

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.จุดห้วยแก้วแมง-บ้านนายพัฒนา คันทะรุชา ม.10
 สถานที่ก่อสร้าง จุดห้วยแก้วแมง-บ้านนายพัฒนา คันทะรุชา ม.10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 แบบเลขที่ ท1-01
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	498,260.05	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 5% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,260.05	
	คิดเป็นราคากลาง (ใส่แผนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	498,000.00	
ระยะทางดำเนินการ		0.180 กม.	720.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ		2,766,666.67 บาท	ราคาเฉลี่ย 691.67 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายชำนาญ หมายมั่น)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุริยัน พรหมจันทร์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเสฏฐวุฒิ พันโบ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) สำนรอง / ประมาณราคา
 (นายเสฏฐวุฒิ พันโบ)
 ผู้ช่วย นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) สำนรอง / ประมาณราคา/ตรวจ
 (นายชำนาญ หมายมั่น)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน, รักษาราชการแทน
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายสุรศักดิ์ พันธา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายไพรี ทัศนบุตร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.จุดห้วยแก้วแมง-บ้านนายพัฒนา คันทะรุชา ม.10
 สถานที่ก่อสร้าง จุดห้วยแก้วแมง-บ้านนายพัฒนา คันทะรุชา ม.10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 แบบเลขที่ ท1-01
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3630	2.40	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	792.00	1.76	1,393.92	1.3630	2.40	1,899.91
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.39	-	1.3630	44.15	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	136.54	-	1.3630	186.10	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	36.00	689.78	24,832.08	1.3630	940.17	33,846.13
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	720.00	436.04	313,948.80	1.3630	594.32	427,912.21
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	176.83	4,243.92	1.3630	241.02	5,784.46
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	84.81	4,070.88	1.3630	115.60	5,548.61
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	180.00	86.17	15,510.60	1.3630	117.45	21,140.95
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	14.40	108.41	1,561.10	1.3630	147.76	2,127.78
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.				1.3607		
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.				1.3607		
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.				1.3607		
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								498,260.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

365,561.30	พื้นที่ทั้งหมด	720.00
0.00	ราคาเฉลี่ย	692.03

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3630
1.2788

(ลงชื่อ) 
 (นายเสฏฐวุฒิ พันใบ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ / ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายชำนาญ ทุมขันธ์)
 นายช่างโยธานายงาน

สำรวจ / ประมาณราคา