

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

- ☐ ประเภท ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
- ☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดกำแพงเพชร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.กพ 19/2567
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ.2567

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	10,964,678.54	1.2573	13,785,890.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			13,785,890.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)			13,785,890.33	**


- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

นายกรณสูตร ด้านพิไลพร



กรรมการ

นายเรศ ไชยเชษฐ์



กรรมการ

นายอาคม ฝัฒนาค่าย



กรรมการ

นางสาวสุพรรณษา อินเมฆ



กรรมการ

นางสาวศิริินภา ยายอด

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ ยผจ.กพ.19/2567

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (Boring Test)	2.00	จุด	-	-	16,500.00	33,000.00	33,000.00	
	1.2 ขุดดิน	160.44	ลบ.ม.	-	-	112.00	17,969.28	17,969.28	
	1.3 งานเสาเข็มเจาะขนาด ศก.0.35 ม.ยาว 10.00 ม	39.00	ต้น	8,809.52	343,571.28	-	-	343,571.28	
	สกัดหัวเสาเข็ม	39.00	ต้น	-	-	300.00	11,700.00	11,700.00	
	1.4 ทราชนิยามรองกันฐานราก	8.48	ลบ.ม.	112.15	951.03	104.00	881.92	1,832.95	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	6.78	ลบ.ม.	1,598.13	10,835.32	426.00	2,888.28	13,723.60	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc แห่งทรงกระบอก	201.60	ลบ.ม.	1,607.48	324,067.96	485.00	97,776.00	421,843.96	
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต	608.06	ตร.ม.	-	-	139.00	84,520.34	84,520.34	
	- ไม้แบบหนา 1" (70%)	425.64	ลบ.ฟ.	640.19	272,491.75	-	-	272,491.75	
	- ไม้โครงยึดไม้แบบ	127.69	ลบ.ฟ.	560.75	71,603.62	-	-	71,603.62	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	548.00	ต้น	28.00	15,344.00	-	-	15,344.00	
	- ตะปู	152.02	กก.	37.38	5,682.32	-	-	5,682.32	
	1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	4,814.75	กก.	23.53	113,291.06	4.40	21,184.90	134,475.96	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	2,632.03	กก.	22.70	59,747.08	4.40	11,580.93	71,328.01	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม.	1,921.26	กก.	21.83	41,941.10	3.60	6,916.53	48,857.63	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 16 มม.	10,406.61	กก.	21.47	223,429.91	3.60	37,463.79	260,893.70	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	593.00	กก.	37.38	22,166.34	-	-	22,166.34	
	1.10 งานพื้น				-		-	-	
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ LL=200 กก./ตร.ม.	477.64	ตร.ม.	227.00	108,424.28	25.00	11,941.00	120,365.28	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	23.88	ลบ.ม.	1,607.48	38,386.62	419.00	10,005.72	48,392.34	
	- Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	402.64	ตร.ม.	24.70	9,945.20	5.00	2,013.20	11,958.40	
	1.11 งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	- เหล็ก □-100x50x3.2 mm.	7,150.20	กก.	29.00	207,355.80	10.00	71,502.00	278,857.80	
	- เหล็ก □-150x50x3.2 mm.	4,275.72	กก.	28.15	120,361.51	10.00	42,757.20	163,118.71	
	- ทาสีกันสนิม	214.38	ตร.ม.	75.00	16,078.50	35.00	7,503.30	23,581.80	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				2,005,674.68		471,604.39	2,477,279.07	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ยผจ.ภพ.19/2567

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. พร้อมมอฝ้า PVC 2 นิ้ว	408	ตร.ม.	330.00	134,640.00	155.00	63,240.00	197,880.00	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. กันชื้น พร้อมมอฝ้า PVC 2 นิ้ว	86	ตร.ม.	350.00	30,100.00	155.00	13,330.00	43,430.00	
	- ฝ้าไม้เทียม W310xH10mm. รวมบัวไม้เทียมพร้อมโครงคร่าวชุบสังกะสี @ 0.30m.	358	ตร.ม.	1,480.00	529,840.00	167.00	59,786.00	589,626.00	
	- ฝ้าซับเสียงอะคูสติค หนา 12 มม.	60	ตร.ม.	420.00	25,200.00	85.00	5,100.00	30,300.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน น้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100%	530	ตร.ม.	40.00	21,200.00	30.00	15,900.00	37,100.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน 2.2							898,336.00	
	2.3 งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20*60*75 ซม.	887.00	ตร.ม.	273.00	242,151.00	56.00	49,672.00	291,823.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบารีดผนัง	93.00	ตร.ม.	284.00		94.00			
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	766.00	ม.	165.00	126,390.00	46.00	35,236.00	161,626.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,338.00	ตร.ม.	75.00	100,350.00	87.00	116,406.00	216,756.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง (บันได)	26.00	ตร.ม.	80.00	2,080.00	105.00	2,730.00	4,810.00	
	- ผนังปูกระเบื้อง Porcelain หนา 1 cm. ขนาด 60*60 cm. (ห้องครัว)	46.00	ตร.ม.	670.00	30,820.00	189.00	8,694.00	39,514.00	
	- ผนังปูกระเบื้อง Porcelain หนา 1 cm. ขนาด 60*60 cm. (ห้องน้ำ)	160.00	ตร.ม.	670.00	107,200.00	189.00	30,240.00	137,440.00	
	- ผนังปูกระเบื้อง Porcelain หนา 1 cm. ขนาด 60*60 cm. (เสาดิน, ผนังภายนอก)	240.00	ตร.ม.	670.00	160,800.00	189.00	45,360.00	206,160.00	
	- ผนังกรุไม้เทียม 195*35 (ห้องโถง, ห้องรับรอง) โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.30	68.00	ตร.ม.	1,920.00	130,560.00	120.00	8,160.00	138,720.00	
	- ทาสีภายนอก สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน 100%	600.00	ตร.ม.	50.00	30,000.00	34.00	20,400.00	50,400.00	
	- ทาสีภายใน สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100%	722.00	ตร.ม.	45.00	32,490.00	30.00	21,660.00	54,150.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปกรอบฐานเสา (มุขหน้า)	8.00	ม.	550.00	4,400.00	100.00	800.00	5,200.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปกรอบหัวเสาบน-ล่าง	160.00	ม.	550.00	88,000.00	100.00	16,000.00	104,000.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปกรอบเสา	87.00	ม.	550.00	47,850.00	100.00	8,700.00	56,550.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปหน้าต่าง+ประตู	253.00	ม.	83.00	20,999.00	40.00	10,120.00	31,119.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขอบพื้นชั้นล่าง-บน	143.00	ม.	83.00	11,869.00	40.00	5,720.00	17,589.00	
	รวมงานผนังและวัสดุกรุผนัง 2.3							1,515,857.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ยผจ.กพ.19/2567

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้อง Porcelain ทน 1 cm.ขนาด 60*60 cm. ผิวเงา	253.00	ตร.ม.	670.00	169,510.00	222.00	56,166.00	225,676.00	
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้อง Porcelain ทน 1 cm.ขนาด 60*60 cm. ผิวด้าน	269.00	ตร.ม.	670.00	180,230.00	222.00	59,718.00	239,948.00	
	- พ3 พื้นกระเบื้อง SPC ทน 4 มม.รองโฟมหนา 1 มม.(ลายไม้)	208.00	ตร.ม.	480.00	99,840.00	120.00	24,960.00	124,800.00	
	- พ4 พื้นไม้เทียม (พื้นซันฟักบันได)	8.00	ตร.ม.	2,970.00	23,760.00	120.00	960.00	24,720.00	
	- พ5 พื้นผิวปูกระเบื้อง Porcelain granite ทน1cm.ขนาด 60*60 cm.ผิวด้าน	203.00	ตร.ม.	670.00	136,010.00	222.00	45,066.00	181,076.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม W100*H20	251.00	ม.	99.00	24,849.00	40.00	10,040.00	34,889.00	
	รวมงาน 2.4							831,109.00	
	2.5 งานประติ - หน้าต่าง								รวมค่าแรงงาน
	2.5.1 งานประติ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	3	ชุด	48,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
	- ป2	7	ชุด	38,000.00	266,000.00	-	-	266,000.00	
	- ป3	6	ชุด	5,900.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
	- ป4	7	ชุด	17,500.00	122,500.00	-	-	122,500.00	
	- ป5	2	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- ป6	2	ชุด	98,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	- ป7	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- น1	5	ชุด	8,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- น2	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- น2/1	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- น2/2	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- น3	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- น4	6	ชุด	1,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- น5	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- น6	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวมงาน 2.5							928,300.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ยผจ.กพ.19/2567

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.2 ระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	120.00	เมตร	16.12	1,934.40	30.00	3,600.00	5,534.40	
	- ขนาด Dia. 1"	48.00	เมตร	25.23	1,211.04	30.00	1,440.00	2,651.04	
	ข้อต่อ อุปลกรรมท่อ	1.00	รวม	1,258.17	1,258.17	377.45	377.45	1,635.62	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	943.63	943.63	283.08	283.08	1,226.71	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	314.54	314.54	94.36	94.36	408.90	
	ก๊อกล้ำ ขนาด Dia. 1/2"	6.00	ชุด	120.00	720.00	50.00	300.00	1,020.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17.00	ชุด	210.00	3,570.00	50.00	850.00	4,420.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	6.00	ชุด	264.00	1,584.00	150.00	900.00	2,484.00	
	- ขนาด Dia. 1"	1.00	ชุด	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3.00	ชุด	264.00	792.00	150.00	450.00	1,242.00	
	ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 ลิตร/นาที่ อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 35 ลิตร/นาที่	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	ถังเก็บน้ำสแตนเลสสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	500.00	1,000.00	25,000.00	
	แท่น คสล. รับถังน้ำ	2.00	รวม	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 3.2				53,207.78		11,744.89	64,952.67	
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	ถังบำบัดน้ำเสีย 2000 ลิตร	4.00	บ่อ	9,090.00	36,360.00	4,680.00	18,720.00	55,080.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	บ่อ	4,500.00	4,500.00	1,025.00	1,025.00	5,525.00	
	ท่อคอนกรีตขนาด Dia 0.40 ม.	40.00	ม.	800.00	32,000.00	-	-	32,000.00	รวมค่าแรงงาน
	บ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล.	6.00	บ่อ	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	รวมค่าแรงงาน
	รวมงานข้อ 3.3				120,860.00		19,745.00	140,605.00	

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ยผจ.ภพ.19/2567

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	2,340.00	11,700.00	36.00	180.00	11,880.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	8.00	Set	189.00	1,512.00	36.00	288.00	1,800.00	
	- หลักรัดดินแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ขนาด Dia 14.2 มม. ยาว 2.40 ม.	1.00	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1.00	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
	รวมงานข้อ 4.1				24,082.00		1,800.00	25,882.00	
	4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- HDPE 1-1/2" (50 mm.)	10.00	m	53.00	530.00	22.00	220.00	750.00	
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	1,126.00	m	10.27	11,564.02	20.00	22,520.00	34,084.02	
	- PVC 1/2" (15 mm.)	9.00	m	10.27	92.43	20.00	180.00	272.43	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,279.57	1,279.57	2,406.60	2,406.60	3,686.17	
	รวมงานข้อ 4.2				13,466.02		25,326.60	38,792.62	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- NYY 16 SQ.MM.	64.00	m	71.00	4,544.00	30.00	1,920.00	6,464.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	12.00	m	35.25	423.00	16.00	192.00	615.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	81.00	m	12.29	995.49	10.00	810.00	1,805.49	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	4,802.00	m	12.14	58,296.28	7.00	33,614.00	91,910.28	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	6,586.52	6,586.52	3,744.94	3,744.94	10,331.46	
	รวมงานข้อ 4.3				70,845.29		40,280.94	111,126.23	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1494/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ ยผจ.กพ.19/2567

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม Downlight LED ขนาด 12 w	117.00	Set	490.00	57,330.00	115.00	13,455.00	70,785.00	
	- โคมไฟกิ่ง	21.00	Set	1,950.00	40,950.00	165.00	3,465.00	44,415.00	
	- โคมระย้า	2.00	Set	25,000.00	50,000.00	500.00	1,000.00	51,000.00	
	- ไฟ LED 40W ฝังบ้าเพดาน ขนาด 30x120 ม.	26.00	Set	1,329.00	34,554.00	115.00	2,990.00	37,544.00	
	- ไฟฉุกเฉิน LED	7.00	Set	1,890.00	13,230.00	165.00	1,155.00	14,385.00	
	- ปลั๊กเสียบคู่ แบบมีกราวด์ ติดฝั่งเรียบผนัง หรือข้างเสา	63.00	ชุด	184.00	11,592.00	90.00	5,670.00	17,262.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ติดฝั่งเรียบผนัง หรือข้างเสา	48.00	ชุด	90.00	4,320.00	80.00	3,840.00	8,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง ติดฝั่งเรียบผนัง หรือข้างเสา	2.00	ชุด	90.00	180.00	90.00	180.00	360.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝัผนัง 12 นิ้ว	6.00	ชุด	1,490.00	8,940.00	500.00	3,000.00	11,940.00	
	- พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	8.00	ชุด	1,895.00	15,160.00	300.00	2,400.00	17,560.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 4 กก.	2	ถัง	1,100.00	2,200.00	200.00	400.00	2,600.00	
	รวมงานข้อ 4.4				212,156.00		31,755.00	243,911.00	
	4.5 ระบบทีวีรวม								
	- แผงรับสัญญาณจากสถานีดิจิตอล พร้อมเสาและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	Set	1,900.00	1,900.00	380.00	380.00	2,280.00	
	- เครื่องรับและขยายสัญญาณ (BOOSTER AMPLIFIER) ชนิดใช้สำหรับดิจิตอล	1.00	Set	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- 4 WAY SPLITTER ติดตั้งในกล่องโลหะขนาด 4" x 4"	1.00	Set	780.00	780.00	90.00	90.00	870.00	
	- 4 WAY TAP OFF ติดตั้งในกล่องโลหะขนาด 4" x 4"	1.00	Set	650.00	650.00	90.00	90.00	740.00	
	- เสารับทีวี พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	8.00	Set	60.00	480.00	90.00	720.00	1,200.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบทีวีรวม								
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	68.00	m	10.27	698.36	20.00	1,360.00	2,058.36	
	- 1-5P-0.65 TIEV	89.00	m	12.14	1,080.46	6.00	534.00	1,614.46	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	177.88	177.88	189.40	189.40	367.28	
	รวมงานข้อ 4.5				16,766.70		3,363.40	20,130.10	