แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสีดางาม 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 338.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352.00 ตร.ม. แผ่นที่ 1/2
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที่ 11/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานคันทางเดิม								
	- งานกรุยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม	1,352.00	-	1.87	2,528.24	1.3624	2.548	3,444.47
	- งานขุดพื้นถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ตร.ม	1,690.00	-	12.04	20,347.60	1.3624	16.403	27,721.57
	- งานดินลูกรังไหล่ทางพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	34.00	152.00	48.11	6,803.74	1.3624	272.630	9,269.42
	- งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	17.00	259.00	48.11	5,220.87	1.3624	418.407	7,112.91
2	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	203.00	2,056.00	329.00	484,155.00	1.3624	3,249.324	659,612.77
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม. X								
	ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	ตร.ม.	1,352.00	49.00	6.00	74,360.00	1.3624	74.932	101,308.06
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	68.00	467.00	121.00	39,984.00	1.3624	801.091	54,474.20
	- รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	กก.	301.92	21.99	3.90	7,816.71	1.3624	35.273	10,649.48
	- รอยต่อ EXPANSION JOINT,CONSTRUCTION JOINT และ								
	CONTRACTION JOINT	กก.	277.40	18.59	3.90	6,238.73	1.3624	30.640	8,499.64
	- แอสฟัลท์อุตรอยต่อ	ลิตร	181.00	33.00	-	5,973.00	1.3624	44.959	8,137.62
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	152.00	-	163.00	24,776.00	1.3624	222.071	33,754.82

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสีดางาม 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 338.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352.00 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที่ 11/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				678,203.88	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			923,984.97
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					ราคากลาง			923,984.97
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					(เก้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)			
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				1.3624	ขนาดหรือพื้นที่		1,352.00	ตร.ม.
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					เฉลี่ย		683.42	บาท/ตร.ม.
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [3 ÷ (1 x 4 + 2 x 5)]								
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 4 x 6								
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 5 x 6								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 71 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. .....ประธาน
(ดอน แดงเครือ)
ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายประสาน วงศ์เรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวราวุฒิ อ้นทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ
(นายวราวุฒิ อ้นทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. .....เห็นชอบ
(ดอน แดงเครือ)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายสมปอง วงศ์เณร)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม