# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0039 บ้านห้วยถั่วใต้-บ้านไผ่ขาด ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. | 1,068.000 | 243.74 | 260,314.32 | 1.3224 | 322.32 | 344,239.65 |
| 2 | 1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่) | ตร.ม. | 20,760.000 | 87.90 | 1,824,804.00 | 1.3224 | 116.23 | 2,413,120.80 |
| | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 3 | 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 20,760.000 | 31.24 | 648,542.40 | 1.3224 | 41.31 | 857,632.46 |
| 4 | 2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 240.000 | 14.37 | 3,448.80 | 1.3224 | 19.00 | 4,560.69 |
| | 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0039 บ้านห้วยถั่วใต้-บ้านไผ่ขาด ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | ตร.ม. | 21,000.000 | 229.01 | 4,809,210.00 | 1.3224 | 302.84 | 6,359,699.30 |
| 6 | 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 943.750 | 290.00 | 273,687.50 | 1.3224 | 383.49 | 361,924.35 |
| 7 | 4. Rumble Strips | ตร.ม. | 30.000 | 460.00 | 13,800.00 | 1.3224 | 608.30 | 18,249.12 |
| 8 | 5. ป้าย บ-1 (ขนาดจราจร 2 เสาปูน) | ชุด | 4.000 | 4,680.00 | 18,720.00 | 1.3224 | 6,188.83 | 24,755.32 |
| 9 | 6. ป้าย บ-4 (ขนาดป้ายจราจร 2 เสาปูน) | ชุด | 4.000 | 2,810.00 | 11,240.00 | 1.3224 | 3,715.94 | 14,863.77 |
| 10 | 7. ป้ายเตือน ต1-ต60, ต62, ต75 (ขนาดจราจร2 เสาปูน) | ชุด | 20.000 | 2,980.00 | 59,600.00 | 1.3224 | 3,940.75 | 78,815.04 |
| 11 | 8. ป้ายเตือน ต-77 (ขนาดจราจร 2 เสาปูน) | ชุด | 4.000 | 4,380.00 | 17,520.00 | 1.3224 | 5,792.11 | 23,168.44 |
| 12 | 9. สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ต (ขนาดจราจร 2) | ชุด | 4.000 | 15,260.00 | 61,040.00 | 1.3224 | 20,179.82 | 80,719.29 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0039 บ้านห้วยถั่วใต้-บ้านไผ่ขาด ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10. หลักนำโค้ง | หลัก | 80.000 | 508.30 | 40,664.00 | 1.3224 | 672.17 | 53,774.07 |
| | 11. งานท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | | | | | | | |
| 14 | 11.1 ค่าวางและกลบกลับ | เมตร | 73.000 | 575.00 | 41,975.00 | 1.2523 | 720.07 | 52,565.29 |
| 15 | 11.2 พื้น คสล. หนา 15 ซม. รองพื้น BOX (ไวร์เมท 6 มม. @ 0.25 x 0.25 ม.) | ตร.ม. | 140.000 | 415.81 | 58,213.40 | 1.3224 | 549.86 | 76,981.40 |
| 16 | 11.3 ท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง ขนาด 150 x 150 x100 ซม. | ท่อน | 73.000 | 8,000.00 | 584,000.00 | 1.2523 | 10,018.40 | 731,343.20 |
| 17 | 11.4 คอนกรีตล๊อคข้างท่อเหลี่ยม สูง 0.30 ม. | ลบ.ม. | 9.720 | 2,047.00 | 19,896.84 | 1.2523 | 2,563.45 | 24,916.81 |
| 18 | 11.5 งานทรายถมข้างท่อ | ลบ.ม. | 100.000 | 300.00 | 30,000.00 | 1.2523 | 375.69 | 37,569.00 |
| 19 | 11.6 ทางคอนกรีตหลัง BOX หนา 0.15 ม. (ไวร์เมท 6 มม. @ 0.25 x 0.25 ม.) (Tie Bars DB 12 มม.) | ตร.ม. | 240.000 | 415.81 | 99,794.40 | 1.3224 | 549.86 | 131,968.11 |
| | 11.7 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 11.7.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0039 บ้านห้วยถั่วใต้-บ้านไผ่ขาด ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.7.1.1<br>งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน<br>(CONCRETE SLOPE PROTECTION)<br>(DWG. NO. SP-102) | ตร.ม. | 350.000 | 325.56 | 113,946.00 | 1.2523 | 407.69 | 142,694.57 |
| 21 | 12. Guardrail | เมตร | 64.000 | 1,780.00 | 113,920.00 | 1.3224 | 2,353.87 | 150,647.80 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 11,984,208.48 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0039 บ้านห้วยถั่วใต้-บ้านไผ่ขาด ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์**
**( ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์ )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภัทรพงษ์ ทองอนันต์**
**( ภัทรพงษ์ ทองอนันต์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ปฏิวัติ จันทะปะทัง**
**( ปฏิวัติ จันทะปะทัง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

08 พฤษภาคม 2567