แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.)**		**รวม**					**5,118,152.73**	
2	**งานก่อสร้างรั้ว**		**รวม**					**1,323,445.62**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**6,441,598.35**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,441,598.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.)**								
	งานดินและงานฐานราก								
	- ขุดดินฐานราก (แรงงานคน)	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	7,344.00	7,344.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	327.10	654.20	112.00	224.00	878.20	
	- ดินถมบดอัด	268.000	ลบ.ม.	280.37	75,139.16	0.00	0.00	75,139.16	
	งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	36.000	ต้น	3,156.00	113,616.00	1,486.00	53,496.00	167,112.00	
	- ค่าสกัดหัวเข็ม	36.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	6,660.00	6,660.00	
	- ค่าทดสอบดิน Boring Test	2.000	จุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	งานแบบคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%)	226.000	ลบ.ฟ.	485.98	109,831.48	0.00	0.00	109,831.48	
	- ไม้ค่ำว	85.000	ลบ.ฟ.	420.56	35,747.60	0.00	0.00	35,747.60	
	- ตะปู	77.000	กก.	47.35	3,645.95	0.00	0.00	3,645.95	
	- ค่าแรงไม้แบบ	283.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	46,129.00	46,129.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240กก/ตร.ซม/210 กก/ตร.ซม	249.000	ลบ.ม.	3,090.00	769,410.00	421.00	104,829.00	874,239.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,374.000	ตร.ม.	45.00	61,830.00	5.00	6,870.00	68,700.00	
	- ผิวพื้น Floor Harder โรยผง 7 กก/ตร.ม	1,396.000	ตร.ม.	74.20	103,583.20	61.00	85,156.00	188,739.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 6 มม.	1.940	ตัน	19,928.66	38,661.60	4,900.00	9,506.00	48,167.60	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 9 มม.	.690	ตัน	19,446.92	13,418.37	4,900.00	3,381.00	16,799.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 12 มม.	.330	ตัน	19,038.44	6,282.68	3,900.00	1,287.00	7,569.68	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 16 มม.	.630	ตัน	18,944.95	11,935.31	3,900.00	2,457.00	14,392.31	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 20 มม.	1.440	ตัน	19,629.66	28,266.71	3,500.00	5,040.00	33,306.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	151.000	กก.	27.41	4,138.91	0.00	0.00	4,138.91	
	- งานฉาบปูน	88.000	ตร.ม.	74.12	6,522.56	109.00	9,592.00	16,114.56	
	- งานทาสี	88.000	ตร.ม.	45.00	3,960.00	35.00	3,080.00	7,040.00	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 114.30 x 4.5 มม.(12.19 kg/m)	100.000	ท่อน	2,100.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 50 x 3.2 มม.(4.52 kg/m)	172.000	ท่อน	790.00	135,880.00	0.00	0.00	135,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 40 x 3.0 มม.(3.37 kg/m)	256.000	ท่อน	595.00	152,320.00	0.00	0.00	152,320.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x75x20x3.2 มม. (8.07 kg/m)	295.000	ท่อน	1,345.00	396,775.00	0.00	0.00	396,775.00	
	- เหล็ก HB 400x300 มม.(107 kg/m) ความยาว 6 เมตร	18.000	ท่อน	29,750.00	535,500.00	0.00	0.00	535,500.00	
	- แผ่นเหล็ก BASE PLATE ขนาด 600x800x25 มม.	36.000	ชุด	4,460.00	160,560.00	0.00	0.00	160,560.00	
	- แผ่นเหล็ก BASE PLATE ขนาด 300x400x20 มม.	36.000	ชุด	895.00	32,220.00	0.00	0.00	32,220.00	
	- แผ่นเหล็ก STIFFENER หนา 20 มม.	288.000	แผ่น	130.00	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	
	- แผ่นเหล็กประกบแป หนา 6 มม.	321.000	แผ่น	60.00	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	46,650.000	กก.	0.00	0.00	14.00	653,100.00	653,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J BOLT M 20 (ตามแบบ)	180.000	ชุด	150.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- BOLT PLATE หัวเสา M20 (ตามแบบ)	144.000	ชุด	55.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- TIES ROD DB 12 mm.	60.000	ท่อน	190.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- TURN BUCKLE	64.000	ตัว	160.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	
	- สีกันสนิม+สีน้ำมันทาทับหน้า	1,551.000	ตร.ม.	58.00	89,958.00	39.00	60,489.00	150,447.00	
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนสี	1,758.000	ตร.ม.	285.00	501,030.00	82.00	144,156.00	645,186.00	
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอน	67.000	ตร.ม.	180.00	12,060.00	51.00	3,417.00	15,477.00	
	งานรางระบายน้ำ								
	- ดินขุดและถมกลับ	55.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	8,415.00	8,415.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป (รวมค่าแรง)	10.000	บ่อ	1,650.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาตะแกรงบ่อพัก (รวมค่าแรง)	10.000	ฝา	1,850.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ)	96.000	ท่อน	480.00	46,080.00	0.00	0.00	46,080.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED ขนาด 250 w	12.000	ชุด	3,650.00	43,800.00	650.00	7,800.00	51,600.00	
	- เซฟตี้สวิทซ์	4.000	ชุด	120.00	480.00	80.00	320.00	800.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่องพร้อมเมนเบรคเกอร์และเบรคเกอร์ยูนิต	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	950.00	950.00	5,750.00	
	งานเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ	12.000	จุด	350.00	4,200.00	143.00	1,716.00	5,916.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ	4.000	จุด	400.00	1,600.00	143.00	572.00	2,172.00	
	รวมค่างานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.)	-	-	174,564.72	3,892,166.73	26,135.00	1,225,986.00	5,118,152.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานก่อสร้างรั้ว**								
	- งานขุดและถมคืน	352.950	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	54,001.35	54,001.35	
	- งานทรายรองพื้น	3.620	ลบ.ม.	327.10	1,184.10	112.00	405.44	1,589.54	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	3.620	ลบ.ม.	2,970.00	10,751.40	421.00	1,524.02	12,275.42	
	- คงานคอนกรีต 1:2:4	54.300	ลบ.ม.	3,090.00	167,787.00	421.00	22,860.30	190,647.30	
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.410	ตัน	19,928.66	48,028.07	4,900.00	11,809.00	59,837.07	
	- เหล็ก DB 12 มม.	10.250	ตัน	19,038.44	195,144.01	3,900.00	39,975.00	235,119.01	
	- งานก่ออิฐบล๊อก	500.000	ตร.ม.	88.29	44,145.00	93.00	46,500.00	90,645.00	
	- งานฉาบปูน	1,006.360	ตร.ม.	74.12	74,591.40	109.00	109,693.24	184,284.64	
	- งานเซียม	1,991.000	ม.	10.00	19,910.00	20.00	39,820.00	59,730.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสี	1,006.360	ตร.ม.	45.00	45,286.20	35.00	35,222.60	80,508.80	
	- งานไม้แบบ	406.350	ลบ.ฟ.	485.98	197,477.97	0.00	0.00	197,477.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	181.000	กก.	27.41	4,961.21	0.00	0.00	4,961.21	
	- ตะปู	144.800	กก.	47.35	6,856.28	0.00	0.00	6,856.28	
	- งานถมดินบดอัด	519.000	ลบ.ม.	280.37	145,512.03	0.00	0.00	145,512.03	
	รวมค่างานก่อสร้างรั้ว	-	-	46,412.72	961,634.67	10,164.00	361,810.95	1,323,445.62	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**6,441,598.35**	

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ชุดเสาไฟถนนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รหัส 07020031**								

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
10 พฤศจิกายน 2569 09:26:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รหัส07020031คือ"ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์"(SolarCellLEDStreetlightwithFoldingPole)	15.000	ชุด	64,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดเสาไฟถนนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รหัส 07020031	-	-		960,000.00		0.00	960,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				**960,000.00**		**0.00**	**960,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร**	**6,441,598.35**	**1.2984**	**8,363,771.29**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**8,363,771.29**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,363,771.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:22

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**8,363,771.29**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,363,771.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
(วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ วารี
(วสันต์ วารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรพัฒน์ มาลาทอง
(พีรพัฒน์ มาลาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
10 พฤศจิกายน 2569 09:26:22

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:22

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รหัส 07020031	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:19

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

(วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสันต์ วารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พีรพัฒน์ มาลาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
10 พฤศจิกายน 2569 09:26:19

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
(วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ วารี
(วสันต์ วารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรพัฒน์ มาลาทอง
(พีรพัฒน์ มาลาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
10 พฤศจิกายน 2569 09:26:22

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร จำนวน 1 หลังละ 8,363,771.29 บาท**	**8,363,771.29**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**960,000.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**9,323,771.29**	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านสามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่(มีพื้นที่ ค.ส.ล.) ขนาด 31x52 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,344 ตร.ม. โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวาริชภูมิ / เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2569

วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร
(วุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ วารี
(วสันต์ วารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรพัฒน์ มาลาทอง
(พีรพัฒน์ มาลาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง