

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงใหม่	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	15 กันยายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					797,521.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					159,810.97	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					76,170.32	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					111,090.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,144,593.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,144,593.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปัญญาชัย ปริมงคล

16 กันยายน 2568 09:34:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสา C1								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 6 มม.	.075	ตัน	26,042.01	1,953.15	4,400.00	330.00	2,283.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB ศก. 16 มม.	.565	ตัน	25,990.65	14,684.71	3,600.00	2,034.00	16,718.71	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปปาดส์ 240 กก./ตร.ม.	7.250	ลบ.ม.	2,359.24	17,104.49	419.00	3,037.75	20,142.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.520	กก.	51.40	592.12	0.00	0.00	592.12	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	88.320	ตร.ม.	93.46	8,254.38	121.00	10,686.72	18,941.10	
	งานพื้น GS								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.16x0.16 ม.	197.200	ตร.ม.	30.84	6,081.64	5.00	986.00	7,067.64	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปปาดส์ 240 กก./ตร.ม.	23.660	ลบ.ม.	2,359.24	55,819.61	419.00	9,913.54	65,733.15	
	งานพื้น S								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 9 มม.	.146	ตัน	25,354.78	3,701.79	4,400.00	642.40	4,344.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	2.630	กก.	51.40	135.18	0.00	0.00	135.18	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	29.000	ลบ.ม.	2,359.24	68,417.96	419.00	12,151.00	80,568.96	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	3.360	ตร.ม.	93.46	314.02	121.00	406.56	720.58	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร หนา 0.15 ซม.								
	- ทราดยหยาบ	23.000	ลบ.ม.	364.49	8,383.27	112.00	2,576.00	10,959.27	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	69.000	ลบ.ม.	2,359.24	162,787.56	419.00	28,911.00	191,698.56	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.16x0.16 ม.	460.000	ตร.ม.	30.84	14,186.40	5.00	2,300.00	16,486.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	16.800	ตร.ม.	93.46	1,570.12	121.00	2,032.80	3,602.92	
	งานโครงหลังคา (โครง Truss)								
	- เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	60.000	ท่อน	895.00	53,700.00	12.00	720.00	54,420.00	
	- เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	30.000	ท่อน	600.00	18,000.00	12.00	360.00	18,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x2.3 มม.	80.000	ท่อน	775.70	62,056.00	12.00	960.00	63,016.00	
	- วัสดุบุหลังคา Metal Sheet หนา 3 มม.	675.000	ตร.ม.	180.00	121,500.00	80.00	54,000.00	175,500.00	
	- ฝาครอบสัน Flashing	84.000	เมตร	140.00	11,760.00	80.00	6,720.00	18,480.00	
	- สกรูยึด ขนาด 2 นิ้ว	27.000	กล่อง	125.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	
	- เหล็กเจ็บบอลท์เกลียวมิล ขนาด 16 มม.	92.000	ชุด	112.00	10,304.00	0.00	0.00	10,304.00	
	- แผ่นเพทเหล็ก ขนาด 300x300x6 mm.	23.000	แผ่น	203.00	4,669.00	0.00	0.00	4,669.00	
	งานบันได								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 6 มม.	.004	ตัน	26,042.01	104.16	4,400.00	17.60	121.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 9 มม.	.003	ตัน	25,354.78	76.06	4,400.00	13.20	89.26	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปปาดค์ 240 กก./ตร.ม.	3.000	ลบ.ม.	2,359.24	7,077.72	419.00	1,257.00	8,334.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	4.000	ตร.ม.	93.46	373.84	121.00	484.00	857.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	144,513.94	656,982.18	24,097.00	140,539.57	797,521.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกครึ่งแผ่น ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	123.600	ตร.ม.	97.60	12,063.36	84.00	10,382.40	22,445.76	
	- งานฉาบผนังผิวเรียบ	148.710	ตร.ม.	49.40	7,346.27	87.00	12,937.77	20,284.04	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	45.700	ตร.ม.	214.37	9,796.70	166.00	7,586.20	17,382.90	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นทำผิวหินขัดเบอร์ 2.5+3+4 มีเส้น PVC แบ่งแนว	72.000	ตร.ม.	395.80	28,497.60	161.00	11,592.00	40,089.60	
	- งานปูกระเบื้อง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12"x12"	24.000	ตร.ม.	254.27	6,102.48	158.00	3,792.00	9,894.48	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ								
	- แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	24.000	ตร.ม.	231.88	5,565.12	97.00	2,328.00	7,893.12	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีภายนอก	82.800	ตร.ม.	49.17	4,071.27	31.00	2,566.80	6,638.07	
	- งานทาสีภายใน	82.870	ตร.ม.	41.37	3,428.33	30.00	2,486.10	5,914.43	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	142.560	ตร.ม.	56.22	8,014.72	35.00	4,989.60	13,004.32	
	งานประตู่								
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง	5.000	บาน	925.23	4,626.15	100.00	500.00	5,126.15	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง	5.000	ชุด	1,065.42	5,327.10	100.00	500.00	5,827.10	
	- ประตูภายใน PVC บานเกล็ดล่างพร้อมวงกบ ขนาด 70 x 180 ซม. (เจาะลูกบิด)	4.000	ชุด	897.00	3,588.00	100.00	400.00	3,988.00	
	- ลูกบิดห้องทั่วไปหัวกลมสแตนเลส	9.000	ชุด	147.00	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,424.73	99,750.10	1,149.00	60,060.87	159,810.97	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ	4.000	ชุด	2,336.45	9,345.80	450.00	1,800.00	11,145.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,074.77	4,299.08	450.00	1,800.00	6,099.08	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.000	ชุด	780.00	3,120.00	450.00	1,800.00	4,920.00	
	- ชุดกระจกพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม	4.000	ชุด	230.00	920.00	70.00	280.00	1,200.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	133.00	532.00	70.00	280.00	812.00	
	- ก๊อกล้างหน้า	4.000	ชุด	231.31	925.24	200.00	800.00	1,725.24	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร	1.000	ถัง	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00	
	- ถังดักไขมัน (ใต้ดิน) ความจุ 30 ลิตร สีดำ	1.000	ถัง	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	
	- ถังเก็บน้ำบนดิน 1,500 ลิตร	1.000	ถัง	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 200 วัตต์	1.000	เครื่อง	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น เหลี่ยม 2 นิ้ว	6.000	ชุด	166.00	996.00	75.00	450.00	1,446.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝา ขนาด 40 x 50 ซม.	5.000	บ่อ	214.00	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร สีฟ้า	10.000	ท่อน	651.00	6,510.00	120.00	1,200.00	7,710.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	10.000	ท่อน	171.00	1,710.00	40.00	400.00	2,110.00	

ปัญญาชัย ปริ้มงคล

16 กันยายน 2568 09:34:25

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	10.000	ท่อน	116.00	1,160.00	30.00	300.00	1,460.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมารวม	12,734.00	12,734.00	3,820.20	3,820.20	16,554.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	38,755.53	63,240.12	5,775.20	12,930.20	76,170.32	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สาย THW 1x1.5 สีน้ำตาล ยาว 100 เมตร/ม้วน	200.000	เมตร	6.28	1,256.00	5.00	1,000.00	2,256.00	
	- สาย THW 1x2.5 สีน้ำตาล ยาว 100 เมตร/ม้วน	200.000	เมตร	9.70	1,940.00	7.00	1,400.00	3,340.00	
	- สาย THW 1x1.5 สีฟ้า ยาว 100 เมตร/ม้วน	200.000	เมตร	6.28	1,256.00	5.00	1,000.00	2,256.00	
	- สาย THW 1x2.5 สีฟ้า ยาว 100 เมตร/ม้วน	200.000	เมตร	9.42	1,884.00	7.00	1,400.00	3,284.00	
	- สาย THW 1x2.5 สีเขียวคาดเหลือง ยาว 100 เมตร/ม้วน	200.000	เมตร	9.70	1,940.00	7.00	1,400.00	3,340.00	
	- สาย THW 1x10 สีเขียวคาดเหลือง ยาว 30 เมตร/ม้วน	90.000	เมตร	11.68	1,051.20	16.00	1,440.00	2,491.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW 1x16 สายเมน สีดำ ยาว 100 เมตร/ม้วน	300.000	เมตร	60.00	18,000.00	20.00	6,000.00	24,000.00	
	- ท่อร้อยสาย pvc ขนาด 1/2 นิ้ว 4 ม.	200.000	ท่อน	49.00	9,800.00	27.00	5,400.00	15,200.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง	1.000	ชุด	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00	
	- ชุดโคมตะแกรงLED ติดลอย	33.000	ชุด	677.00	22,341.00	115.00	3,795.00	26,136.00	
	- หลอดไฟ LED T8 18W	66.000	หลอด	119.00	7,854.00	0.00	0.00	7,854.00	
	- กราวด์โหนด+แคล้ม 5/8 x 6 ฟุต	1.000	ชุด	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	
	- เมนเบรกเกอร์ เมนกันดูด 50 แอมป์	1.000	ตัว	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	
	- ลูกย่อย 20 แอมป์	2.000	ตัว	119.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- ลูกย่อย 16 แอมป์	2.000	ตัว	119.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- ชุดสวิตช์ 1 ทาง 3 ช่อง ติดลอย	4.000	ชุด	157.00	628.00	0.00	0.00	628.00	
	- ชุดเต้ารับ 3ขา +สวิตช์ 1 ช่อง ติดลอย	6.000	ชุด	203.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
	- ชุดเต้ารับเดี่ยว 3 ขา 3 ช่อง ติดลอย	6.000	ชุด	175.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบฯ	1.000	เหมารวม	7,779.64	7,779.64	5,712.00	5,712.00	13,491.64	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,580.70	82,543.84	5,921.00	28,547.00	111,090.84	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,144,593.88	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงพิณ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปัญญาชัย ปริมงคล

16 กันยายน 2568 09:34:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงพิณ	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,144,593.88	1.3064	1,495,297.44	
รวมค่าก่อสร้าง				1,495,297.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 288.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,192.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,495,297.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงพิณ	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 กันยายน 2568				

ปัญญาชัย ปริมงคล
(ปัญญาชัย ปริมงคล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์
(วิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรภัทร มณีวงษ์
(จักรภัทร มณีวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงพิน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,495,297.44 บาท	1,495,297.44	
สรุป	ราคากลาง	1,495,297.44	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชิงพิณ	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568				

ปัญญาชัย ปริมงคล
(ปัญญาชัย ปริมงคล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัชศักดิ์ ศรีธีรรัตน์
(วิรัชศักดิ์ ศรีธีรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรภัทร มณีวงษ์
(จักรภัทร มณีวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง