แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565
ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,495,676.27**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**1,642,439.87**	
3	**งานระบบสุขาภิบาล**		**รวม**					**512,849.43**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,650,965.57**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,650,965.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:38:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	8.000	ห้อง	0.00	0.00	170.00	1,360.00	1,360.00	
	- รื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	64.800	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,620.00	1,620.00	
	- รื้อถอนรั้วกรงเหล็ก	2.000	ม.	0.00	0.00	35.00	70.00	70.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม	25.260	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,768.20	1,768.20	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	25.260	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,263.00	1,263.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	10.220	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	408.80	408.80	
	- รื้อถอนหลังคา	71.400	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,785.00	1,785.00	
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วน	5.540	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	664.80	664.80	
	- รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม	196.000	ม.	0.00	0.00	205.00	40,180.00	40,180.00	
	- รื้อถอนบ่อพักเดิม	21.000	บ่อ	0.00	0.00	700.00	14,700.00	14,700.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	141.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	23,772.00	23,772.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	38.000	ท่อน	2,242.99	85,233.62	1,021.00	38,798.00	124,031.62	
	- ค่าตัดหัวเข็ม	38.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	7,600.00	7,600.00	
	- ทรายหยาบ	44.730	ลบ.ม.	366.98	16,415.01	112.00	5,009.76	21,424.77	
	- คอนกรีตหยาบ	3.260	ลบ.ม.	1,301.70	4,243.54	426.00	1,388.76	5,632.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	122.050	ลบ.ม.	1,800.00	219,690.00	419.00	51,138.95	270,828.95	
	- แผ่นพื้นท้องเรียบอัดแรง ลวด 6 เส้น 4 มม. หนา 5 ซม. และ topping 5 ซม.	253.050	ตร.ม.	492.71	124,680.26	0.00	0.00	124,680.26	
	- แผ่นพื้นท้องเรียบอัดแรง ลวด 5 เส้น หนา 5 ซม.	245.700	ตร.ม.	244.97	60,189.12	25.00	6,142.50	66,331.62	
	- เหล็กเสริม SR24 - RB Ø 6 มม.	1,236.440	กก.	28.10	34,743.96	4.40	5,440.34	40,184.30	
	- เหล็กเสริม SR24 - RB Ø 9 มม.	1,643.130	กก.	28.10	46,171.95	4.40	7,229.77	53,401.72	
	- เหล็กเสริม SD40 - DB Ø 12 มม.	4,477.130	กก.	24.43	109,376.28	3.60	16,117.67	125,493.95	
	- เหล็กเสริม SD40 - DB Ø 16 มม.	1,071.150	กก.	24.43	26,168.19	3.60	3,856.14	30,024.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	252.830	กก.	37.39	9,453.31	0.00	0.00	9,453.31	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	831.870	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	115,629.93	115,629.93	
	- ไม้แบบ	665.490	ลบ.ฟ.	411.21	273,656.14	0.00	0.00	273,656.14	
	- ไม้เคร่า	199.650	ลบ.ฟ.	481.78	96,187.37	0.00	0.00	96,187.37	
	- ตะปู	207.970	กก.	37.38	7,773.91	0.00	0.00	7,773.91	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4"x2" หนา 2.3 มม.	352.060	กก.	30.53	10,748.39	10.00	3,520.60	14,268.99	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2.3 มม.	400.700	กก.	30.22	12,109.15	10.00	4,007.00	16,116.15	
	- เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	4.740	กก.	21.27	100.81	10.00	47.40	148.21	
	- พุกเคมีแบบปั่น M8 พร้อมสตัด	38.000	ชุด	124.80	4,742.40	12.48	474.24	5,216.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,728.99	1,141,683.41	4,008.48	353,992.86	1,495,676.27	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	4,793.060	กก.	29.52	141,491.13	10.00	47,930.60	189,421.73	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	3,768.740	กก.	34.10	128,514.03	10.00	37,687.40	166,201.43	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	3,057.720	กก.	29.36	89,774.65	10.00	30,577.20	120,351.85	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	40.680	กก.	29.43	1,197.21	10.00	406.80	1,604.01	
	- เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว หนา 3.0 มม.	3,473.490	กก.	29.65	102,988.97	10.00	34,734.90	137,723.87	
	- ลวดตาข่ายแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	416.350	ตร.ม.	130.00	54,125.50	14.29	5,949.64	60,075.14	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก xs-53	229.380	ตร.ม.	87.75	20,128.09	18.23	4,181.60	24,309.69	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก xs-72	229.380	ตร.ม.	47.40	10,872.61	10.35	2,374.08	13,246.69	
	- เหล็กแผ่นตัดเจาะรู 4 x 4 นิ้ว หนา 6 มม.	130.000	แผ่น	53.27	6,925.10	15.98	2,077.40	9,002.50	
	- เหล็กแผ่นตัดเจาะรู 6 x 6 นิ้ว หนา 9 มม.	86.000	แผ่น	124.30	10,689.80	37.29	3,206.94	13,896.74	
	- พุกเหล็ก ขนาด 5/16 นิ้ว	520.000	ตัว	3.97	2,064.40	5.00	2,600.00	4,664.40	
	- J Bolt 1/2 นิ้ว	344.000	ชุด	36.45	12,538.80	10.93	3,759.92	16,298.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. พร้อมสกรู (หลังคาโค้ง)	395.680	ตร.ม.	181.88	71,966.27	80.00	31,654.40	103,620.67	
	- หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. พร้อมสกรู (หลังคาจั่ว)	181.650	ตร.ม.	181.88	33,038.50	70.00	12,715.50	45,754.00	
	- แปสำเร็จรูปกัลป์วาไนซ์ หนา 0.7 มม. พร้อมสกรู	90.000	เมตร	31.00	2,790.00	19.83	1,784.70	4,574.70	
	- ครอบสันเมทัลชีท สีอลูซิงค์	24.160	ม.	142.36	3,439.41	50.00	1,208.00	4,647.41	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 นิ้ว	28.000	ม.	117.41	3,287.48	45.00	1,260.00	4,547.48	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์คร่าวโลหะชุบสังกะสี	64.800	ตร.ม.	257.19	16,665.91	75.00	4,860.00	21,525.91	
	- ผนังก่อสามัญ(อิฐมอญ) ครึ่งแผ่น	5.540	ตร.ม.	220.86	1,223.56	94.00	520.76	1,744.32	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.	8.000	ห้อง	11,500.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
	- ฉาบปูน	11.080	ตร.ม.	91.30	1,011.60	87.00	963.96	1,975.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูนซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)	56.680	ตร.ม.	109.08	6,182.65	64.00	3,627.52	9,810.17	
	- ชุดประตู ป1	1.000	ชุด	3,933.67	3,933.67	0.00	0.00	3,933.67	
	- ชุดประตู ป2	1.000	ชุด	2,706.64	2,706.64	0.00	0.00	2,706.64	
	- ชุดประตู ป3	3.000	ชุด	1,239.54	3,718.62	0.00	0.00	3,718.62	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค	890.610	ตร.ม.	61.79	55,030.79	34.00	30,280.74	85,311.53	
	- ทาสีน้ำมัน	1,586.150	ตร.ม.	63.56	100,815.69	38.00	60,273.70	161,089.39	
	- ซ่อมแซมเสาเหล็กถัก	1.000	L.S	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- งานพื้น ค.ส.ล. รองรับระบบกรองน้ำ	71.250	ตร.ม.	523.68	37,312.20	0.00	0.00	37,312.20	
	- งานปรับปรุงทางเดินข้ามไปลานแสดง	1.000	L.S	6,210.58	6,210.58	0.00	0.00	6,210.58	
	- ปรับดินปลูกหญ้ามาเลย์/นวลน้อย	4,497.850	ตร.ม.	45.00	202,403.25	20.00	89,957.00	292,360.25	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	31,052.62	1,227,847.11	838.90	414,592.76	1,642,439.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 ม.	253.000	ม.	1,518.31	384,132.43	0.00	0.00	384,132.43	
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.40 ม. ต่อปากบ่อพร้อมฝาปิด	25.000	บ่อ	5,148.68	128,717.00	0.00	0.00	128,717.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	6,666.99	512,849.43	0.00	0.00	512,849.43	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,650,965.57**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565

ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบกรองน้ำ**		**รวม**					**288,268.70**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**288,268.70**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 288,268.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:38:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบกรองน้ำ**								
	1.1 ระบบกรองน้ำแบบผ้า	1.000	ระบบ	153,812.50		0.00	0.00	153,812.50	
	1.2 ระบบกรองน้ำแบบทราย	1.000	ระบบ	134,456.20		0.00	0.00	134,456.20	
	รวมค่าระบบกรองน้ำ	-	-	288,268.70	288,268.70	0.00	0.00	288,268.70	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:38:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตำบลแควใหญ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด**	**3,650,965.57**	**1.3033**	**4,758,303.42**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,758,303.42**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 660.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,758,303.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:39:45

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,758,303.42**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 660.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,758,303.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:39:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 อบจ.นว.097/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
22 สิงหาคม 2567 18:39:45

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้

สถานที่ก่อสร้าง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001
ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำ	288,268.70	0.00	288,268.70	
			รวมค่าก่อสร้าง	288,268.70	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:38:25

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	อบจ.นว.097/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
22 สิงหาคม 2567 18:39:45

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จำนวน 1.000 หลังละ 4,758,303.42 บาท**	**4,758,303.42**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**288,268.70**	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 สิงหาคม 2567 18:39:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

สรุป	**ราคากลาง**	**5,046,572.12**	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดงจระเข้

สถานที่ก่อสร้าง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 033 51 0001
ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.097/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง