

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.๕

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ป่าช้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๐๗,๔๗๘.๗๗	๑.๓๐๗๔	๑๔๐,๕๑๗.๗๔	
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๐,๕๑๗.๗๔	
	คิดค่าสุทธิเพียง			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบกับราคาในแบบประมาณการนี้และยึดถือเป็นราคากลาง

ลายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิสิต ช่างเหล็ก.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอำนาจ ศรีคำ

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคณัย เหมืองทอง.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ป่าช้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕

ปร.๔ ๑/๒

ปริมาณงาน ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕

ประมาณการโดย นายต๋นย เหมืองทอง

กองช่าง เทศบาลตำบลสร้างนางขาว

แบบเลขที่ - ตามแบบมาตรฐาน -

เมื่อวันที่

๒๘-ก.ย.-๖๖

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสร้างนางขาว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างพื้น								
	-ทรายรองปรับระดับ	๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๒.๐๐	๓,๕๒๘.๐๐	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๔,๔๑๙.๐๐	
	-คอนกรีต ๑:๒:๔	๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๓๓.๖๕	๑๕,๖๐๒.๘๕	๓๐๖.๐๐	๒,๗๕๔.๐๐	๑๘,๓๕๖.๘๕	
	-เหล็กเส้นกลม RB ๖	๑๑.๐๐	เส้น	๕๙.๖๘	๖๕๖.๔๘	๖.๐๐	๖๖.๐๐	๗๒๒.๔๘	
	-เหล็กเส้นกลม RB ๙	๘.๐๐	เส้น	๑๓๐.๘๓	๑,๐๔๖.๖๔	๑๓.๐๐	๑๐๔.๐๐	๑,๑๕๐.๖๔	
	-เหล็กตะแกรง Wire mesh	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
	-ค่าไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	
	-ค่าขัดหายาบพื้น	๔๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๑.๐๐	๒,๘๐๖.๐๐	๒,๘๐๖.๐๐	
๒	งานโครงสร้างเสาเภา								
	-ผนังก่ออิฐฉาบปูนชนิดหนาไฟ	๗.๑๓	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๖๙๕.๐๐	๗๕.๐๐	๕๓๔.๗๕	๑๑,๒๒๙.๗๕	
	-ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๑๗.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑,๕๑๓.๐๐	๗,๔๖๓.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(๑)				๔๒,๑๗๘.๙๗		๑๐,๐๖๘.๗๕	๕๒,๒๔๗.๗๒	

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ป้าข้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕
 ปริมาณงาน ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ป้าข้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐาน

ประมาณการโดย นายदनัย เหมืองทอง
 เมื่อวันที่ ๒๘-ก.ย.-๖๖ เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสร้างนางขาว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เหล็กข้ออ้อย DB ๒๕	๑.๐๐	เส้น	๙๘๓.๐๕	๙๘๓.๐๕	๑๐๗.๐๐	๑๐๗.๐๐	๑,๐๙๐.๐๕	
	-บัวเชิงผนังซีเมนต์ขัดเรียบติดรอบเตาเผา	๑๐.๐๐	เมตร	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	
	-งานฉาบผนัง	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๘๒.๐๐	๙๘๔.๐๐	๑,๙๔๔.๐๐	
๓	งานสี				-		-	-	
	-งานสีน้ำอะคริลิก	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	
	-งานสีน้ำมัน	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๔	ฝ้าแผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด ๑x๒.๒๐ ม.หนา ๓ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	
๕	งานโครงสร้างเหล็กประดับอกไม้				-		-	-	
	-ท่อเหล็กดำ ขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๙๓๑.๐๐	๗,๔๔๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐	๘,๗๙๒.๐๐	
	-ท่อเหล็กดำ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อน	๖๗๒.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๑๑๗.๐๐	๕๘๕.๐๐	๓,๙๔๕.๐๐	
	- แผ่น Plat ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐	๔.๐๐	แผ่น	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	
	-ฟูกเหล็ก ๓/๘"	๑๖.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	-หัวเสาจริงลูมิเนียมขนาด ๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	อัน	๓๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	
๖	งานติดตั้งลายเทพนมรอบเมรุ				-		-	-	
	-คำปูนหล่อลายเทพนม พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(๒)				๕๐,๓๕๑.๐๕		๔,๘๘๐.๐๐	๕๕,๒๓๑.๐๕	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(๑)+(๒)							๑๐๗,๔๗๘.๗๗	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงานทั้งหมด							๑๐๗,๔๗๘.๗๗	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ