

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			แบบ ปร.4
กลุ่มงาน/งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.แพร่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่		
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่		
แบบเลขที่	สยผจ.พร.028/2569,029/2569 และ 002/2569		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี)	รวมจำนวน 1 ชุด		
ประมาณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 17 กันยายน 2569		
ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป ตาม หนังสือ คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2035 /2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบสรุปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สรุปผลดังนี้		
1	ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นเงินประมาณ	1,841,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,841,800.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,841,800.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่
ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นางสาวเด่นภา เหมือนทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายพูนลาภ ปราภมย์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์พัฒน์ ยอดออน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1 (ก)

- ☐ ประเภท อาคาร
- ☐ ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
- ☐ แบบเลขที่ สยผจ.พร.028/2569,029/2569 และ 002/2569
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน 32 แผ่น
- ☐ ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4	262,800.59	1.3044	342,797.09	
1.2	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4/1	230,334.25	1.3044	300,447.99	
1.3	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านหลังบ้านพัก บ้านเลขที่ 4 และ 4/1	252,054.43	1.3044	328,779.80	
1.4	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่	649,479.68	1.3044	847,181.29	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	17,390.00	1.3044	22,683.52	
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,841,889.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			1,841,800.00	**
	☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่
ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวเด่นนภา เหมืองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายพูนลาภ ปราภมัลย์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์พิพัฒน์ ยอดอน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

ข้อมูลแบบปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4 และ 4/1

หน่วยงานออกแบบและรายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.028/2569 และ 029/2569

ประมาณราคาได้ โดย คณะกรรมการกำหนดราคาจากอัตราค่าส่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

นางสาว :สละพัน

[illegible]

ข้อมูลแผนปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4

บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานนโยบายวิชาการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.028/2569

ค่ากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บทที่ ๑

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.028/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- ปักฝั่ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	รวมวัสดุ
	- ขุดดิน-ถมดิน	17.80	ลบ.ม.	-	-	153.00	2,723.40	2,723.40	
	- ดินถมอัดแน่น 95 % Modified protor density	9.23	ลบ.ม.	250.00	2,307.50	181.00	1,670.63	3,978.13	
	- ทดสอบความหนาแน่นของดิน Field Density Test	1.00	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- หวายหยาบ	4.63	ลบ.ม.	374.00	1,731.62	112.00	518.56	2,250.18	
	- คอนกรีตหยาบ	0.33	ลบ.ม.	1,986.00	655.38	427.00	140.91	796.29	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	2,080.00	16,640.00	581.00	4,648.00	21,288.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	560.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	24.000	ลบ.ฟ.	-	-	163.00	3,912.00	3,912.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	9.000	ลบ.ฟ.	436.00	3,924.00	-	-	3,924.00	
	- ตะปู	7.500	กก.	49.70	372.75	-	-	372.75	
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	126.00	กก.	25.82	3,253.32	4.90	617.40	3,870.72	
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	80.00	กก.	23.20	1,856.00	3.90	312.00	2,168.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	490.00	กก.	24.38	11,946.20	3.90	1,911.00	13,857.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.44	กก.	45.00	784.80	-	-	784.80	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- จันทัน C-150x50x20x3.2 มม. (น้น 6.76 กก./ม.)	405.60	กก.	46.45	18,840.12	-	-	18,840.12	
	- อะเสเหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม. (น้น 1.00 กก./ม.)	30.00	กก.	42.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- แปเหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 มม. (น้น 1.53 กก./ม.)	73.44	กก.	42.00	3,084.48	-	-	3,084.48	
	- แผ่นเหล็ก Plate 200x200 x 9 มม.	12.00	กก.	31.06	372.72	-	-	372.72	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	521.04	กก.	-	-	12.00	6,252.48	6,252.48	
	- ทาสีกันสนิม	55.44	ตร.ม.	59.00	3,270.96	36.00	1,995.84	5,266.80	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							113,302.07	

หน่วย: บาท

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
สำนักงานออกแบบและรายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผ.พร.028/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน้า: ๒๕๓

[illegible]

หน่วย: ๒๒

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.028/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูเปิดเดียว กระจกไม้เนื้อแข็ง บานไม้สำเร็จรูปกันชื้น ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	350.00	350.00	3,350.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กระจกบกรอบบาน อลูมิเนียมอบดำ	2.00	บาน	3,865.00	7,730.00	498.00	996.00	8,726.00	
	กระฉีกโลหะ หน้า 6 มม อลูมิเนียมเคลือบชุด								
	รวมข้อ 2.4 งานประตู-หน้าต่าง							12,076.00	
	2.5 งานห้องนั่งเล่น								
	- ผืนมุ้งอลูมิเนียมอยู่ หน้าครึ่งแผ่น กว้าง 1.50 ม. สูง 1.80 ..	2.70	ตร.ม.	288.00	777.60	104.00	280.80	1,058.40	
	- ผืนมุ้งกระเบื้องเซรามิค ขนาด 10 x 30 ซม.	5.50	ตร.ม.	538.00	2,959.00	178.00	979.00	3,938.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (Panasonic รุ่น DH-3VL1TW, Sharp รุ่นWH-38AG	1.00	ชุด	3,350.00	3,350.00	1,005.00	1,005.00	4,355.00	
	Lucky Flame รุ่น IN4500 (4500วัตต์))								
	รวมข้อ 2.5 ห้องนั่งเล่น							9,351.40	
	2.6 งานทาสี								
	- สีอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก (ส่วนที่ต่อเติม)	38.00	ตร.ม.	55.00	2,090.00	35.00	1,330.00	3,420.00	
	- สีอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายใน (ส่วนที่ต่อเติม)	60.00	ตร.ม.	52.00	3,120.00	31.00	1,860.00	4,980.00	
	- งานขัดลอกลีอะคริลิคเดิม	212.00	ตร.ม.	-	-	15.00	3,180.00	3,180.00	
	- งานทาสีอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก (อาคารเดิม)	212.00	ตร.ม.	55.00	11,660.00	35.00	7,420.00	19,080.00	
	รวมข้อ 2.5 งานทาสี							30,660.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1 สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ		รวม					5,950.00	
	3.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					6,135.00	
	รวมข้อ 3 หมวดงานระบบไฟฟ้า							12,085.00	

หน่วย: บาท

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
สำนักงานออกแบบและรายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผ.พร.028/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน้า: ๒๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ								
	- สาย IEC01 2.5 ตร.มม.	50.00	ม.	11.00	550.00	7.00	350.00	900.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 3/4 นิ้ว (20 mm.)	50.00	ม.	50.00	2,500.00	25.00	1,250.00	3,750.00	
	- เบ็ดเกล็ด	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมข้อ 3.1 สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ							5,950.00	
	3.2 วงจรโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟกึ่งภายใน CARINI B596-1 สีขาว/ลายไม้ 1 หัว บริเวณบันได (หรือเทียบเท่า)	3.00	ชุด	1,090.00	3,270.00	118.00	354.00	3,624.00	
	- LAMPTAN โคมกันน้ำกันฝุ่นพร้อมหลอด LED T8 1X20W แสงเดย์ไลท์ รุ่นสีนํ้ากํารด	2.00	ชุด	549.00	1,098.00	118.00	236.00	1,334.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ พี.วี.ซี. ติดฝั่งเรียบผนัง	2.00	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ มิชาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ พี.วี.ซี.ติดฝั่งเรียบผนัง	3.00	Set	184.00	552.00	115.00	345.00	897.00	
	รวมข้อ 3.2 วงจรโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							6,135.00	
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อนํ้าทิ้ง และท่ออากาศ ท่อ PVC. Class 8.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 2 "	8.00	ม.	82.00	656.00	41.00	328.00	984.00	
	งานระบบท่อประปา (PVC. Class 13.5)								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2 "	8.00	ม.	15.00	120.00	31.00	248.00	368.00	
	- ก๊อกรํ้า ขนาด Ø 1/2 "	2.00	ชุด	390.00	780.00	51.00	102.00	882.00	
	- Stop Valve ขนาด Ø 1/2 "	1.00	ชุด	110.00	110.00	51.00	51.00	161.00	
	- งานข้อต่อต่างขนาดอื่นๆ	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมข้อ 4 หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล							3,695.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ข้อเสนอปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.028/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานผนังเคา์เตอร์และอุปกรณ์ห้องครัว								
	- KOCH KITCHEN อ่างล้างจาน 1 ชุดไม่มีที่พัก SUS304 HM-8050-Saหรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	5,990.00	5,990.00	1,800.00	1,800.00	7,790.00	
	- ผนังเคา์เตอร์ ก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น สูง 0.85	3.00	ตร.ม.	288.00	864.00	104.00	312.00	1,176.00	
	- ผนังเคา์เตอร์ ฉาบปูนเรียบทาสี	3.00	ตร.ม.	75.00	225.00	96.00	288.00	513.00	
	- พื้นบนเคา์เตอร์ ครอบคลุมบริเวณ 0.10 พร้อม ตระแกรงWire Mesh @ 4 มม. @ 0.20 .#	1.50	ตร.ม.	450.00	675.00	249.00	373.50	1,048.50	
	- ประตูบานเปิดเคา์เตอร์คู่ บานไม้สังเคราะห์ อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	447.00	894.00	3,874.00	
	รวมข้อ 5 งานผนังเคา์เตอร์และอุปกรณ์ห้องครัว							14,401.50	

หน่วย: บาท

ข้อมูลแบบปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4/11

บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานนโยบายและการส่งเสริมองค์ท้องถิ่น จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.029/2569

นรจากกลางคาสังจังหวัดแพร่ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4/1

บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงนออกแบและรยการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.029/2569

ประกาศนียบัตรนี้ให้โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน้า: ๖๓๓

[illegible]

ข้อมูลแบบปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4/1

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 4 /1
สถานที่ก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.โพนเวิ้ง อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบและรายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร. 029/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม

หน่วย: บาท

[illegible]

ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางสินค้าส่งจัดแฟร้งที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

[illegible]

หน่วยงาาออกเงาและรายการ
สำนักงานนโยบายการและผงมอองจางหวดแพร แบบเลขที่ สยผจ.พร.029/2569

ประมวลโดย คณะกรรมการกำหนดรางวัลตามคำสั่งกระทรวงที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

[illegible]

ประมวลราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

[illegible]

แบบแสดงรายการ บริมาณงาน แลราคา ค้างต่น

รายงานราคาตัวก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงายออกแบงและรายการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.029/2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค้าส่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: ปาท

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.เปือยง อ.เมือง จ.แพร่

พญ.ดวงใจดอกเงาและสุรยากร
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สผพ.พ.ร.029/2569

ประมวลรายได้ โดยกรมการกำหนดราคาตามคำสั่งจังหวัดแพร่ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบและรายการ
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งจังหวัดแพร่ หมายเลขที่ สยผจ.พร.029/2569
ข้อมูลปรับปรุงบริเวณด้านหลังบ้านพัก บ้านเลขที่ 4 และ 4/1
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ หมายเลขที่ สยผจ.พร.029/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

[illegible]

รายการประมาณราคาตัว

ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่(บ้านพักคลังจังหวัดและแฟลต)

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

หมายเลขที่ สยผจ.พร.002/2569

[illegible]

ملک : پاکستان

[illegible]

รายการประมาณราคาค่า
สถานที่ก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแพลด)
บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบและรายการส่งเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

[illegible]

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแผลด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/1								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	2.00	ชุด	-	-	103.00	206.00	206.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโครก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนกระชกห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตูด หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ซัดทาสีกับเสริมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	58.00	725.00	35.00	437.50	1,162.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล่างไม้ทึบ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้อง หน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยูพีวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	1.00	ชุด	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	งานสีกันชื้นและสกริมาล								
	- ซีกโครก สกริมเชสของขึ้น COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 สัตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- กระจากพลาสติก SET 3 ซีน สีเหลือง KASSA รุ่น KA6605 สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	285.00	285.00	72.00	72.00	357.00	
	- งานซ่อมฝ้าเพดานห้องครัว	2.00	จุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	รวมข้อ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/1				47,610.00		2,361.50	49,971.50	

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและและแฟลต)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ อ.เวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการสำนักงานนโยบายการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/2								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโคก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนกระเบื้องหน้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตูด หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ซัดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	58.00	725.00	35.00	437.50	1,162.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล่างไม้ทึบ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 m. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้อง หน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยูพีวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	1.00	ชุด	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	- ซักโครก สุขภัณฑ์สองชัก COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- กระจุกวาลาสติก SET 3 ชัก สีเหลี่ยม KASSA รุ่น KA6605 สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	285.00	285.00	72.00	72.00	357.00	
	- งานซ่อมฝ้าปอพักห้องครัว	2.00	จุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	รวมข้อ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/2				41,810.00		2,221.50	44,031.50	

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแฟลต) (บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด. ในเวียง อ. เมือง จ. แพร่)
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำหรับงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/3								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโคก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนกระเบื้องหน้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ขัดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.500	ตร.ม.	58.00	725.00	36.00	450.00	1,175.00	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล่างไม้เทียม ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้องหน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยูพีวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	1.00	ชุด	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	- ซักโครก สุขภัณฑ์สองชัก COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- กระบอกพลาสติก SET 3 ชัก สีเหลี่ยม KASSA รุ่น KA6605 สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	285.00	285.00	72.00	72.00	357.00	
	- งานซ่อมฝาลอบอ่างล้างจาน	2.00	จุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- งานซ่อมรอยต่ออ่างล้างจาน	1.00	จุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	รวมข้อ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/3				42,410.00		2,331.00	44,741.00	

รายการประมาณราคาค่า ช่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่(บ้านพักคลังจังหวัดและและแฟลต)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการสำนักงานนโยบายวิชาการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมตัวสด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด 1/4								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	3.00	ชุด	-	-	103.00	309.00	309.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	2.00	ชุด	-	-	103.00	206.00	206.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น4	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโครก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนกระเบื้องหน้า	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ขัดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูปานเบ็ดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล่างไม้พื้น ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเบ็ดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยุฟวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น4 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	2.00	ชุด	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น4)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	- ซักโครก สุขภัณฑ์สองชั้น COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- กระบอกพลาสติก SET 3 ชั้น สีเหลี่ยม KASSA รุ่น KA6605 สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	285.00	285.00	72.00	72.00	357.00	
	- งานซ่อมฝาปิดชักโครก	2.00	จุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	- งานซ่อมเปลี่ยนผ้าชักโครก	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	72.00	72.00	1,072.00	
	รวมข้อ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/4				67,645.00		2,762.50	70,407.50	

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแฟลต)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวิสต์		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด 1/5								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	2.00	ชุด	-	-	103.00	206.00	206.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	3.00	ชุด	-	-	103.00	309.00	309.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโคก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนกระจกห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประติมากรรมหน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ขัดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประติมากรรมเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านข้างไม้ทับ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้องหน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยูพีวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	3.00	ชุด	2,760.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	- ชักโครก สุขภัณฑ์สองชั้น COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- กระโถนพลาสติก SET 3 ชั้น สีเหลี่ยม KASSA รุ่น KA6605 สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	285.00	285.00	72.00	72.00	357.00	
	- งานซ่อมฝ้าเพดานทอระแนง	4.00	จุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	งานกันสาด								
	- งานกันสาด น2 (ติดตั้งใหม่)	2.00	จุด	3,500.00	7,000.00	1,050.00	2,100.00	9,100.00	
	รวมข้อ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังที่ 1/5				75,045.00		5,087.50	80,132.50	

รายการประมาณราคาค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแฟลต) บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงานออกแบบและรายการสำหรับเมืองจังหวัดแพร่ หมายเลขที่ สยผจ.พร.002/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 1/6								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-		140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-		70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	-		103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-		103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องนำ	2.00	ชุด	-		90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ขัดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล้างไม้ทับ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้องหน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยุพีรีชี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์								
	- งานซ่อมเปลี่ยนผ้าชักโครก	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	72.00	72.00	1,072.00	
	งานกันสาด								
	- งานกันสาด น2 (ติดตั้งใหม่)	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	รวมข้อ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 1/6				36,280.00		2,309.50	38,589.50	

[illegible]

รายการประมาณราคาค่า
 สถานที่ก่อสร้าง
 ขอมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแฟลต)
 บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการสำนักรงานเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 1/8								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-		70.00	70.00	70.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	-		103.00	103.00	103.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนซัดโครก	1.00	ชุด	-		220.00	220.00	220.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนบานประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-		90.00	180.00	180.00	รื้อกอง
	งานประตูด หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ซิดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป1 ขอมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ขอมประตูห้องนอนบน	2.00	งาน	300.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชิ้น 2 ห้องหน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องน้ำ ยูพีวีซี 70x200ชม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมั่งลาด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	งานสักรัดเชลล์และสุขาภิบาล								
	- ซักโครก สุญญากาศสองชั้น COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- งานขอมฝาปูนพักระบายน้ำ	2.00	จุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- งานขอมอ่างล้างหน้าห้องน้ำขึ้นบน	1.00	จุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	รวมข้อ 9 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 1/8			18,580.00		-	1,985.50	20,565.50	

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแฟลต)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวิสต์		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด 1/9								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	3.00	ชุด	-	-	103.00	309.00	309.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	2.00	ชุด	-	-	103.00	206.00	206.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโครก	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนบานประตูห้องนำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ซิดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล่างไม้ทึบ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้องหน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องนำ ญีพีวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม. พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กติดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กติดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	2.00	ชุด	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กติดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	- อ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์								
	- ซักโครก สุขภัณฑ์สองชั้น COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- งานซ่อมฝ้าเพดานย่น้ำห้องครัว	2.00	จุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	รวมข้อ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด 1/9				64,260.00		2,480.50	66,740.50	

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดและแผลด)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ด.ในเรียง อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานนโยบายการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 1/10								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซักรีด	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องนำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ซัดทาสีเก็บและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านล่างไม้ทึบ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุ้งลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ซ่อมประตูห้องนอนบน	2.00	งาน	300.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้อง หน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	งานประตูห้องน้ำ ยุพีริย 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม.พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	1.00	ชุด	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	- อ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์								
	- ซักโครก สกรีนท่อลงดิน COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- งานซ่อมฝ้าเพดานภายในห้องครัว	2.00	จุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	- งานซ่อมอ่างล้างหน้า	1.00	จุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	รวมข้อ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 1/10				46,200.00		2,231.50	48,431.50	

รายการประมาณราคา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่(บ้านพักคลังจังหวัดและแฟลต)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 หน่วยงานออกแบบและรายการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ แบบเลขที่ สยผจ.พร.002/2569
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2094/2569 ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด 1/11								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	3.00	ชุด	-	-	103.00	309.00	309.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	1.00	ชุด	-	-	103.00	103.00	103.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนซีกโคจร	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนบานประตูห้องนำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	งานประตุนหน้าต่าง								
	- ประตู ป1 ขัดทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ขนาด 3.70x1.70 ม.	12.50	ตร.ม.	56.00	700.00	35.00	437.50	1,137.50	
	- ประตู ป1 ซ่อมและปรับปรุง	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ประตูบานเปิดไม้สัก (ลักษณะเดิมด้านสว่างไม้ทึบ ด้านบนกระจก)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 ซ่อมมุงลวด	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์และสีย้อมไม้ (ชั้น 2 ห้องหน้า)	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	- บานประตูห้องนำ ญีพีวีซี 70x200ซม. สีขาว (อุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,840.00	3,680.00	77.00	154.00	3,834.00	
	- หน้าต่าง น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 ม.พร้อมมุงลวด	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.20 ม.พร้อมมุงลวด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.20 ม.พร้อมมุงลวด	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 ม. (น1)	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 ม. (น2)	1.00	ชุด	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 0.80x1.20 ม. (น3)	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	รวมค่าแรง
	- อ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	- ซักโครก สุขภัณฑ์สองชั้น COTTO รุ่น C13448 (SOFT) ขนาด 6 ลิตร สีขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	461.00	461.00	4,261.00	
	- งานซ่อมฝ้าเพดานภายในห้องครัว	2.00	จุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	- งานซ่อมฝ้าเพดานในห้องนอน	1.00	จุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	รวมข้อ 12 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัด 1/11				56,400.00		2,537.50	58,937.50	