

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง ถนน และท่อลอด

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านหนองวังกา (ซอยถ. 5)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร แนว 0.04 เมตร บริเวณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780.00 ตารางเมตร
หรือปรับปรุงผิวจราจรระบายน้ำ กสค.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านหนองวังกา ตำบลโคกกลาง อำเภอมืองนครราชสีห์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานเคลือบผิวใหม่ทั้งทางเดิม	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-	
2	งานผิวทาง								
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,780.00	17.20	30,616.00	1.3642	23.46	41,766.35	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,780.00	262.42	467,107.60	1.3642	357.99	637,228.19	(บน Tack Coat)
	- งานเชื่อมแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	262.42	-	1.3642	357.99	-	(บน Tack Coat)
3	งานติดตั้งราง								
	- สี่เหลี่ยมเหลี่อกเหล็ก ติดราง	ตร.ม.	100.13	290.00	29,036.25	1.3642	395.62	39,611.25	
4	งานรื้อถอนพื้น กสค. เดิมหรือชนทั้ง	ตร.ม.	80.00	70.00	5,600.00	1.3642	95.49	7,639.52	
5	งานคอนกรีตพื้นผิวหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	80.00	364.00	29,120.00	1.3642	496.57	39,725.50	
6	งานฝารางระบายน้ำ								
	งานรื้อถอนฝารางเดิมหรือชนทั้ง	ม.	565.00	50.00	28,250.00	1.3642	68.21	38,538.65	
	งานจุดลอกตะกอนรางเดิมหรือชนทั้ง	ม.	565.00	14.15	7,994.75	1.3642	19.30	10,906.44	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ฝาราง กสค. หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	42.38	1,550.00	65,689.00	1.3642	2,114.51	89,612.93	
	งานเหล็ก								
	1 แท่งเหล็กกลมขนาด 9 มม	คัน	2.90	19,571.84	56,758.34	1.3642	26,699.90	77,429.72	
	2 ทดผูกเหล็ก	กก.	85.00	85.84	7,296.40	1.3642	117.10	9,953.75	
	งานไม้แบบ								
	1 งานไม้แบบ	ตร.ม.	12.88	602.00	7,753.76	1.3642	821.25	10,577.68	
	2 ตะปู	กก.	3.22	65.00	209.30	1.3642	88.67	285.53	
	3 ไม้กระดานชั้นเดียว	ตร.ม.	1.93	602.00	1,161.86	1.3642	821.25	1,585.01	
7	- ภาษีโครงการ	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	1.3642	3,546.92	3,546.92	
	รวม				561,479.85			951,088.67	
	รวม								951,088.67
	คิดเป็นงบประมาณ								951,088.67 บาท
	ให้เสนอทำหนังสือพิมพ์เปิดประมูลเปิดราคาให้ชัดเจน								

① ราคางานด้านต้นทุนงานก่อสร้าง

= 561,479.85

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642



(นายพรหม สิริมา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา



(นายศักดิ์ชาย สุธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสมพงษ์ เจริญวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรหม สิริมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกริกชัย จามจำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง