

งวดงานโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Complex)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง

งานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 10% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 2) งานสำรวจ รื้อถอนอาคารเดิม ถอดประตูเหล็กม้วน ถอดประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ทับผนังก่ออิฐ ทับทางลาดคอนกรีต ทับถังน้ำคอนกรีต วางผังอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 3) งานเดินท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 4) งานรื้อถอนผนัง ประตู หน้าต่างเดิม ย้ายไปติดตั้งตำแหน่งใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 25% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานเทพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 2) งานติดตั้งผนังห้องเบา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 3) งานเดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 4) งานโครงอลูมิเนียม แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 5) งานทาสีโครงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 35% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานขัดพื้น และปูพื้นกระเบื้อง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 2) งานติดตั้งหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 3) งานติดตั้งฝ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 4) ร้อยสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 5) งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 30% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1) งานทาสีภายนอก และภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด
- 2) งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบทุกระบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3) งานติดตั้งซื้อห้อง ป้ายอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด



(Handwritten signatures in blue ink)

- 4) ส่งมอบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 5) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
- 6) เก็บรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการที่เหลือให้แล้วเสร็จทุกประการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



   