

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเอนกประสงค์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่คำมี	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี)	อำเภอ	เมืองแพร่	จังหวัด	แพร่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่คำมี / เทศบาลตำบลแม่คำมี							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,275,798.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					119,599.05	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					68,583.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					76,057.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,540,037.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,540,037.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรวิทย์ วงศ์แพทย์

21 มีนาคม 2567 10:07:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	176.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	3,520.00	3,520.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	102.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,080.00	4,080.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	100.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานรื้อประตูม้วน (ของเดิม)	16.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	1,280.00	1,280.00	
	- งานรื้อประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดียว)	2.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
	- งานรื้อหน้าต่างพร้อมวงกบ	2.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน หนา 10 - 15 ซม.	102.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,140.00	7,140.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	15.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	9,000.00	9,000.00	
	งานเจาะสำรวจดิน								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	2.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานราก (ชนิดเสาเข็ม)								
	- งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26 x 0.26 x 5.00 เมตร	32.000	ต้น	1,866.51	59,728.32	625.00	20,000.00	79,728.32	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	32.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	49.610	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,044.62	7,044.62	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.580	ลบ.ม.	342.68	541.43	112.00	176.96	718.39	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.790	ลบ.ม.	1,399.43	1,105.54	426.00	336.54	1,442.08	
	- คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	12.320	ลบ.ม.	1,506.34	18,558.10	532.00	6,554.24	25,112.34	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	1.763	ต้น	22,946.27	40,454.27	3,600.00	6,346.80	46,801.07	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	.130	ต้น	23,869.00	3,102.97	3,600.00	468.00	3,570.97	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	.188	ต้น	25,909.50	4,870.98	4,400.00	827.20	5,698.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	62.440	กก.	37.38	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 3.00 เมตร	77.340	ลบ.ฟ.	82.00	6,341.88	0.00	0.00	6,341.88	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ (คิด 30 % ของปริมาณแบบหล่อคอนกรีต)	23.200	ลบ.ฟ.	45.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	84.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,787.20	11,787.20	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	21.200	กก.	44.39	941.06	0.00	0.00	941.06	
	งานฐานราก (ชนิดฐานแผ่)								
	- งานดินชุดฐานรากและถมคัน	145.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	20,668.10	20,668.10	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	5.130	ลบ.ม.	342.68	1,757.94	112.00	574.56	2,332.50	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.460	ลบ.ม.	1,399.43	3,442.59	426.00	1,047.96	4,490.55	
	- คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	25.180	ลบ.ม.	1,506.34	37,929.64	532.00	13,395.76	51,325.40	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	.104	ตัน	25,909.50	2,694.58	4,400.00	457.60	3,152.18	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	.051	ตัน	24,541.90	1,251.63	4,400.00	224.40	1,476.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SR 40	.112	ตัน	23,869.00	2,673.32	3,600.00	403.20	3,076.52	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SR 40	2.322	ตัน	22,946.27	53,281.23	3,600.00	8,359.20	61,640.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.650	กก.	37.38	2,902.55	0.00	0.00	2,902.55	
	- งานไม้แบบ ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 3.00 เมตร	91.350	ลบ.ฟ.	82.00	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ (คิด 30 % ของปริมาณแบบหล่อคอนกรีต)	27.400	ลบ.ฟ.	45.00	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	100.160	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	13,922.24	13,922.24	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	25.040	กก.	44.39	1,111.52	0.00	0.00	1,111.52	
	งานโครงสร้าง คานคอดิน								
	- คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	5.920	ลบ.ม.	1,506.34	8,917.53	532.00	3,149.44	12,066.97	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	.648	ตัน	22,946.27	14,869.18	3,600.00	2,332.80	17,201.98	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	.138	ตัน	25,909.50	3,575.51	4,400.00	607.20	4,182.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	23.600	กก.	37.38	882.16	0.00	0.00	882.16	
	- งานไม้แบบ ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 3.00 เมตร	134.980	ลบ.ฟ.	82.00	11,068.36	0.00	0.00	11,068.36	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ (คิด 30 % ของปริมาณแบบหล่อคอนกรีต)	40.490	ลบ.ฟ.	45.00	1,822.05	0.00	0.00	1,822.05	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	148.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	20,572.00	20,572.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	37.000	กก.	44.39	1,642.43	0.00	0.00	1,642.43	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.								
	- งานทรายหยาบ	20.300	ลบ.ม.	342.68	6,956.40	112.00	2,273.60	9,230.00	
	- คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	60.900	ลบ.ม.	1,650.81	100,534.32	532.00	32,398.80	132,933.12	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย RB 19 mm.	.178	ตัน	20,803.74	3,703.06	3,100.00	551.80	4,254.86	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 mm.	.074	ตัน	23,869.00	1,766.30	3,600.00	266.40	2,032.70	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	.330	ตัน	25,909.50	8,550.13	4,400.00	1,452.00	10,002.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	41.310	ตัว	37.38	1,544.16	0.00	0.00	1,544.16	
	- แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต	1.000	ม้วน	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ยางมะตอยหยอดร่อง	2.000	ก้อน	1,215.00	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	.794	ตัน	24,541.90	19,486.26	4,400.00	3,493.60	22,979.86	
	งานโครงสร้างเสา ,โครงหลังคา								
	- เหล็กแผ่นดำขนาด ขนาด 4x8 ฟุต หนา 20 มม.	3.000	แผ่น	19,220.00	57,660.00	0.00	0.00	57,660.00	
	- แผ่นดำขนาด ขนาด 4x8 ฟุต หนา 12 มม.	1.000	แผ่น	932.00	932.00	0.00	0.00	932.00	
	- สลักเกลียวพร้อมน็อต ขนาด 19 มม.	48.000	ชุด	65.48	3,143.04	0.00	0.00	3,143.04	
	- J Bolt ขนาด 25 มม.	96.000	ท่อน	295.00	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00	
	- เหล็ก I BEAM ขนาด 300 x 150 mm. น้ำหนัก 76.80 kg/m.	10.000	ท่อน	16,642.10	166,421.00	0.00	0.00	166,421.00	
	- Pipe dia 2" x 3.2 มม.	75.000	ท่อน	782.00	58,650.00	0.00	0.00	58,650.00	
	- Pipe dia 1.5"	45.000	ท่อน	618.00	27,810.00	0.00	0.00	27,810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก C 100 x 50 x20 x 3.2 มม.	77.000	ท่อน	839.00	64,603.00	0.00	0.00	64,603.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.00 มม.	19.000	ท่อน	224.80	4,271.20	0.00	0.00	4,271.20	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	15,280.580	กก.	0.00	0.00	12.00	183,366.96	183,366.96	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	368,381.66	855,399.34	67,014.00	420,399.18	1,275,798.52	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม. (แบบโค้ง)	554.400	เมตร	115.00	63,756.00	0.00	0.00	63,756.00	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม. (แบบธรรมดา)	124.590	เมตร	105.00	13,081.95	0.00	0.00	13,081.95	
	(ระบุสีภายหลัง)								
	- ครอบข้าง วัสดุเดียวกับหลังคา (ระบุสีภายหลัง)	33.200	เมตร	85.00	2,822.00	0.00	0.00	2,822.00	
	- สกรูยิงแผ่นเมทัลชีท ขนาด 2 นิ้ว	1,530.000	ตัว	2.50	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีทารองพื้นเหล็กกันสนิม	2.500	ถัง	1,330.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	
	- สีทาเหล็กกันสนิม (สีจริง)	10.000	แกลลอน	637.00	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	400.150	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	14,005.25	14,005.25	
	หลังคา กันสาด เชื่อมอาคารเดิม								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	2.000	ท่อน	1,135.00	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4.000	ท่อน	839.00	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 1"	6.000	ท่อน	375.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- แผ่นเมทัลชีท แบบธรรมดา หนา 0.35 มม.	30.670	เมตร	105.00	3,220.35	0.00	0.00	3,220.35	
	- Flashing วัสดุเดียวกับหลังคา	13.500	เมตร	85.00	1,147.50	0.00	0.00	1,147.50	
	- สกรูยิงแผ่นเมทัลชีท ขนาด 2 นิ้ว	68.000	ตัว	2.50	170.00	0.00	0.00	170.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,816.00	105,593.80	35.00	14,005.25	119,599.05	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	1.000	กล่อง	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00	
	- โคมไพไฮเบย์ 400 w	8.000	ชุด	6,160.00	49,280.00	1,000.00	8,000.00	57,280.00	
	- เต้ารับเดี่ยว ชนิดมีกราวด์	12.000	ตัว	88.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	- เต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์	12.000	ตัว	128.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- บล็อกไฟ 4" x 2" นิ้ว	24.000	กล่อง	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ฝาครอบไฟฟ้า 4" x 2" ขนาด 1 ช่อง	12.000	ฝา	18.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- ฝาครอบไฟฟ้า 4" x 2" ขนาด 2 ช่อง	12.000	ฝา	18.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1.5 sq.mm.	2.000	ม้วน	412.00	824.00	0.00	0.00	824.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 sq.mm.	2.000	ม้วน	680.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว	20.000	ท่อน	42.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/4 นิ้ว	30.000	ท่อน	51.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- กล่องพักสายไฟขนาด 4" x 2"	20.000	กล่อง	19.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- คอนเน็กเตอร์ PVC 1/2 นิ้ว	12.000	อัน	7.00	84.00	0.00	0.00	84.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนเน็กเตอร์ PVC 3/8 นิ้ว	12.000	อัน	9.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- แค้มก้ามปู 1/2	100.000	ตัว	3.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- แค้มก้ามปู 3/8	100.000	ตัว	3.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- กราวด์โฮลด์+แคล้ม 5/8 x 6 ฟุต	1.000	ท่อน	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,961.00	60,583.00	1,000.00	8,000.00	68,583.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานวางระบายน้ำฝน								
	- เหล็กกล่องดำ 2" x 1" หนา 2.00 มม.	6.000	ท่อน	375.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- แผ่นสแตนเลส พับขึ้นรูป หนา 0.70 มม.	27.000	เมตร	2,600.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	
	- สรุยัดแผ่น 1 นิ้ว	150.000	ตัว	1.30	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กอุปกรณ์	96.230	กก.	0.00	0.00	10.00	962.30	962.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ระบายน้ำฝน	5.000	เมตร	0.00	0.00	200.00	1,000.00	1,000.00	
	- ท่อสังกะสีระบายน้ำฝน ขนาด 4 นิ้ว	5.000	เมตร	290.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,266.30	74,095.00	210.00	1,962.30	76,057.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,540,037.87	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่คำมี โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่คำมี / เทศบาลตำบลแม่คำมี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรวิทย์ วงศ์แพทย์

21 มีนาคม 2567 10:07:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเอนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่คำมี	อำเภอ	เมืองแพร่	จังหวัด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่คำมี / เทศบาลตำบลแม่คำมี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์	1,540,037.87	1.3058	2,010,981.45	
รวมค่าก่อสร้าง				2,010,981.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,703.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,010,981.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่คำมี	อำเภอ	เมืองแพะ	จังหวัด	แพร่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่คำมี / เทศบาลตำบลแม่คำมี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2567		

วชิรวิญญ์ วงศ์แพทย์
(วชิรวิญญ์ วงศ์แพทย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทิศา หงษ์ทอง
(นันทิศา หงษ์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรฤทธิ สุขทรัพย์
(ธีรฤทธิ สุขทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) , ตำบล แม่คำมี อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 2,010,981.45 บาท	2,010,981.45	
สรุป	ราคากลาง	2,010,981.45	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่คำมี	อำเภอ	เมืองแพร่	จังหวัด	แพร่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่คำมี / เทศบาลตำบลแม่คำมี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มีนาคม 2567				

วชิรวิษณุ วงค์แพทย์
(วชิรวิษณุ วงค์แพทย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทิดา หงษ์ทอง
(นันทิดา หงษ์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวุฒิ สุขทรัพย์
(ธีรวุฒิ สุขทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง