

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขใจ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ลักษณะงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กำหนด)

ฝ่ายงาน กองช่าง สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

คำนวณราคากลางโดย นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน ( บาท )		Factor F	ราคากลาง ( บาท )		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดิน - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,000.00	11.04	22,080.00	1.3642	15.06	30,121.54	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	445.66	33,424.50	1.3642	607.97	45,597.70	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,500.00	338.70	508,050.00	1.3642	462.05	693,081.81	
	- รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	27.00	219.86	5,936.22	1.3642	299.93	8,098.19	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	120.00	180.29	21,634.80	1.3642	245.95	29,514.19	

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขใจ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ลักษณะงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กำหนด)

ฝ่ายงาน กองช่าง สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน


คำนวณราคากลางโดย นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน ( บาท )		Factor F	ราคากลาง ( บาท )		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
5	งานไหล่ทาง (SHOULDER) - งานไหล่ทางหินคลุกฝุ่น (หลวม)	ลบ.ม	100.00	183.69	18,369.00	1.3642	250.59	25,058.99	
								831,472.42	
TOTAL								831,000.00	บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


=	609,494.52
=	1.3642

  
.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล ลิ้มไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....กรรมการ

(นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

  
.....กรรมการ

(นายศิววงศ์ ประเสริฐกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา