

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห

สถานที่ดำเนินการ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

ประมาณการเลขที่ ๖๖ / ๒๕๖๙

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 40.00 - 40.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

759,105.12 = 1.3079 = 992,833.58

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 992,833.58 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 992,833.58 บาท

เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๖๗๙ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2569

a

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเมธ ประนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายสุเมธ ประนนท์)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

(✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ



(นายจำเรญ เป้ากระโทก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห่น

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร. 1	จำนวน	8	แผ่น
ปร. 2	จำนวน	0	แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ปร.1(ก)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F (ปกติ)
	1.1 งานอาคาร	759,105.12	1.3079	992,833.58	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	1.2 ราคาครุภัณฑ์	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			992,833.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			992,833.58	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 40.00-40.99 บาท/ลิตร ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชนัยจังหวัดนครราชสีมาเดือน พฤษภาคม ปี 2569 และราคาสิบล

พื้นที่ทั้งโครงการ	300.00	ตารางเมตร เฉลี่ย	3,309.45	บาท/ตร.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง			90	วัน


(นายสุเมธ ประนนท์)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวศาลา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร พร้อมเพนคองกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด)

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน 2569

ราคารับมัติเฉลี่ย 40.00 - 40.99 บาท

ปร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
1	งานรื้อ									
	1.1 รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	82.00	ตร.ม.	-	-	72.00	5,904.00	5,904.00		รื้อขนไป
	1.2 รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. (หอกระจายเสียง)	0.40	ลบ.ม.	-	-	615.00	246.00	246.00		รื้อขนไป
รวมค่าจ้างรื้อ									6,150.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	2.1 ฐานราก F1 + เสาตอม่อ									
	2.1.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	6.12	ลบ.ม.	2,887.85	17,673.64	421.00	2,576.52	20,250.16		
	2.1.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	1,156.55	1,040.89	427.00	384.30	1,425.19		
	2.1.3 ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	290.00	261.00	112.00	100.80	361.80		
	2.1.4 ดินพุด	21.60	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,304.80	3,304.80		
	2.1.5 ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	167.14	4,011.36	163.00	3,912.00	7,923.36		

.....
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

.....
(นายสุเมธ ประมมภ์)
กรรมการฯ

.....
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

.....
(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)
กรรมการฯ

.....
(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวง

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน 2569

ราคารับมัติเซล 40.00 - 40.99 บาท

ปร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	2.1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 SR24	31.94	กก.	21.53	687.58	4.90	156.49	844.07		
	2.1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 SD40	42.62	กก.	21.31	908.32	3.90	166.23	1,074.55		
	2.1.8 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 SD40	227.23	กก.	21.08	4,790.05	3.90	886.20	5,676.26		
	2.1.9 ลวดผูกเหล็ก	5.43	กก.	36.34	197.41	-	-	197.41		
รวมค่างานฐานราก F1 + เสาต่อม่อ									41,057.60	
	2.2 เสา C1									
	2.2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 240 กก./ตร.ชม.	3.60	ลบ.ม.	2,887.85	10,396.26	421.00	1,515.60	11,911.86		
	2.2.2 ไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	167.14	8,022.72	163.00	7,824.00	15,846.72		
	2.2.3 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 SD40	504.96	กก.	21.08	10,644.56	3.90	1,969.34	12,613.90		
	2.2.4 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 SR24	159.68	กก.	21.53	3,437.91	4.90	782.43	4,220.34		
	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	11.96	กก.	36.34	434.75	-	-	434.75		
	2.2.6 J Bolt M20 x 500 mm.	48.00	ชิ้น	137.00	6,576.00	41.10	1,972.80	8,548.80		
รวมค่างาน เสา C1									53,576.38	

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ
กรรมการฯ

(นายสุเมธ ประสมนธ์)
กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)
กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวน

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน

วันที่ 11 มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท

ปร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	2.3 คน GB								
	2.3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	15.00	ลบ.ม.	2,887.85	43,317.75	421.00	6,315.00	49,632.75	
	2.3.2 ทราดยาบ	1.50	ลบ.ม.	290.00	435.00	112.00	168.00	603.00	
	2.3.3 ดินซุด	18.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	2,754.00	2,754.00	
	2.3.4 ไม้แบบ	100.00	ตร.ม.	167.14	16,714.00	163.00	16,300.00	33,014.00	
	2.3.5 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 SD40	1,262.40	กก.	21.08	26,611.39	3.90	4,923.36	31,534.75	
	2.3.6 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 SR24	532.27	กก.	21.53	11,459.70	4.90	2,608.11	14,067.81	
	2.3.7 ลวดผูกเหล็ก	32.30	กก.	36.34	1,173.93	-	-	1,173.93	
รวมค่างาน คน GB									132,780.24
	2.4 งานพื้น GS								
	2.4.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	36.00	ลบ.ม.	2,887.85	103,962.60	421.00	15,156.00	119,118.60	
	2.4.2 ทราดยาบ	30.00	ลบ.ม.	290.00	8,700.00	112.00	3,360.00	12,060.00	

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการฯ

(นายสุเมธ ประสมทรัพย์)

กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการฯ

(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)

กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ

จำนวน 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณการโดย


นายนิพนธ์ เทพิน


วันที่ ๒๔ มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท


ป.ร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร			รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	2.4.3 ไม้แบบ	9.60		ตร.ม.	167.14	1,604.54		163.00	1,564.80		3,169.34		
	2.4.4 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 mm. 10x30 cm.	300.00		ตร.ม.	40.06	12,018.00		6.00	1,800.00		13,818.00		
รวมค่างานพื้น GS											148,165.94		
2.5 งานโครงสร้างเหล็กบุพรรณ													
2.5.1 Truss 1													
	- ท่อเหล็ก Ø 60.50 mm. หนา 2.3 mm.	447.44		กก.	29.22	13,074.20		14.00	6,264.16		19,338.36		
	- ท่อเหล็ก Ø 88.90 mm. หนา 2.3 mm.	392.80		กก.	24.73	9,713.94		14.00	5,499.20		15,213.14		
2.5.2 Truss 2													
	- ท่อเหล็ก Ø 60.50 mm. หนา 2.3 mm.	710.64		กก.	29.22	20,764.90		14.00	9,948.96		30,713.86		
	- ท่อเหล็ก Ø 88.90 mm. หนา 2.3 mm.	1,281.51		กก.	24.73	31,691.74		14.00	17,941.14		49,632.88		
2.5.3 Truss 3													
	- ท่อเหล็ก Ø 60.50 mm. หนา 2.3 mm.	221.09		กก.	29.22	6,460.19		14.00	3,095.23		9,555.42		
	- ท่อเหล็ก Ø 88.90 mm. หนา 2.3 mm.	314.24		กก.	24.73	7,771.16		14.00	4,399.36		12,170.52		


(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ


(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ


(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)
กรรมการฯ


(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแห ท.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน

วันที่ ๓ มิถุนายน 2569

ราคามันดินเฉลี่ย 40.00 - 40.99 บาท

ปร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร	รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	2.5.4 Plate 300x300x10 mm.	8.00	แผ่น	189.69	1,517.52	12.00	96.00	1,613.52	
	2.5.5 Plate หนา10 mm.	54.26	กก.	26.85	1,456.86	12.00	651.11	2,107.97	
	2.5.6 Tie Rod SD40-DB16	208.30	กก.	21.08	4,390.88	3.90	812.35	5,203.23	
	2.5.7 เกลียวเร่ง ตะขอ-ห่วง ขนาด 3/4 นิ้ว	20.00	ชิ้น	196.26	3,925.20	58.88	1,177.56	5,102.76	
รวมค่างานโครงสร้างเหล็กปูพรม									
3	งานสถาปัตยกรรม							150,651.67	
	3.1 งานหลังคา								
	3.1.1 หลังคา metal sheet หนา 0.35 mm. (ตัดโค้ง)	482.20	ตร.ม.	135.71	65,439.36	82.00	39,540.40	104,979.76	
	3.1.2 หลังคา metal sheet หนา 0.35 mm.	200.00	ตร.ม.	114.28	22,856.00	72.00	14,400.00	37,256.00	
	3.1.3 ครอบข้างโค้ง metal sheet หนา 0.35 mm.	32.00	เมตร	80.00	2,560.00	51.00	1,632.00	4,192.00	
	3.1.4 ครอบมุม metal sheet หนา 0.35 mm.	4.00	เมตร	70.00	280.00	51.00	204.00	484.00	
	3.1.5 สกรูยึดหลังคาเหล็ก 2 นิ้ว	2,200.00	ตัว	2.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
รวมค่างานหลังคา									
								151,311.76	

.....
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

.....
(นายสุเมธ ประสมทรัพย์)
กรรมการฯ

.....
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

.....
(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)
กรรมการฯ

.....
(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวน

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร พร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน

วันที่ ๔ มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท

ปร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร	รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
	3.2 งานสี								
	3.2.1 สีนํ้ามันกันสนิม	259.25	ตร.ม.	89.93	23,313.28	39.00	10,110.74	33,424.02	
	3.2.2 สีนํ้าอคริลิก 100%	62.40	ตร.ม.	63.03	3,933.33	35.00	2,184.00	6,117.33	
	3.2.3 สกิมได้ทาบเฉลี่ยหนา 1-2 มม. (กรณีทาสี)	62.40	ตร.ม.	23.09	1,440.78	6.93	432.23	1,873.01	
รวมค่างานสี								41,414.36	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	4.1 งานไฟฟ้า								
	4.1.1 โคมไฟ LED HIGH-BAY LED 200W	6.00	ชุด	1,764.49	10,586.94	666.00	3,996.00	14,582.94	

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายศราวุธ อยู่ชุมพล)
กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวน

ศาลา SML หมู่ 7 บ้านใหม่หนองแวน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร พร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

นายนิพนธ์ เทพิน วันที่ ๒๕ มิถุนายน 2569

ประมาณการโดย

ราคามันดินเฉลี่ย 40.00 - 40.99 บาท

ปร.1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	4.1.2 สายไฟTHW 1 x 2.5 sq.mm.	200.00	เมตร	12.59	2,518.00	7.00	1,400.00	3,918.00	
	4.1.3 สายไฟTHW-A 1 x 25 sq.mm.	40.00	เมตร	18.94	757.60	26.00	1,040.00	1,797.60	
	4.1.4 ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว 16 mm.	100.00	เมตร	9.66	966.00	21.00	2,100.00	3,066.00	
	4.1.5 ท่ออ่อนสายลูกฟูก 16 mm.	50.00	เมตร	8.46	423.00	11.00	550.00	973.00	
	4.1.6 ชุดสวิตช์ 1 ทาง 2 ช่อง	3.00	ชุด	77.57	232.71	92.00	276.00	508.71	
	4.1.7 ตู้พลาสติกกันน้ำขนาด 8x12 นิ้ว	1.00	กล่อง	114.02	114.02	34.21	34.21	148.23	
	4.1.8 แร็ค 3 ช่อง	2.00	ชุด	44.86	89.72	13.46	26.92	116.64	
	4.1.9 ลูกถ้วยแร็ค	4.00	ลูก	11.21	44.84	-	-	44.84	
	4.1.10 ปรืฟอร์มรัดสายขนาด 25 sq.mm.	4.00	ชิ้น	42.06	168.24	12.62	50.47	218.71	
	4.1.11 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส	1.00	ตัว	839.25	839.25	251.78	251.78	1,091.03	
รวมค่างานไฟฟ้า								26,465.69	

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

(นายสุเมธ ประพนธ์)
กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

กรรมการฯ