

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำพรั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๑๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำพรั่ง ช่วงที่ ๙ (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนนายชัย – สวนนายพร) เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมทำการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (วางเดี่ยว) จำนวน ๑ จุด จุดละจำนวน ๖ ท่อน รวมจำนวน ๖ ท่อน ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	เป็นเงิน ๙๔๐,๓๒๖.๖๙ (เก้าแสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง	
	๖.๑	แบบสรุปราคากลางรายละเอียดประมาณงาน
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑	นายชัชศิลป์ นาคะสุนัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	๗.๒	นายนิยุทธิ์ ยกชู ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
	๗.๓	นางสาวณัฐพัชร ด้วนเผื่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



## แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย/ตอน	สายห้วยน้ำพุ ช่วงที่ 9 ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนนายชัย - สวนนายพร
รายละเอียดโครงการ	เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทาง ด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมทำการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร (วางเดี่ยว) จำนวน 1 จุด จุดละจำนวน 6 ท่อน รวมจำนวน 6 ท่อน ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด
สถานที่ดำเนินการ	บ้านบ หมู่ที่ 1 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลสถานะน้ำมัน	น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 33.39.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ข้อมูล Factor F	ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เขตฝนตก ฝนตกชุก 2 เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
การดำเนินการ	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 62/2568 สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
ประมาณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,200.00	11.77	14,124.00	1.4054	16.54	19,849.87	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	46.80	230.88	10,805.18	1.4054	324.48	15,185.60	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	60.00	700.93	42,055.80	1.4054	985.09	59,105.22	
4	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	180.00	2,764.98	497,696.40	1.4054	3,885.90	699,462.52	
5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด $\varnothing$ 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	1.18	38,657.92	45,616.35	1.4054	54,329.84	64,109.22	
6	เหล็กเสริม RB ขนาด $\varnothing$ 19 มม.	ตัน	0.42	27,367.15	11,494.20	1.4054	38,461.79	16,153.95	
7	ค่าแบบข้างคัตตามยาว 2 ข้าง	ม.	300.00	21.94	6,582.00	1.4054	30.83	9,250.34	
8	แผ่นโพลียเอสเตอร์	แผ่น	5.00	45.00	225.00	1.4054	63.24	316.22	
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.59	50.16	631.51	1.4054	70.49	887.52	
10	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 4 นิ้ว	ท่อน	4.06	48.60	197.32	1.4054	68.30	277.31	
11	งานหยอดยางรอยต่อ								
11.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	20.00	33.52	670.40	1.4054	47.11	942.18	
11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	96.00	26.50	2,544.00	1.4054	37.24	3,575.34	
11.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	300.00	18.63	5,589.00	1.4054	26.18	7,854.78	
12	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3								
12.1	ขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	4,457.24	26,743.44	1.4054	6,264.21	37,585.23	
13	งานกำแพงปากท่อ								
13.1	ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร (รวมค่าแรงงาน)	จุด	1.00	4,106.58	4,106.58	1.4054	5,771.39	5,771.39	
รวมค่างานต้นทุน					669,081.18	-	-	-	
ค่า Factor F ประเภทงานทาง						1.4054	-	-	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000	-	-	
คิดเป็นเงินงบประมาณ								940,326.69	

- ภายใต้งบประมาณ

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (โซลาราคา 33.39-บาท/ลิตร)
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คำนวณที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาวัดก่อสร้างส่วนกลาง ราคาวัดก่อสร้างจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทางอินเทอร์เน็ต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณ  
ที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 940,326.69 .-บาท  
(ตัวอักษร) (เก้าแสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ นาคะสุนย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรงชิง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนิยทุธ ยกชู)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรงชิง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณัฐพัชร ตัวน้อม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน อบต.กรงชิง