


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ระดับ ๓-๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะเฉพาะของที่จ้าง
 - ๓.๑ บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ระดับ ๓-๔ (หลังที่ ๑)
 - หมวดงานรื้อถอน
 - หมวดงานหลังคา
 - หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล
 - หมวดงานระบบไฟฟ้า
 - ๓.๒ บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ระดับ ๓-๔ (หลังที่ ๒)
 - หมวดงานรื้อถอน
 - หมวดงานหลังคา
 - หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล
 - หมวดงานระบบไฟฟ้า
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔๑,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (อ้างอิง) รายละเอียดจาก
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๓ แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๕ แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
๖. ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๖๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
นายสถิตย์พงษ์ จันทร์ธานี ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ





สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหารระดับ 3-4 (หลังที่ 1-2)

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ดำเนินการ บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ สย.ผจ.มท. 002/2566 และ 003/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4	541,312.65	
	สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	541,312.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ	541,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
	ขนาดพื้นที่/ความยาว	ตารางเมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	

ลงชื่อ ประเมินการ

(นายปรีชา ฤกษ์งาม)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ ตรวจ

(นายมนูญ คำแฝง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์)

หมายเหตุ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณราคานี้ใช้เพื่อประกอบการของบประมาณเท่านั้น ไม่ใช่ราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

หากจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ต่อไป



สรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหารระดับ 3-4 (หลังที่ 1-2)

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ดำเนินการ บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ สย.ผจ.มท. 002/2566 และ 003/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4	413,373.54			
	สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร				
		413,373.54	1.3095	541,312.65	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			541,312.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			541,000.00	
	(ตัวอักษร)			(ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
	ขนาดพื้นที่/ความยาว		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร		

ลงชื่อ ประเมินการ

(นายปรีชา วัฒนศิริ)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ ตรวจ

(นายมนูญ คำแฝง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
บ้านพักข้าราชการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร 3-4 (หลังที่ 1)									
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	84.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2	30.00	ตร.ม.	-	-	25.00	750.00	750.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นไม้พร้อมตงไม้พื้นชั้น 2	28.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูบานเดี่ยวบานไม้พร้อมวงกบ	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูห้องน้าบ้าน PVC.พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	12.00	ชุด	-	-	95.00	1,140.00	1,140.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนบานเกร็ดไม้ส่วนชานพักบันได	2.00	ชุด	-	-	95.00	190.00	190.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นผนังห้องน้าชั้น บน - ล่าง	17.47	ตร.ม.	-	-	50.00	873.50	873.50	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	1.00	อัน	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		7,993.50	7,993.50	
2	หมวดงานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ตราช้างสีน้ำเงิน ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	200.00	แผ่น	70.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ครอบข้างกระเบื้อง	40.00	แผ่น	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ครอบสันกระเบื้อง	20.00	แผ่น	45.00	900.00	-	-	900.00	
	- สกรูยึดกระเบื้อง ขนาด 4"	280.00	ตัว	2.50	700.00	-	-	700.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด แบบทูลูวัน	35.00	เมตร	120.00	4,200.00	45.00	1,575.00	5,775.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	84.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานซ่อมโครงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา	1.00	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานหลังคา				23,100.00		5,775.00	28,875.00	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง								
	- งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	28.00	ตร.ม.	350.00	9,800.00	20.00	560.00	10,360.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MASH Ø 4.00 มม.@ 0.20	28.00	ตร.ม.	40.00	1,120.00	5.00	140.00	1,260.00	
	- เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จ	1.50	ลบ.ม.	1,775.70	2,663.55	485.00	727.50	3,391.05	
	- งานเทคอนกรีตพื้นลานซักล้างและลานหน้าบ้าน หน้า 0.10 ม.	2.60	ลบ.ม.	1,776.70	4,619.42	306.00	795.60	5,415.02	
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 ม. ชั้นล่าง	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	200.00	6,000.00	15,000.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 ม. ชั้นบน	28.00	ตร.ม.	300.00	8,400.00	200.00	5,600.00	14,000.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้าขนาด 8" x 12"	3.80	ตร.ม.	250.00	950.00	150.00	570.00	1,520.00	
	- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้าขนาด 8" x 12"	13.67	ตร.ม.	300.00	4,101.00	150.00	2,050.50	6,151.50	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	250.00	12,500.00	75.00	3,750.00	16,250.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานกรุแผ่นสปรูทบอร์ดช่องลมบานเกร็ดได้หน้าต่าง	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	95.00	760.00	2,760.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชันกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	3.80	ตร.ม.	280.00	1,064.00	75.00	285.00	1,349.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานขัดทำความสะอาดผนังพร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า	420.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายในแบบเช็ดล้างทำความสะอาดได้	200.00	ตร.ม.	30.00	6,000.00	34.00	6,800.00	12,800.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายนอกแบบเช็ดล้างทำความสะอาดได้	220.00	ตร.ม.	30.00	6,600.00	34.00	7,480.00	14,080.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	53.80	ตร.ม.	30.00	1,614.00	34.00	1,829.20	3,443.20	
	- งานทาสีบันไดโพลียูรีเทน	5.00	ตร.ม.	200.00	1,000.00	38.00	190.00	1,190.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ + วงกบ(ห้องนอน)	2.00	ชุด	2,875.00	5,750.00	300.00	600.00	6,350.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ + วงกบ(ชั้นล่าง)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	301.00	602.00	7,602.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวพื.ว.ซี. + วงกบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	200.00	600.00	12,600.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระบอกติดกรอบอลูมิเนียม(โถงบันได)	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	200.00	400.00	18,400.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระบอกติดกรอบอลูมิเนียม(ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง				118,481.97		44,339.80	162,821.77	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- งานติดตั้งโถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีขนาด 1/2"	20.00	เมตร	20.00	400.00	10.00	200.00	600.00	
	- งานติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้นขนาด 1/2"	2.00	อัน	90.00	180.00	35.00	70.00	250.00	
	- งานติดตั้งสายชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้อง	1.00	บาน	-	-	35.00	35.00	35.00	
	- งานติดตั้งที่วางสบู่	1.00	อัน	150.00	150.00	35.00	35.00	185.00	
	- งานติดตั้งราวแขวนผ้า	1.00	อัน	200.00	200.00	35.00	35.00	235.00	
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				8,180.00		1,410.00	9,590.00	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- เดินเบรกเกอร์พร้อมชุดระบบตัดไฟ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- งานเดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า	40.00	เมตร	30.00	1,200.00	10.00	400.00	1,600.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED ขนาด 1 x 36 วัตต์	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	115.00	1,610.00	5,110.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	6.00	อัน	150.00	900.00	70.00	420.00	1,320.00	
	- เต้ารับแบบมีขาเดิน	11.00	อัน	150.00	1,650.00	70.00	770.00	2,420.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				12,250.00		3,500.00	15,750.00	

บ้านพักข้าราชการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร 3-4 (หลังที่ 2)

6	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	84.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2	30.00	ตร.ม.	-	-	25.00	750.00	750.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นไม้พร้อมคังไม้พื้นชั้น 2	28.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูบานเดียวบานไม้พร้อมวงกบ	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูห้องน้ำบาน PVC.พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	7.00	ชุด	-	-	95.00	665.00	665.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำชั้น บน - ล้าง	17.47	ตร.ม.	-	-	50.00	873.50	873.50	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	1.00	อัน	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		7,328.50	7,328.50	
7	หมวดงานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ตราช้างสีน้ำเงิน ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	200.00	แผ่น	70.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ครอบข้างกระเบื้อง	40.00	แผ่น	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ครอบสันกระเบื้อง	20.00	แผ่น	45.00	900.00	-	-	900.00	
	- สกรูยึดกระเบื้อง ขนาด 4"	280.00	ตัว	2.50	700.00	-	-	700.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด แบบทูลูอินวัน	35.00	เมตร	120.00	4,200.00	45.00	1,575.00	5,775.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	84.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานซ่อมโครงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา	1.00	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานหลังคา				23,100.00		5,775.00	28,875.00	

(ลายเซ็น)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง								
	- งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	28.00	ตร.ม.	350.00	9,800.00	20.00	560.00	10,360.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MASH Ø 4.00 มม. @ 0.20	28.00	ตร.ม.	40.00	1,120.00	5.00	140.00	1,260.00	
	- เพื่อกั้นพื้นที่หน้าพื้นสำเร็จ	1.50	ลบ.ม.	1,775.70	2,663.55	485.00	727.50	3,391.05	
	- งานเพื่อกั้นพื้นที่ลานซักล้างและลานหน้าบ้าน หน้า 0.10 ม.	2.60	ลบ.ม.	1,776.70	4,619.42	306.00	795.60	5,415.02	
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 ม.	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	200.00	6,000.00	15,000.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำขนาด 8" x 12"	3.80	ตร.ม.	250.00	950.00	150.00	570.00	1,520.00	
	- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำขนาด 8" x 12"	13.67	ตร.ม.	300.00	4,101.00	150.00	2,050.50	6,151.50	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	250.00	12,500.00	75.00	3,750.00	16,250.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานกรุแผ่นสไมท์บอร์ดช่องลมบานเกร็ดใต้หน้าต่าง	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	95.00	760.00	2,760.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	3.80	ตร.ม.	280.00	1,064.00	75.00	285.00	1,349.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานขัดทำความสะอาดผนังพร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า	420.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายในแบบเช็ดล้างทำความสะอาดได้	200.00	ตร.ม.	30.00	6,000.00	34.00	6,800.00	12,800.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายนอกแบบเช็ดล้างทำความสะอาดได้	220.00	ตร.ม.	30.00	6,600.00	34.00	7,480.00	14,080.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	53.80	ตร.ม.	30.00	1,614.00	34.00	1,829.20	3,443.20	
	- งานทาสีบันไดโพลียูรีเทน	5.00	ตร.ม.	200.00	1,000.00	38.00	190.00	1,190.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ + วงกบ(ห้องนอน)	2.00	ชุด	2,875.00	5,750.00	200.00	400.00	6,150.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยววี.ซี. + วงกบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	200.00	600.00	15,600.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม(ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง				88,081.97		37,537.80	125,619.77	
9	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- งานติดตั้งโถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งขนาด 1/2"	20.00	เมตร	20.00	400.00	10.00	200.00	600.00	
	- งานติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้นขนาด 1/2"	2.00	อัน	90.00	180.00	35.00	70.00	250.00	
	- งานติดตั้งสายชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
	- งานติดตั้งกระจกเงา	1.00	บาน	-	-	35.00	35.00	35.00	
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				7,830.00		1,340.00	9,170.00	
10	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- เมนเบรกเกอร์พร้อมชุดระบบตัดไฟ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- งานเดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า	80.00	เมตร	30.00	2,400.00	10.00	800.00	3,200.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED ขนาด 1 x 36 วัตต์	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	115.00	1,610.00	5,110.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	6.00	อัน	150.00	900.00	70.00	420.00	1,320.00	
	- เต้ารับแบบมีขาเดิน	11.00	อัน	150.00	1,650.00	70.00	770.00	2,420.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				13,450.00		3,900.00	17,350.00	

(ลายเซ็น)