

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเสม็ด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางจาก หมู่ ๑๑ - ไปทางหมู่ ๘) เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมช่วงสวนนางสุพิน สุขไกร ถึงที่นายนายเขาว์ นิสัยรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๕๙-๐๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๗๑๗,๘๙๓.๐๘ บาท ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสตางค์-)

๖. บัญชีประกอบการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ ข้อมูลงานคอนกรีตคลาส ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
- ๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วย
- ๖.๔ แบบก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางอรรา กระรัมย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางชวลรัตน์ คงนาค	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายเอกชัย จะรอนรัมย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔	นายภิพัฒพงษ์ บุญสุด	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๗.๕	นางสาวจันทร์ดี ยืนยง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเสม็ด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางจาก หมู่ 11 - ไปทางหมู่ 8) เชื่อมถนน
คอนกรีตเดิมช่วงสวนนางสุพิน สุขไกร ถึงที่นายนายเชาว์ นิสัยรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.59-011

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,182.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนวณราคากลางเมื่อ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคา ทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวม ราคากลาง
1	งานถากถางป่า (ขนาดเบา) (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	1,300.20	1.87	2,431.37	1.3642	2.55	3,316.87
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม. (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	59.10	272.23	16,088.79	1.3642	371.38	21,948.33
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)	ตร.ม.	1,182.00	400.59	473,497.38	1.3642	546.48	645,945.13
4	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	128.93	2,320.74	1.3642	175.89	3,165.95
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	96.00	77.57	7,446.72	1.3642	105.82	10,158.82
6	รอยต่อเพื่อหดตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	197.00	79.51	15,663.47	1.3642	108.47	21,368.11
7	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด ศก. 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
8	ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	17.73	495.71	8,788.94	1.3642	676.25	11,989.87
					526,237.41	รวม		717,893.08


ตัวอักษร (-)เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสตางค์-) ราคากลาง 717,893.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	526,237.41
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WOF	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอรรา กระรัมย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางชวลรัตน์ คงนาค)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกชัย จะรอนรัมย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง