

ใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หน่วยงาน กองช่าง ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2569/2
รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง-พังจิก หมู่ที่ 4 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay) หนา 0.03 ม.
กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ประเภทงาน ทาง

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	552,110.00	1.3624	752,194.66	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			752,194.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			743,000.00	

เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

ราคารับประกัน 38.39 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประภาส จวนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๐

ใบประมาณการราคาก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาขวาง-พังจิก หมู่ที่ 4 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay) หนา 0.03 :
กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	-	ตร.ม.		-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.		-	
2.	งานดินถม		ลบ.ม.		-	
3.	งานรองพื้นทางหินผุ	-	ลบ.ม.		-	
4.	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.		-	
5.	Prime Coat		ตร.ม.		-	
6.	Tack Coat	-	ตร.ม.	14.67	-	
7.	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.		-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,195	ตร.ม.	230.30	505,508.50	
10	งานผิวไหล่ทาง				-	
	- Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	
11	งานตีเส้นจราจร				-	
	- เส้นแบ่งทิศทางการจราจร (เหลือง)	45	ตร.ม.	260.00	11,700.00	
	เส้นแบ่งผิวจราจร(ขาวทึบ)	90	ตร.ม.	260.00	23,400.00	
12	งานเชื่อมทาง					
	- งานเชื่อมทางใช้คุณสมบัติเดียวกับงานหลัก	50	ตร.ม.	230.03	11,501.50	
13	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.128/2528					
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร		ท่อน		-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.1(ก))					552,110.00	

