

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากศาลเจ้าพ่อทิดน้อย หมู่ที่ 2
2. วงเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ 582,000.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 194.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร
4. กำหนดราคากลาง วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นเงิน 595,494.69-บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์-)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทองแสนขันที่ 84/2569 ลงวันที่ 7 เมษายน 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร. จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	454,888.62	1.3091	595,494.69	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			595,494.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			595,494.69	
	(อักษร) (-ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	194.00 ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,069.56 บาท/ม.			

ลงชื่อ


.....
(นายประกิต ทองเทศ)


ผอ.กองช่าง/ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


.....
(นายชาญชัย สวนสอน)

จพง.สวนสาธารณะ/กรรมการ

ลงชื่อ


.....
(นางสาวเพ็รรุ่ง ทับไทย)

จพง.ธุรการฯ / กรรมการ

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ศาลเจ้าพ่อทิดน้อย ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 194.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี ตามแบบ ของเทศบาลตำบลทองแสนขันกำหนด
กำหนดราคากลางวันที่ 7 เมษายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 48.00 -48.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถนน คสล. 4.00 เมตร					70.00			
	งานรื้อท่อ คสล. Ø 0.40 ม.-0.60 ม.พร้อมขุดดิน	194.00	เมตร	-	-	185.00	35,890.00	35,890.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	13.58	ลบ.ม.	516.15	7,009.32	112.00	1,520.96	8,530.28	ขนส่ง 30 กม.
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.79	ลบ.ม.	1,831.78	12,437.79	426.00	2,892.54	15,330.33	109.57
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 240 Ksc.	64.72	ลบ.ม.	1,925.23	124,600.89	327.00	21,163.44	145,764.33	
	ไม้แบบและค้ำยัน 25%	22.12	ลบ.พ.	934.58	20,672.91	139.00	3,074.68	23,747.59	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB Ø 6 ม.ม. SR 24	349.20	เส้น	54.21	18,930.13	9.77	3,411.68	22,341.82	
	เหล็ก RB Ø 9 ม.ม. SR 24	471.00	เส้น	116.41	54,829.11	21.96	10,343.16	65,172.27	
	ลวดผูกเหล็ก No. 18	71.18	กก.	44.86	3,193.13	-	-	3,193.13	
	เหล็ก L 50 x 50 x 4 ม.ม.	188.00	ท่อน	471.31	88,606.28	-	-	88,606.28	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	820.00	13,120.00	-	-	13,120.00	
	ค่าประกอบโครงเหล็กฟาราง								
	ค่ารื้อถอนท่อประปา พร้อมติดตั้งใหม่	2,869.26	กก.			10.00	28,692.60	28,692.60	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรง ทั้งหมด	1.00	Ls.			4,500.00	4,500.00	4,500.00	เหมาจ่าย
	ตัวอักษร								
	(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)							454,888.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทองแสนขันที่ 84/2569 ลงวันที่ 7 เมษายน 2569

ลงชื่อ ประธาน (นายประกิต ทองเทศ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ (นายชาญชัย สวนสอน) จพง.สวนสาธารณะชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวเพ็ชรรุ่ง หับไทย) จพง.ธุรการชำนาญงาน