แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานต่อปากบ่อ + ฝา							
1	1.1 ต่อปากบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	บ่อ	92.000	3,316.43	305,111.56	1.3642	4,524.27	416,233.19
	2. งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	299.000	15.34	4,586.66	1.3642	20.92	6,257.12
3	2.2 งานปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแทคโค้ต)	ตัน	36.000	2,648.62	95,350.32	1.3642	3,613.24	130,076.90
	3. งานรองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต(binder)							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,698.000	15.34	41,387.32	1.3642	20.92	56,460.58
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) 4. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,698.000	317.40	856,345.20	1.3642	432.99	1,168,226.12
6	4.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,698.000	15.34	41,387.32	1.3642	20.92	56,460.58
7	4.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 5. งานอำนวยความปลอดภัย	ตร.ม.	2,698.000	321.79	868,189.42	1.3642	438.98	1,184,384.00
8	5.1 งานตีเส้นจราจรขอบทางสีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	139.500	290.00	40,455.00	1.3642	395.61	55,188.71
9	5.2 งานตีเส้นจราจรเส้นประสีเหลือง (สีเทอร์โมพลาสติก) 6. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางขนาด ศก.0.60 เมตร 6.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	17.500	290.00	5,075.00	1.3642	395.61	6,923.31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	872.59	6,108.13	1.3642	1,190.38	8,332.71
11	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	7.000	31.53	220.71	1.3642	43.01	301.09
							รวมราคากลาง	3,088,844.31

สมศักดิ์ ชูดำ

04 มีนาคม 2569 08:57:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

สมศักดิ์ ชูดำ

(สมศักดิ์ ชูดำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทะนุ พ่วงพูล

(ทะนุ พ่วงพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญส่ง สุขวงกฏ

(บุญส่ง สุขวงกฏ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ ชูดำ

04 มีนาคม 2569