แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0055 บ้านเขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบลหนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างทาง							
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	38,400.000	11.56	443,904.00	1.2856	14.86	570,682.98
	1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,920.000	531.51	1,020,499.20	1.2856	683.30	1,311,953.77
	1.1.3 งานผิวจราจร							
	1.1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 เมษายน 2568 09:16:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0055 บ้านเขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบลหนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	38,400.000	36.14	1,387,776.00	1.2856	46.46	1,784,124.82
4	1.1.3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	38,400.000	279.27	10,723,968.00	1.2856	359.02	13,786,733.26
	1.1.4 ทางต่อเชื่อม 480 ตร.ม.							
	1.1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5	1.1.4.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.4.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	480.000	15.82	7,593.60	1.2856	20.33	9,762.33

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 เมษายน 2568 09:16:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0055 บ้านเขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบลหนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.1.4.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	1.1.4.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	480.000	276.50	132,720.00	1.2856	355.46	170,624.83
	2. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง							
	2.1 เครื่องหมายบนผิวจราจร							
7	2.1.1 สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง	ตร.ม.	1,658.000	290.00	480,820.00	1.2856	372.82	618,142.19
8	2.1.2 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	45.000	460.00	20,700.00	1.2856	591.37	26,611.92
9	2.1.3 ทางม้าลาย	ตร.ม.	10.560	290.00	3,062.40	1.2856	372.82	3,937.02
	2.2 งานป้ายจราจร							
10	2.2.1 ป้ายบังคับ บ.1(แบบ3)	ชุด	1.000	6,150.00	6,150.00	1.2856	7,906.44	7,906.44
11	2.2.2 ป้ายบังคับ บ.1(แบบ2)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.2856	6,016.60	6,016.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0055 บ้านเขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบลหนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	2.2.3 งานป้ายจราจร แบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.2856	3,612.53	7,225.07
13	2.2.4 งานป้ายจราจร แบบ ต1-ต60, ต62,ต75(ระบุภายหลัง)	ชุด	14.000	2,980.00	41,720.00	1.2856	3,831.08	53,635.23
14	2.2.5 ป้ายแนะนำสายทาง น-1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.2856	5,875.19	11,750.38
15	2.2.6 ป้ายแนะนำสายทาง น-1/1	ชุด	2.000	3,060.00	6,120.00	1.2856	3,933.93	7,867.87
16	2.2.7 ป้ายจราจร น-2 (1ชุด 2 ชิ้น)	ชุด	2.000	13,810.00	27,620.00	1.2856	17,754.13	35,508.27
17	2.3 สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.2856	18,358.36	36,716.73
	2.4 งานหลักโค้ง							
18	2.4.1 หลักโค้ง	หลัก	80.000	508.00	40,640.00	1.2856	653.08	52,246.78
19	2.5 Guard rail	ม.	200.000	1,780.00	356,000.00	1.2856	2,288.36	457,673.60
							รวมราคากลาง	18,959,120.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0055 บ้านเขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบลหนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 เมษายน 2568 09:16:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0055 บ้านเขาน้อย-บ้านบ่อหลวง ตำบลหนองพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 เมษายน 2568