แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน							
1	1.1 งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	144.000	1,681.10	242,078.40	1.2799	2,151.63	309,836.14
	1.2 งานฐานราก							
2	1.2.1 งานเจาะสำรวจ	จุด	1.000	10,000.00	10,000.00	1.2799	12,799.00	12,799.00
3	1.2.2 หล่อเสาเข็มคสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 ม. (ตับกลางเหล็กแกน 4 เส้น)	ต้น	6.000	16,313.52	97,881.12	1.2799	20,879.67	125,278.04
4	1.2.3 หล่อเสาเข็มคสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 ม. (ตับริมเหล็กแกน 8 เส้น)	ต้น	12.000	20,927.32	251,127.84	1.3848	28,980.15	347,761.83
5	1.2.4 ตอกเสาเข็มคสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 ม.	ต้น	18.000	1,405.71	25,302.78	1.2799	1,799.16	32,385.02
6	1.2.5 สกัดหัวเสาเข็มคสล.	ต้น	18.000	379.00	6,822.00	1.2799	485.08	8,731.47
	1.3 คานยึดเสาและเสา 3.00 ตับ							
7	1.3.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	10.240	2,869.00	29,378.56	1.2799	3,672.03	37,601.61
	1.3.2 งานเหล็กเสริม							
8	1.3.2.1 เหล็กเส้นกลม RB 9	ตัน	.251	27,093.93	6,800.57	1.2799	34,677.52	8,704.04

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

19 ธันวาคม 2568 09:06:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.3.2.2 เหล็กข้ออ้อย DB 25	ตัน	1.293	24,117.50	31,183.92	1.2799	30,867.98	39,912.29
10	1.3.2.3 ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	38.630	46.73	1,805.17	1.2799	59.80	2,310.43
	1.3.3 ไม้แบบ							
11	1.3.3.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	100.800	163.00	16,430.40	1.2799	208.62	21,029.26
12	1.3.3.2 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	33.600	523.36	17,584.89	1.2799	669.84	22,506.90
13	1.3.3.3 ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	10.080	560.75	5,652.36	1.2799	717.70	7,234.45
14	1.3.3.4 ตะปู	กก.	8.400	42.06	353.30	1.2799	53.83	452.18
15	1.3.3.5 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	6.720	10.00	67.20	1.2799	12.79	86.00
	1.4 คานยึดหัวเสา (CAP BEAM) 3.00 ตับ							
16	1.4.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	12.440	2,869.00	35,690.36	1.2799	3,672.03	45,680.09
	1.4.2 งานเหล็กเสริม							
17	1.4.2.1 เหล็กเส้นกลม RB 9	ตัน	.263	27,093.93	7,125.70	1.2799	34,677.52	9,120.18
18	1.4.2.2 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.043	24,949.08	1,072.81	1.2799	31,932.32	1,373.08

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

19 ธันวาคม 2568 09:06:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.4.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 25	ตัน	.739	24,117.50	17,822.83	1.2799	30,867.98	22,811.44
20	1.4.2.4 ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	26.130	46.73	1,221.05	1.2799	59.80	1,562.82
	1.4.3 ไม้แบบ							
21	1.4.3.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	40.800	163.00	6,650.40	1.2799	208.62	8,511.84
22	1.4.3.2 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	13.600	523.36	7,117.69	1.2799	669.84	9,109.93
23	1.4.3.3 ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	4.080	560.75	2,287.86	1.2799	717.70	2,928.23
24	1.4.3.4 ตะปู	กก.	3.400	42.06	143.00	1.2799	53.83	183.02
25	1.4.3.5 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	2.720	10.00	27.20	1.2799	12.79	34.81
	1.5 ปีกกำแพงกันดินทั้ง 2 ข้าง							
26	1.5.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	6.012	2,869.00	17,248.42	1.2799	3,672.03	22,076.25
	1.5.2 งานเหล็กเสริม							
27	1.5.2.1 เหล็กเส้นกลม RB 6	ตัน	.021	27,633.02	580.29	1.2799	35,367.50	742.71
28	1.5.2.2 เหล็กเส้นกลม RB 9	ตัน	.104	27,093.93	2,817.76	1.2799	34,677.52	3,606.45
29	1.5.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.369	24,949.08	9,206.21	1.2799	31,932.32	11,783.02

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	1.5.2.4 ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	12.360	46.73	577.58	1.2799	59.80	739.24
	1.5.3 งานไม้แบบ							
31	1.5.3.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	56.530	163.00	9,214.39	1.2799	208.62	11,793.49
32	1.5.3.2 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	18.840	523.36	9,860.10	1.2799	669.84	12,619.94
33	1.5.3.3 ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	5.650	560.75	3,168.23	1.2799	717.70	4,055.01
34	1.5.3.4 ตะปู	กก.	4.710	42.06	198.10	1.2799	53.83	253.54
35	1.5.3.5 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	3.770	10.00	37.70	1.2799	12.79	48.25
	1.6 งานพื้นสะพาน							
36	1.6.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	64.800	2,869.00	185,911.20	1.2799	3,672.03	237,947.74
	1.6.2 งานเหล็กเสริม							
37	1.6.2.1 เหล็กเส้นกลม RB 9	ลบ.ม.	.669	27,093.93	18,125.83	1.2799	34,677.52	23,199.24
38	1.6.2.2 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.913	24,949.08	22,778.51	1.2799	31,932.32	29,154.21
39	1.6.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 25	ตัน	4.928	24,117.50	118,851.04	1.2799	30,867.98	152,117.44
40	1.6.2.4 ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	ตัน	162.760	46.73	7,605.77	1.2799	59.80	9,734.62

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.6.3 งานไม้แบบ							
41	1.6.3.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	166.500	163.00	27,139.50	1.2799	208.62	34,735.84
42	1.6.3.2 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	55.500	523.36	29,046.48	1.2799	669.84	37,176.58
43	1.6.3.3 ไม้อัดยาง หนา 4 มม. (แผ่น = 2.88 ตร.ม)	ตร.ม.	55.500	81.13	4,502.71	1.2799	103.83	5,763.01
44	1.6.3.4 ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	16.650	560.75	9,336.48	1.2799	717.70	11,949.76
45	1.6.3.5 ตะปู	กก.	13.880	42.06	583.79	1.2799	53.83	747.19
46	1.6.3.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	11.100	10.00	111.00	1.2799	12.79	142.06
	1.6.4 นั่งร้านรับพื้นสะพาน							
47	1.6.4.1 ไม้ค้ำยันเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" x 6.00 m	ต้น	46.000	300.00	13,800.00	1.2799	383.97	17,662.62
48	1.6.4.2 ไม้ตง 1.5" x 6" ยาว 5-6 ม.	ลบ.ฟ.	62.380	841.12	52,469.06	1.2799	1,076.54	67,155.14
49	1.6.4.3 ไม้คาน 1.5" x 8" ยาว 5 - 6 ม.	ลบ.ฟ.	46.370	841.12	39,002.73	1.2799	1,076.54	49,919.59
50	1.6.4.4 ไม้ค้ำยันตัวกลาง + ตัวเอียง 1.5" x 3"	ลบ.ฟ.	62.900	560.75	35,271.17	1.2799	717.70	45,143.57

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

19 ธันวาคม 2568 09:06:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.7 งานราวสะพาน							
51	1.7.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	7.924	2,869.00	22,733.95	1.2799	3,672.03	29,097.18
	1.7.2 งานเหล็กเสริม							
52	1.7.2.1 เหล็กเส้นกลม RB 6	ตัน	.041	27,633.02	1,132.95	1.2799	35,367.50	1,450.06
53	1.7.2.2 เหล็กเส้นกลม RB 9	ตัน	.080	27,093.93	2,167.51	1.2799	34,677.52	2,774.19
54	1.7.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ตัน	.213	24,949.08	5,314.15	1.2799	31,932.32	6,801.58
55	1.7.2.4 เหล็กข้ออ้อย DB 16	ตัน	.294	25,086.93	7,375.55	1.2799	32,108.76	9,439.96
56	1.7.2.5 ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	15.680	46.73	732.72	1.2799	59.80	937.80
	1.7.3 ไม้แบบ							
57	1.7.3.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	76.160	163.00	12,414.08	1.2799	208.62	15,888.78
58	1.7.3.2 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	25.390	523.36	13,288.11	1.2799	669.84	17,007.45
59	1.7.3.3 ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	7.620	560.75	4,272.91	1.2799	717.70	5,468.89
60	1.7.3.4 ตะปู	กก.	6.350	42.06	267.08	1.2799	53.83	341.83
61	1.7.3.5 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	5.080	10.00	50.80	1.2799	12.79	65.01

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.8 งานอื่นๆ							
62	1.8.1 Neoprene Bearing Pad กว้าง 15 ซม.	เมตร	36.000	300.00	10,800.00	1.2799	383.97	13,822.92
63	1.8.2 ยางมะตอย	เมตร	43.000	15.00	645.00	1.2799	19.19	825.53
64	1.8.3 กระดาษชานอ้อย	ตร.ม.	10.800	75.00	810.00	1.2799	95.99	1,036.71
65	1.8.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2"	ท่อน	3.000	104.50	313.50	1.2799	133.74	401.24
66	1.8.5 ป้ายกลางสะพานชนิดหินอ่อน	ชุด	2.000	3,000.00	6,000.00	1.2799	3,839.70	7,679.40
67	1.8.6 Approach Slap กว้าง 8.00 ม. ยาว 6.00 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง	ตร.ม.	120.000	2,654.17	318,500.40	1.3848	3,675.49	441,059.35
68	1.8.7 งานดินถมเชิงลาดสะพานทั้ง 2 ฝั่ง	ลบ.ม.	25.000	122.09	3,052.25	1.2799	156.26	3,906.57
	1.9 งานเตรียมการ							
69	1.9.1 รื้อถอนสะพานเดิม	ลบ.ม.	30.000	615.00	18,450.00	1.2799	787.13	23,614.15
70	1.9.2 งาน Clearing พื้นที่	งาน	1.000	5,000.00	5,000.00	1.2799	6,399.50	6,399.50
	1.9.3 งานทางเบี่ยง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร							

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

19 ธันวาคม 2568 09:06:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลโคกมวง/เทศบาลตำบลโคกมวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
71	1.9.3.1 สะพานเบี่ยงกว้าง 4.00 เมตร	เมตร	18.000	15,124.97	272,249.46	1.2799	19,358.44	348,452.08
	1.10 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
72	1.10.1 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.000	3,906.55	3,906.55	1.2799	4,999.99	4,999.99
							รวมราคากลาง	2,809,680.78

วิวัฒน์ เมืองแก้ว

19 ธันวาคม 2568 09:06:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนยวน-ห้วยสังแก (ห้วยโดนเรียง) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙-๑๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกม่วง/เทศบาลตำบลโคกม่วง

วิวัฒน์ เมืองแก้ว
(วิวัฒน์ เมืองแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรวุฒิ ชูทอง
(วรวุฒิ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ศักดิ์ นวลกลับ
(พงษ์ศักดิ์ นวลกลับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ เมืองแก้ว
19 ธันวาคม 2568