



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนา 5 เซนติเมตร และ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตรหนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ E 282831 N 1659846 จุดสิ้นสุดโครงการ E 283251 N 1659738

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาวันที่

14 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			0.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง	718,939.57	1.3642	980,777.35	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			980,777.35	
	คิดเป็นเงิน			980,777.35	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาก่อสร้างของงานนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไป พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

๑..... ประธานกรรมการ

(นายชัยพร ชินไธสง)

๒..... กรรมการ

(นายประเทือง บุญสิทธิ์)

๓..... กรรมการ

(นายเทอดศักดิ์ เสนา)

เห็นชอบ.....

(นางสาววิไลวรรณ หมื่นหางค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

อนุมัติ.....

(นายอัษฎา ทิพย์อักษร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร และ
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้นโครงการ E 282831 N 1659846 จุดสิ้นสุดโครงการ E 283251 N 1659738
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,240.00	16.32	36,546.69	1.3642	22.26	49,856.99
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	2,240.00	291.35	652,618.58	1.3642	397.46	890,302.27
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ ต.13-14, ต.75	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว) ราคามาตรฐาน ทข.	ตร.ม.	102.67	290.00	29,774.30	1.3642	395.62	40,618.10
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					718,939.57	TOTAL		980,777.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

980,777.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมราคาค่าก่อสร้าง		เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์		980,777.35
ขนาดหรือเนื้อที่	2240.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา	437.85	บาท/ตร.ม.		