สรุปการประเมินราคาค่าจัดทำงานพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านคลองเจริญ หมู่ 24 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เป้าหมาย 154 ไร่

ตารางแสดงการประเมินราคาค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

รหัสแปลงโครงการ พด.9/กพ./ชน.1/2569

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

กิจกรรมหลัก จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

กิจกรรม	ปริมาณงาน		จำนวนเงิน(บาท)
งานจ้างเหมาก่อสร้างชลประทาน			
- ปรับพื้นที่ แบบที่ 1 (Land Leveling) ตามระดับดินเดิม Slope 1-5 %	7.00	ไร่	13,913.73
- ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 4 ม. x 2 ม. x 2 ม.	80.00	เมตร	8,756.84
- ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 3 ม. x 2 ม. x 1 ม.	40.00	เมตร	2,823.61
- ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 5 ม. x 2.6 ม. x 2.4 ม.	190.00	เมตร	33,421.47
- ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 4 ม. x 2.8 ม. x 1.2 ม.	350.00	เมตร	45,228.87
- ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 3 ม. x 1 ม. x 2 ม.	30.00	เมตร	1,378.76
- ทางลำเลียงในไร่นา แบบไม่มีร่องน้ำ	0.23	กม.	89,443.32
- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	4	จุด	28,822.25
รวมงานจ้างเหมาก่อสร้างชลประทาน		บาท	223,788.84
ค่า Factor F	1.3392		75,909.18
ค่างานจ้างเหมาก่อสร้างชลประทาน + ค่า Factor F		**บาท**	**299,698.02**
งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			
- ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 1.80 ม.	1	ป้าย	6,999.79
รวมงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		บาท	6,999.79
ค่า Factor F	1.2799		1,959.24
ค่างานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม + ค่า Factor F			**8,959.03**
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			308,657.05
ขอเบิกเพียง			308,000.00

สรุป ค่าจัดทำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

รหัสแปลงโครงการ พด.9/กพ./ชน.1/2569

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 308,000.00 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

โดยเบิกในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ถัวจ่ายกันได้

ผู้ประเมินราคา.....

นายประพัฒน์ กันต์นิกูล

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....

นายเจษฎา สาระ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านคลองเจริญ หมู่ 24 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร ประมาณราคาวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานก่อสร้างชลประทาน**								
1.1	ปรับพื้นที่ แบบที่ 1 (Land Leveling) ตามระดับดินเดิม Slope 1-5 %	740.88	ลบ.ม.	18.78	13,913.73	1.3392	25.15	18,633.26	
1.2	ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 4 ม. x 2 ม. x 2 ม.	466.29	ลบ.ม.	18.78	8,756.84	1.3392	25.15	11,727.16	
1.3	ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 3 ม. x 2 ม. x 1 ม.	150.35	ลบ.ม.	18.78	2,823.61	1.3392	25.15	3,781.38	
1.4	ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 5 ม. x 2.6 ม. x 2.4 ม.	1,779.63	ลบ.ม.	18.78	33,421.47	1.3392	25.15	44,758.03	
1.5	ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 4 ม. x 2.8 ม. x 1.2 ม.	2,408.35	ลบ.ม.	18.78	45,228.87	1.3392	25.15	60,570.50	
1.6	ปรับพื้นที่ แบบที่ 2 มีคูน้ำ ขนาด 3 ม. x 1 ม. x 2 ม.	73.42	ลบ.ม.	18.78	1,378.76	1.3392	25.15	1,846.44	
1.7	ทางลำเลียงในไร่นา แบบไม่มีร่องน้ำ								
	- ราคาค่าดินถม พร้อมค่าขนส่ง	193.20	ลบ.ม.	100.00	19,320.00	1.3392	133.92	25,873.34	
	- ราคางานปรับเกลี่ยทางลำเลียงในไร่นา	690.00	ลบ.ม.	1.29	890.10	1.3392	1.73	1,192.02	
	- งานหินคลุก	80.50	ลบ.ม.	855.60	69,233.22	1.3392	1,145.82	92,717.13	
1.8	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	25.00	ท่อน	1,152.89	28,822.25	1.3392	1,543.95	38,598.76	
รวมค่างานชลประทาน					**223,788.84**	**1.3392**		**299,698.01**	
2	**งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**								
2.1	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 1.80 ม.	1	แห่ง	6,999.79	6,999.79	1.2799	8,959.03	8,959.03	
รวมค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม					**6,999.79**	**1.2799**		**8,959.03**	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**230,788.63**				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	**308,657.04**	

ตัวอักษร (สามแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวสุชญา ตรีระแสง	นายวิทิต พารุ่งโรจน์	นางสาวกวิสรา กุลทวีดิลก
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ