แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**297,689.10**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**628,532.65**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**64,607.00**	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**54,867.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,045,695.75**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,045,695.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานขุดดิน	30.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,373.60	4,373.60	
	- ทรายหยาบรองก้นหลุม	7.700	ลบ.ม.	300.00	2,310.00	112.00	862.40	3,172.40	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.)	1.600	ลบ.ม.	1,679.13	2,686.60	426.00	681.60	3,368.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	30.000	ลบ.ม.	1,733.65	52,009.50	419.00	12,570.00	64,579.50	
	- ไม้แบบ(คิด 80%)	126.400	ลบ.ฟ.	373.83	47,252.11	0.00	0.00	47,252.11	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	158.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	21,962.00	21,962.00	
	- ตะปู	39.500	กก.	37.38	1,476.51	0.00	0.00	1,476.51	
	- เหล็กDB 12 มม. (SD.40)	1.640	ตัน	23,475.08	38,499.13	3,600.00	5,904.00	44,403.13	
	- เหล็ก RB 9 มม.(SR.24)	1.140	ตัน	24,195.95	27,583.38	4,400.00	5,016.00	32,599.38	
	- เหล็ก RB 6 มม.(SR.24)	.360	ตัน	25,369.16	9,132.89	4,400.00	1,584.00	10,716.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	.940	กก.	32.71	30.74	0.00	0.00	30.74	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- แผ่นเหล็กขนาด 150x150 มม. หนา 6 มม.	99.000	ตร.ม.	88.00	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50 มม.หนา 3.2 มม.(38.6กก./ท่อน)	23.000	ท่อน	977.00	22,471.00	0.00	0.00	22,471.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50 มม.หนา 2 มม.(16.2กก./ท่อน)	25.000	ท่อน	427.00	10,675.00	0.00	0.00	10,675.00	
	- แปสำเร็จรูป SCG หนา 0.55 มม.	26.000	ท่อน	213.00	5,538.00	0.00	0.00	5,538.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,363.220	กก.	0.00	0.00	12.00	16,358.64	16,358.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	78,901.89	228,376.86	13,650.00	69,312.24	297,689.10	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเมทัลชีสหนา 0.51 มม.อัลลอยด์เกร์	99.000	ตร.ม.	426.60	42,233.40	70.00	6,930.00	49,163.40	
	- ผนังเมทัลชีสหนา 0.51 มม.อัลลอยด์เกร์	9.000	ตร.ม.	426.60	3,839.40	70.00	630.00	4,469.40	
	- Flashing เมทัลชีท 4457 (0.51 มม.)	29.000	เมตร	248.00	7,192.00	50.00	1,450.00	8,642.00	
	- แผ่นปิดกันนก เมทัลชีท PVC	10.000	เมตร	26.60	266.00	10.00	100.00	366.00	
	- ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด SCG วันพีซ ชิ้นเดียว สีครีม	3.000	แผ่น	390.00	1,170.00	45.00	135.00	1,305.00	
	- อลูมิเนียม คอมโพสิต (พร้อมติดตั้ง)	17.500	ตร.ม.	2,090.00	36,575.00	0.00	0.00	36,575.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	55.000	ตร.ม.	357.45	19,659.75	97.00	5,335.00	24,994.75	
	- ฝ้าหลุมเพดานยิบซั่มบอร์ด	30.000	ม.	454.45	13,633.50	0.00	0.00	13,633.50	
	- เมทัลชีทลอน หนา 0.51 มม.(ภายนอกอาคาร)	21.000	ตร.ม.	426.60	8,958.60	70.00	1,470.00	10,428.60	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	125.300	ตร.ม.	206.52	25,876.95	94.00	11,778.20	37,655.15	
	- เสาเอ็นทับหลัง	31.330	ม.	96.29	3,016.76	0.00	0.00	3,016.76	
	- ผนังกระจกติดตาย หนา 10 มม.กรอบอลูมิเนียมลายไม้ (ขนาด 1.5 มม.)	27.510	ตร.ม.	2,359.81	64,918.37	0.00	0.00	64,918.37	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องผนัง 30 x 60 ซม. สีเทา	4.200	ตร.ม.	453.79	1,905.91	174.00	730.80	2,636.71	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	272.600	ตร.ม.	71.41	19,466.36	87.00	23,716.20	43,182.56	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น คสล.ขัดเรียบ	47.300	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	3,027.20	3,027.20	
	- กระเบื้องพื้น 30 x 30 ซม. (สีครีม/เบจ)	2.400	ตร.ม.	292.75	702.60	174.00	417.60	1,120.20	
	- หินขัด	58.080	ตร.ม.	537.43	31,213.93	0.00	0.00	31,213.93	
	งานประตู - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1.ประตูบานเปิดกรอบอลูมิเนียมลายไม้ (ขนาด 1.2 มม.)พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ประตูภายนอก UPVC 90X200 ซม.(ลายไม้)ก้านโยกประตูสแตนเลส-304 และบานพับเหล็กแกนใหญ่ 4วงแหวน หัวจุก SOLEX	2.000	ชุด	5,546.00	11,092.00	175.00	350.00	11,442.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-26065X-S-WK 4.5 ลิตร สีขาว	1.000	ชุด	7,490.00	7,490.00	450.00	450.00	7,940.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด KARAT FAUCET KA-04-361-63 สเตนเลส	1.000	ชุด	499.00	499.00	70.00	70.00	569.00	
	- อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์ MOYA PZMY-006 สี เอมไพร์ โอ๊ค	1.000	ชุด	7,990.00	7,990.00	450.00	450.00	8,440.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว COTTO KFA-031-610	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	25.00	25.00	1,415.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ KARAT FAUCET KB-17-362-52 สีเงิน	1.000	ชุด	375.00	375.00	70.00	70.00	445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก MEX MSA200B สเตนเลส	1.000	ชุด	3,890.00	3,890.00	320.00	320.00	4,210.00	
	งานสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ผนัง,ฝ้าเพดาน)	272.600	ตร.ม.	54.27	14,794.00	30.00	8,178.00	22,972.00	
	- งานทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	71.850	ตร.ม.	78.23	5,620.82	38.00	2,730.30	8,351.12	
	งานอื่นๆ								
	- ม้านั่ง คสล.หินขัด	9.000	เมตร	900.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- ที่วางแก้วทรงกลม	6.000	ชุด	3,800.00	22,800.00	1,000.00	6,000.00	28,800.00	
	- ค่าติดตั้งแอร์	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานบิ้วอิน (buit-in)								
	- B-01 บิ้วอินที่นั่ง ขนาด 0.60 x 4.33 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	
	- B-02 บิ้วอินที่นั่ง ขนาด 0.60 x 4.33 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- B-03 บิ้วตู้ลอย ขนาด 0.80 x 2.67 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- B-04 บิ้วอินที่นั่ง ขนาด 0.80 x 2.67 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- B-05 บิ้วอินชั้นแขวนผนัง ขนาด 0.30 x 0.85 x 0.05 ม.	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- B-05 บิ้วอินชั้นแขวนผนัง ขนาด 0.30 x 1.50 x 0.05 ม.	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	226,876.80	550,669.35	7,133.00	77,863.30	628,532.65	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน ตรามือ รุ่น 56-8.5 (6)บาน ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	92.000	เมตร	357.50	32,890.00	200.00	18,400.00	51,290.00	
	- บ่อพักพร้อมฝา ขนาด 40 x 50 ซม.	12.000	ชุด	250.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- งานระบบน้ำดีและท่อสุขาภิบาล	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 800 ลิตร HERO DOS รุ่น ST-05/BK-800L สีดำ	1.000	ชุด	4,090.00	4,090.00	1,227.00	1,227.00	5,317.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,697.50	44,980.00	1,427.00	19,627.00	64,607.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ไฟ LED Neon Flex 35 วัตต์ Daylight RACER ขนาด 5 เมตร	6.000	ชุด	580.00	3,480.00	115.00	690.00	4,170.00	
	- โคมดาวน์ไลท์หน้ากลม 6 นิ้ว LED 18W สีขาว	20.000	ชุด	218.00	4,360.00	115.00	2,300.00	6,660.00	
	- ไฟช่อ EGLO SABINAR 96986 สีเงิน/ไม้ 1 หัว	3.000	ชุด	2,990.00	8,970.00	115.00	345.00	9,315.00	
	- ไฟแขวน MD190422-10 *ทอง G9X10 MAX 40W รุ่นMD190422-10	1.000	ชุด	6,120.00	6,120.00	115.00	115.00	6,235.00	
	- TH-FT เต้ารับคู่ MODISH SS/SDSS *เงิน เต้ารับ MAX LIGHT รุ่น MODISH SS/SDSS *เงิน	8.000	อัน	410.00	3,280.00	80.00	640.00	3,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์MODISH1ทาง1ช่อง SS/S2W1Sเงิน สวิตช์ MAX LIGHT รุ่น SS/S2W1S	5.000	อัน	410.00	2,050.00	80.00	400.00	2,450.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตครบชุด 4 ช่อง 50A CT ELECTRIC รุ่น CTU-4C 50A สีขาว	1.000	ชุด	780.00	780.00	234.00	234.00	1,014.00	
	- กราวด์หรอด BT 5/8นิ้ว x 8 ฟุต	1.000	ชุด	890.00	890.00	267.00	267.00	1,157.00	
	- สายไฟ IEC01 1.5 sq.mm.(THW)	52.000	เมตร	7.00	364.00	5.00	260.00	624.00	
	- สายไฟ IEC01 2.5 sq.mm.(THW)	51.000	เมตร	13.00	663.00	7.00	357.00	1,020.00	
	- สายไฟ IEC01 4 sq.mm.(THW)	200.000	เมตร	21.00	4,200.00	10.00	2,000.00	6,200.00	
	- ท่อเหล็กบาง UNION รุ่น EMT ขนาด 2 นิ้ว 3 เมตร	51.000	เมตร	157.00	8,007.00	45.00	2,295.00	10,302.00	
	- ท่อร้อยสาย pvc THAILAND ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง 4 ม.	60.000	เมตร	10.00	600.00	20.00	1,200.00	1,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,606.00	43,764.00	1,208.00	11,103.00	54,867.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,045,695.75**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์**		**รวม**					**47,848.00**	
2	**ถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) DGT DOS รุ่น GT-01/BK-50L ความจุ 50 ลิตร**		**รวม**					**4,090.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 266,119.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**BINCOO Star S3 เครื่องชงกาแฟมือกด Espresso Manual Variable Pressure Extraction**		**รวม**					**18,611.00**	
4	**ชุดเครื่องชงกาแฟ White Wooden**		**รวม**					**138,000.00**	
5	**เครื่องบดกาแฟ HEY CAFA Buddy**		**รวม**					**27,000.00**	
6	**เครื่องปั่นสมูตตี้ TAURINO Professional Boddy**		**รวม**					**20,500.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 266,119.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 1 - แก้วตวง 8 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 1.5 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 5 ออนซ์ 2 ใบ**		**รวม**					**1,096.00**	
8	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 2 - โถอคิลิคเล็ก 10 ใบ โถอคิลิคใหญ่ 3 ใบ**		**รวม**					**2,865.00**	
9	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 3 - ชุดช้อนตวง 8 ชุดนาฬิกาจับเวลา 1 อัน เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน ที่เคาะกาก 1 อัน**		**รวม**					**2,017.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 266,119.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 4 - แทมเปอร์ 1 อัน เครื่องปั่นโฟมนมไฟฟ้า 1 เครื่อง**		**รวม**					**2,129.00**	
11	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 5 - ขวดบีบพลาสติกใหญ่ 2 ใบ ขวดบีบพลาสติกเล็ก 2 ใบ**		**รวม**					**192.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 266,119.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 6 - เหยือกสแตนเลส 600 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส (มีสเกล) 550 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส 550 ซีซี 1 ใบ**		**รวม**					**997.00**	
13	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 7 - ที่ตักน้ำแข็ง 1 อัน,ช้อนโซดา 2 คัน ช้อนตักฟองนม 2 อัน แปรงล้างหัวชง 1 อัน ที่รองแทมเปอร์เข้ามุม 1 อัน**		**รวม**					**774.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**266,119.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 266,119.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์**								
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน36000BTU(ระบบInvert	1.000	ชุด	47,848.00		0.00	0.00	47,848.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์	-	-	47,848.00	47,848.00	0.00	0.00	47,848.00	
2	**ถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) DGT DOS รุ่น GT-01/BK-50L ความจุ 50 ลิตร**								
	2.1 ถังดักไขมัน(ตั้งพื้น)DGTDOSรุ่นGT-01/BK-50Lความจุ50ลิตร	1.000	1	4,090.00		0.00	0.00	4,090.00	
	รวมค่าถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) DGT DOS รุ่น GT-01/BK-50L ความจุ 50 ลิตร	-	-	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**BINCOO Star S3 เครื่องชงกาแฟมือกด Espresso Manual Variable Pressure Extraction**								
	3.1 BINCOOStarS3เครื่องชงกาแฟมือกดEspressoManualVariablePressureExtraction	1.000	ชุด	18,611.00		0.00	0.00	18,611.00	
	รวมค่าBINCOO Star S3 เครื่องชงกาแฟมือกด Espresso Manual Variable Pressure Extraction	-	-	18,611.00	18,611.00	0.00	0.00	18,611.00	
4	**ชุดเครื่องชงกาแฟ White Wooden**								
	4.1 ชุดเครื่องชงกาแฟWhiteWooden	1.000	ชุด	138,000.00		0.00	0.00	138,000.00	
	รวมค่าชุดเครื่องชงกาแฟ White Wooden	-	-	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
5	**เครื่องบดกาแฟ HEY CAFA Buddy**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.1 เครื่องบดกาแฟMazzerSuperJolly	1.000	ชุด	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
	รวมค่าเครื่องบดกาแฟ HEY CAFA Buddy	-	-	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
6	**เครื่องปั่นสมูตตี้ TAURINO Professional Boddy**								
	6.1 เครื่องปั่นสมูตตี้TAURINOProfessionalBlender	1.000	ชุด	20,500.00		0.00	0.00	20,500.00	
	รวมค่าเครื่องปั่นสมูตตี้ TAURINO Professional Boddy	-	-	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
7	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 1 - แก้วตวง 8 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 1.5 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 5 ออนซ์ 2 ใบ**								
	7.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน1-แก้วตวง8ออนซ์2ใบแก้วตวง1.5ออนซ์2ใบแก้วตวง5ออนซ์2ใบ	1.000	ชุด	1,096.00		0.00	0.00	1,096.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 1 - แก้วตวง 8 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 1.5 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 5 ออนซ์ 2 ใบ	-	-	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00	
8	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 2 - โถอคิลิคเล็ก 10 ใบ โถอคิลิคใหญ่ 3 ใบ**								
	8.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน2-โถอคิลิคเล็ก10ใบโถอคิลิคใหญ่3ใบ	1.000	1	2,865.00		0.00	0.00	2,865.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 2 - โถอคิลิคเล็ก 10 ใบ โถอคิลิคใหญ่ 3 ใบ	-	-	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	2,865.00	
9	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 3 - ชุดช้อนตวง 8 ชุดนาฬิกาจับเวลา 1 อัน เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน ที่เคาะกาก 1 อัน**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	9.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน3-ชุดข้อนตวง8ชุดนาฬิกาจับเวลา1อันเทอร์โมมิเตอร์1อันที่เคาะกาก1อัน	1.000	ชุด	2,017.00		0.00	0.00	2,017.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 3 - ชุดข้อนตวง 8 ชุดนาฬิกาจับเวลา 1 อัน เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน ที่เคาะกาก 1 อัน	-	-	2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	2,017.00	
10	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 4 - แทมเปอร์ 1 อัน เครื่องปั่นโฟมนมไฟฟ้า 1 เครื่อง**								
	10.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน4-แทมเปอร์1อันเครื่องปั่นโฟมนมไฟฟ้า1เครื่อง	1.000	ชุด	2,129.00		0.00	0.00	2,129.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 4 - แทมเปอร์ 1 อัน เครื่องปั่นโฟมนมไฟฟ้า 1 เครื่อง	-	-	2,129.00	2,129.00	0.00	0.00	2,129.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 5 - ขวดบีบพลาสติกใหญ่ 2 ใบ ขวดบีบพลาสติกเล็ก 2 ใบ**								
	11.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน5-ขวดบีบพลาสติกใหญ่2ใบขวดบีบพลาสติกเล็ก2ใบ	1.000	ชุด	192.00		0.00	0.00	192.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 5 - ขวดบีบพลาสติกใหญ่ 2 ใบ ขวดบีบพลาสติกเล็ก 2 ใบ	-	-	192.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
12	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 6 - เหยือกสแตนเลส 600 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส (มีสเกล) 550 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส 550 ซีซี 1 ใบ**								
	12.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน6-เหยือกสแตนเลส600ซีซี1ใบเหยือกสแตนเลส(มีสเกล)550ซีซี1ใบเหยือกสแตนเลส550ซีซี1ใบ	1.000	ชุด	997.00		0.00	0.00	997.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 6 - เหยือกสแตนเลส 600 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส (มีสเกล) 550 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส 550 ซีซี 1 ใบ	-	-	997.00	997.00	0.00	0.00	997.00	
13	**ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 7 - ที่ตักน้ำแข็ง 1 อัน,ช้อนโซดา 2 คัน ช้อนตักฟองนม 2 อัน แปรงล้างหัวชง 1 อัน ที่รองแทมเปอร์เข้ามุม 1 อัน**								
	13.1 ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน7-ที่ตักน้ำแข็ง1อัน,ช้อนโซดา2คันช้อนตักฟองนม2อันแปรงล้างหัวชง1อันที่รองแทมเปอร์เข้ามุม1อัน	1.000	ชุด	774.00		0.00	0.00	774.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 7 - ที่ตักน้ำแข็ง 1 อัน,ช้อนโซดา 2 คัน ช้อนตักฟองนม 2 อัน แปรงล้างหัวชง 1 อัน ที่รองแทมเปอร์เข้ามุม 1 อัน	-	-	774.00	774.00	0.00	0.00	774.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว**	**1,045,695.75**	**1.3066**	**1,366,306.06**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,366,306.06**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 27,326.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,366,306.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:57:56

กลุ่มงาน/งาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,366,306.06**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 27,326.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,366,306.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:57:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
18 พฤศจิกายน 2568 14:57:56

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์	47,848.00	0.00	47,848.00	
2	ถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) DGT DOS รุ่น GT-01/BK-50L ความจุ 50 ลิตร	4,090.00	0.00	4,090.00	
3	BINCOO Star S3 เครื่องชงกาแฟมือกด Espresso Manual Variable Pressure Extraction	18,611.00	0.00	18,611.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	70,549.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	ชุดเครื่องชงกาแฟ White Wooden	138,000.00	0.00	138,000.00	
5	เครื่องบดกาแฟ HEY CAFA Buddy	27,000.00	0.00	27,000.00	
6	เครื่องปั่นสมูตตี้ TAURINO Professional Boddy	20,500.00	0.00	20,500.00	
7	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 1 - แก้วตวง 8 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 1.5 ออนซ์ 2 ใบ แก้วตวง 5 ออนซ์ 2 ใบ	1,096.00	0.00	1,096.00	
8	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 2 - โถอคิลิคเล็ก 10 ใบ โถอคิลิคใหญ่ 3 ใบ	2,865.00	0.00	2,865.00	
9	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 3 - ชุดช้อนตวง 8	2,017.00	0.00	2,017.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	262,027.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	ชุดนาฬิกาจับเวลา 1 อัน เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน ที่เคาะกาก 1 อัน	2,017.00	0.00	2,017.00	
10	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 4 - แทมเปอร์ 1 อัน เครื่องปั่นโฟมนมไฟฟ้า 1 เครื่อง	2,129.00	0.00	2,129.00	
11	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 5 - ขวดบีบพลาสติกใหญ่ 2 ใบ ขวดบีบพลาสติกเล็ก 2 ใบ	192.00	0.00	192.00	
12	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 6 - เหยือกสแตนเลส 600 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส (มีสเกล) 550 ซีซี 1 ใบ เหยือกสแตนเลส 550 ซีซี 1 ใบ	997.00	0.00	997.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	265,345.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	ชุดอุปกรณ์เปิดร้านชุดมาตราฐาน 7 - ที่ตักน้ำแข็ง 1 อัน,ช้อนโซดา 2 คัน ช้อนตักฟองนม 2 อัน แปรงล้างหัวชง 1 อัน ที่รองแทมเปอร์เข้ามุม 1 อัน	774.00	0.00	774.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	266,119.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:55:49

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
18 พฤศจิกายน 2568 14:57:56

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรคออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1.000 หลังละ 1,366,306.06 บาท**	**1,366,306.06**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**266,119.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,632,425.06**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทหกสตางค์ .....)		

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 พฤศจิกายน 2568 14:58:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง