แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง 11 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว 100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. นั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	600.000	362.00	217,200.00	1.3642	493.84	296,304.24
2	2. เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16	ต้น	81.000	16,770.18	1,358,384.58	1.3642	22,877.87	1,853,108.24
3	3. เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร(P2)	ต้น	81.000	16,732.62	1,355,342.22	1.3642	22,826.64	1,848,957.85
4	4. งานสกัดหัวเสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร	ต้น	162.000	328.00	53,136.00	1.3642	447.45	72,488.13
5	5. คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	68.800	2,928.00	201,446.40	1.3642	3,994.37	274,813.17
6	6. ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	212.680	517.15	109,987.46	1.3642	705.49	150,044.89
7	7. เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	2.755	25,400.00	69,977.00	1.3642	34,650.68	95,462.62
8	8. เหล็กเสริม DB 12 มม.	ตัน	1.355	24,500.00	33,197.50	1.3642	33,422.90	45,288.02
9	9. เหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	1.675	24,300.00	40,702.50	1.3642	33,150.06	55,526.35
10	10. ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	53.170	24.73	1,314.89	1.3642	33.73	1,793.77
11	11. ลวดผูกเหล็ก	กก.	115.700	25.83	2,988.53	1.3642	35.23	4,076.95
12	12. ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว	ท่อน	12.000	220.03	2,640.36	1.3642	300.16	3,601.97
13	13. งานขุดดินถมคืน	ลบ.ม.	110.000	24.14	2,655.40	1.3642	32.93	3,622.49

ประเทือง กันธสมาส

27 เมษายน 2569 13:40:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง 11 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว 100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. ลูกรัง	ลบ.ม.	231.250	690.39	159,652.68	1.3642	941.83	217,798.18
15	15. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	12.500	628.50	7,856.25	1.3642	857.39	10,717.49
16	16. คอนกรีตถนน	ตร.ม.	250.000	458.61	114,652.50	1.3642	625.63	156,408.94
17	17. งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	18.750	58.80	1,102.50	1.3642	80.21	1,504.03
18	18. งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	2.500	66.72	166.80	1.3642	91.01	227.54
19	19. งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	100.000	58.30	5,830.00	1.3642	79.53	7,953.28
							รวมราคากลาง	5,099,698.15

ประเทือง กันธสมาส

27 เมษายน 2569 13:40:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง 11 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว 100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส
(ประเทือง กันธสมาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ ชนะดี
(ณัฐพงศ์ ชนะดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล
(ไพรัตน เปี่ยมพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

27 เมษายน 2569