สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หลังเมรุวัดท่ามะยม หมู่ที่ 1 บ้านพะเนาว์ (ชุมชนแสงประทีปร่วมใจพัฒนา)

ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 71 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร รวมระยะทาง 159 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 724 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลจอหอ เลขที่ 16/2569)

สถานที่ก่อสร้าง หลังเมรุวัดท่ามะยม หมู่ที่ 1 บ้านพะเนาว์ (ชุมชนแสงประทีปร่วมใจพัฒนา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวนราคากลาง ตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ กช. 16 /2569

วันที่คำนวนราคากลาง วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,493.55	1.3642	408,569.10	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			408,569.10	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			408,569.10	
	ตัวอักษร **(สี่แสนแปดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์)**				

ตรวจสอบ .....

(นายสัมมนา สีหมุ่ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายอำนาจ พิศนอก)

ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ

อนุมัติ .....

(นายธัชธรรศพัน มะเริงสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายนลิมพล ทองสุข)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายจตุภูมิ บัวทอง)

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องจักรกล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

ประเภท งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หลังเมรุวัดท่ามะยม หมู่ที่ 1 บ้านพะเนาว์ (ชุมชนแสงประทีปร่วมใจพัฒนา)

ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 71 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร รวมระยะทาง 159 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 724 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลจอหอ เลขที่ 16/2569)

สถานที่ก่อสร้าง หลังเมรุวัดท่ามะยม หมู่ที่ 1 บ้านพะเนาว์ (ชุมชนแสงประทีปร่วมใจพัฒนา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวนราคากลาง ตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ กช. 16/2569

วันที่คำนวนราคากลาง วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ท (TACK COAT)	ตร.ม.	715.00	18.97	13,563.55	1.3642	25.88	18,503.39
	1.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRET)	ตร.ม.	715.00	372.00	265,980.00	1.3642	507.48	362,849.92
	1.3 งานยกฝาบ่อ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ชุด	17.00	500.00	8,500.00	1.3642	682.10	11,595.70
	1.4 งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โทพลาสติก	ตร.ม.	35.00	290.00	10,150.00	1.3642	395.62	13,846.63
	1.5 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
					299,493.55		TOTAL	408,569.10

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	299,493.55
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนแปดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์	408,569.10

ขนาดหรือเนื้อที่ 715.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 571.43 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายจตุภูมิ บัวทอง)

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องจักรกล

(แบบ บก.๐๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หลังเมรุวัดท่ามะยม หมูที่ ๑ บ้านพะเนาว์ (ชุมชนแสงประทีปร่วมใจพัฒนา)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หลังเมรุวัดท่ามะยม หมูที่ ๑ บ้านพะเนาว์ (ชุมชนแสงประทีปร่วมใจพัฒนา) ก่อสร้างตามแบบ เลขที่ กช. ๑๖/๒๕๖๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน **๔๐๘,๕๖๙.๑๐ .-บาท (-สี่แสนแปดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์-)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๑. นายเฉลิมพล ทองสุข	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ	
๒. นายคมศักดิ์ แก้วบาง	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
๓. นายจตุภูมิ บัวทอง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องจักรกล	กรรมการ	