

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๓,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๓๓,๑๔๑.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรพพงศ์ คงราช	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางศิริเพ็ญ ดาบทอง) (นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการ
 (จรรพพงศ์ คงราช)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....
 (เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายเสกสรรค์ สายยศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์โพธิ์ โทร./โทรสาร ๐-๔๔๕๑-๓๒๙๗
ที่ สร ๘๕๘๐๒/ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง ที่ ๒๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานอาคาร ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์โพธิ์ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์โพธิ์ กำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๒๓,๐๐๐.๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานอาคารของงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานอาคาร ตามข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์โพธิ์ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานอาคาร เป็นเงิน ๗๒๓,๐๔๑.๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

๓. ข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
- ๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว๓๓๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้บัญชีประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ)

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

(จรรพพงศ์ คงราช)

กรรมการเลขานุการ

/เรียน...

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
พรอมณณสิทธิ์ ๒๕๖๐ ฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
วันที่ ๒๓.๑.๖๘
๕๓.๑.๖๘

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
ประเภทงานอาคาร	ปรับปรุงห้องประชุม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง	733,141.15	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น	733,141.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ เพียง	733,141.00	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน			

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 723,000.- บาท
 ราคาส่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 10,141.- บาท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 733,141.- บาท

(ลงชื่อ) 


(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี 

(จรรพงค์ คงราชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประเภทงาน

ปรับปรุงห้องประชุม

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ หมู่ที่ 11 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการ

เมื่อวันที่ กันยายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา .035 มม. สีเขียว	เมตร	30	90	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- เหล็กกล่องกาเวนไนท์ 1"x2" หนา 1.5 มม.	ท่อน	9	239	2,151.00	-	-	2,151.00	
	- ไม้เชิงชายคดงัดซีแซนแนล 22.3x300x1.2 ซม.	ท่อน	10	620	6,200.00	-	-	6,200.00	
	- ค่าติดตั้งไม้เชิงชายคดงัดซีแซนแนล	เมตร	28	-	-	73.00	2,044.00	2,044.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1" x 8" x 3 เมตร	ท่อน	11	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- ไม้สังเคราะห์ 4" x 3 เมตร	ท่อน	6	109.00	654.00	-	-	654.00	
	- ค่าติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ 1" x 8"	เมตร	30	-	-	73.00	2,190.00	2,190.00	
	- สกรูยึด	กล่อง	1	394.49	394.49	-	-	394.49	
2	หมวดงานผนังและวัสดุตกแต่ง								
	- ผนังก่อบล็อกคอนกรีต	ตร.ม.	183	149.00	27,267.00	86.00	15,738.00	43,005.00	
	- ผนังฉาบเรียบ	ตร.ม.	396	71.00	28,116.00	82.00	32,472.00	60,588.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	28	71.00	1,988.00	115.00	3,220.00	5,208.00	
	- คอนกรีตเสาดินและคานทับหลัง	เมตร	58	125.00	7,250.00	62.00	3,596.00	10,846.00	
3	หมวดงานพื้นและวัสดุตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวเงา 16" x 16"	ตร.ม.	180	301.00	54,180.00	158.00	28,440.00	82,620.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 1" x 4"	เมตร	85	65.00	5,525.00	45.00	3,825.00	9,350.00	
	- พื้นบันได กรวดล้าง	ตร.ม.	2	380.00	760.00	220.00	440.00	1,200.00	
	- ผนังบุหินทราย	ตร.ม.	12	547.00	6,564.00	220.00	2,640.00	9,204.00	
4	หมวดงานประตูและหน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ 3.00 x 2.00 เมตร	ชุด	1	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ 2.70 x 1.20 เมตร	ชุด	10	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ข1 ช่องแสงกระจก รัศมีวงกลม 0.60 เมตร	ชุด	1	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ข2 ช่องแสงกระจก	ชุด	2	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
5	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบไร้รอยต่อ	ตร.ม.	240	474.00	113,760.00	75.00	18,000.00	131,760.00	
	- ฝ้าชายคาไม้ระแนงสังเคราะห์	ตร.ม.	72	255.00	18,360.00	112.00	8,064.00	26,424.00	
	รวมยอดยกไป							479,518.49	

(ลงชื่อ)

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(จรรพพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบ ปร.4

ประมาณการ

หมายเหตุ	เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้	งบประมาณที่ได้ตั้งไว้	=	723000.- บาท
----------	---	-----------------------	---	--------------

ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 10,141.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 733,141.- บาท

(ลงชื่อ)

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี..... จรรยพงศ์

(จรรรพงค์ คงราชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมของงานคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง					
1.1	คอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	3.36	กก.	3.22	10.82	
	- ทรายหยาบ	0.01	ลบ.ม.	411.21	4.11	
	- หินเบอร์ 1-2	0.02	ลบ.ม.	700.93	14.02	
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0164	0.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู	0.17	ตร.ม.	9 395	65.18	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	0.16	กก.	22.94	3.67	
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	1.07	กก.	21.66	23.18	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	59.82	4.19	
	รวมคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1	เมตร	=	125	*
2	วัสดุรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ					
2.1	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.					
	- ซีเมนต์บล็อก (12.5 แผ่น +4%)	13	ก้อน	7.01	91.13	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	9.47	กก.	3.22	30.49	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	5.43	กก.	2.00	10.86	
	- ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	411.21	16.45	
	- น้ำผสมคอนกรีต	5	ลิตร	0.0164	0.08	
	รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 9 ซม.	1	ตร.ม.	=	149	*
3	วัสดุรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
3.1	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	3.22	38.80	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	2.00	15.40	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	411.21	16.45	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	71	*
3.2	ผนังบุแผ่นหินทรายขนาด 4"x4"					
	- แผ่นหินทราย 4"x4"	105	แผ่น	9 4.50	472.50	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก.	3.22	57.96	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	411.21	16.45	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0164	0.10	
	รวมผนังบุหินทราย 4"x4"	1	ตร.ม.	=	547	*
3.30	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลายขนาด 16"x16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16"x16"	14	แผ่น	9 13.00	182.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	3.22	69.26	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	9 5.47	1.37	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	411.21	45.23	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	9 150.00	3.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16"x16"	1	ตร.ม.	=	301	*

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
4	วัสดุรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
4.1	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสังเคราะห์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.					
	- ไม้ระแนงสังเคราะห์	1.00	แผ่น	9. 72.00	72.00	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ตร.ม.	9. 180.00	180.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	9. 30.00	3.30	
	รวมวัสดุทำฝ้าชายคาไม้ระแนงสังเคราะห์	1	ตร.ม.	=	255	*
4.20	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. มีอะลูมิเนียมพอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	9. 195.80	195.80	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	9. 180.00	180.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	9. 30.00	3.30	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	9. 10.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	9. 75.00	75.00	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	474	รวมค่าแรง
5	วัสดุรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
5.1	งานทาสีพลาสติก					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	9. 15.00	3.00	
	- สีทาภายนอกทอรองพื้น	0.04	GL.	308.41	11.01	
	- สีทาภายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	510.28	25.51	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	40	*
5.2	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.		-	
	- สีทารองพื้น	0.04	GL.		-	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	512.15	25.61	
	- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	149.53	1.50	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	27	*