

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอยก้านประชา เส้นหลัก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะค่า		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป -งานปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-๒-๓๐๓ รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท		
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔,ปร.๕)		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายปรีชา สุกุลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายวิชัย มณีสาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มิวจราจร
ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)
สถานที่ก่อสร้าง (ขอยก้านประชา เส้นหลัก) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ออกแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ จ. /2568
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	729,810.54	1.3642	995,568.80	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			995,568.80	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			995,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.410 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,426,829 บาท

ที่มาของราคากลาง :

ราคาพาณิชยจังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน พฤษภาคม 2568

ราคาทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา

ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ/ผู้ตรวจ

(นายอภิรักษ์ ภาวิเศษกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา สกุลพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายวิชัย มณีสาร)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (ขยายก้านประชา เส้นหลัก) บานหนองมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางรวม 0.410 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ช่วงที่ 1 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+325

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานปรับเกลี่ยดินคันทางเดิม	ตร.ม.	205	1.77	362.85	1.3642	2.41	494.05	
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขบสง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานขุดรื้อผิวทางเดิม(Milling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	(หลวม)
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม	2,460	16.30	40,098.00	1.3642	22.23	54,685.80	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete หนา 0.04 ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concreteหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	2,460	250.49	616,205.40	1.3642	341.71	840,606.60	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
5	งานอาคารระบายนํ้า								
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2หน้า)	อัน	87	320.00	27,794.29	1.3642	436.54	37,916.62	
	- งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	92	290.00	26,680.00	1.3642	395.61	36,396.12	
7	งานปรับปรุงผาดะแกรงเหล็กบ่อพัก	ผา	3	550.00	1,650.00	1.3642	750.31	2,250.93	
8	สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ.1 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	1	17,020.00	17,020.00	1.3642	23,218.68	23,218.68	
9	งานอื่นๆ	0		-					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				729,810.54			995,568.80	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			995,000.00	