แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ติดตั้งป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลถ่ำสิงห์

ปริมาณงาน ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 121.00 ป้าย พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ่ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลถ่ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ่ำสิงห์

ประมาณราคาโดย นายทวีเกียตร์ ชมอินทร์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2569 แบบเลขที่ 19/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 : งานติดตั้งป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง								
1	รวมค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง	121.00	ป้าย	2,835.52	343,097.92	526.22	63,672.62	406,770.54	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				343,097.92		63,672.62	406,770.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ติดตั้งป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 121.00 ป้าย พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประมาณราคาโดย นายทวีเกียตร์ ชมอินทร์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2569 แบบเลขที่ 19/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้ายซอยพร้อมติดตั้ง								
1	งานป้ายซอยพร้อมติดตั้ง								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	2.65	เมตร	268.98	712.79	-	-	712.79	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	0.60	เมตร	24.45	14.67	-	-	14.67	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	2.20	เมตร	41.31	90.88	-	-	90.88	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 0.80 ม.	1.00	แผ่น	90.54	90.54	-	-	90.54	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	11.71	ก.ก.	-	-	12.00	140.52	140.52	
	- งานทาสี	1.02	ตร.ม.	62.00	63.24	35.00	35.70	98.94	
	- คอนกรีตฐานเสา	0.02	ลบ.ม.	2,670.00	53.40			53.40	
	- ตัวอักษรชื่อซอย	1.00	งาน	450.00	450.00			450.00	
	- โลโก้แสตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	1.00	แผ่น	850.00	850.00			850.00	
	- เหล็กดัดลวดลาย ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	เมตร	15.00	30.00			30.00	
	- บัวหัวเสาอลูมิเนียม ขนาด 1 นิ้ว	4.00	อัน	120.00	480.00			480.00	
	- ค่าแรงขุดดินพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	350.00	350.00	350.00	
	รวมงาน ข้อที่ 1				2,835.52		526.22	3,361.74	