

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

ปร.1

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานและห้องประชุม สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สถานที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 และอาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

ประมาณราคาโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2								
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเหล็ก	106.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,650.00	2,650.00	
2	งานรื้อถอนผนังปูนฉาบ	75.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,250.00	5,250.00	
3	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	15.00	ตร.ม.	-	-	150.00	2,250.00	2,250.00	
4	งานรื้อถอนตู้บัวอิน	9.00	เมตร	-	-	950.00	8,550.00	8,550.00	
5	งานรื้อถอนไฟดวงโคม	25.00	ชุด	-	-	35.00	875.00	875.00	
6	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งกลับ	4.00	ชุด	-	-	5,000.00	20,000.00	20,000.00	
7	งานรื้อถอนพัดลมโคมติดเพดาน	4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
1	ฝ้าเพดานพร้อมโครงเหล็ก 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	110.00	ตร.ม.	258.00	28,380.00	75.00	8,250.00	36,630.00	
2	ผนังซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	90.00	ตร.ม.	660.00	59,400.00	120.00	10,800.00	70,200.00	
3	ติดตั้งฉนวนกันเสียงผนัง	45.00	ตร.ม.	1,800.00	81,000.00	480.00	21,600.00	102,600.00	
4	งานเก็บรอยรื้อผนังและเพอร์นิเจอร์บัวอิน	34.00	เมตร	800.00	27,200.00	500.00	17,000.00	44,200.00	
5	งานเคาะตอรั้วบัวอิน ขนาด 2.40x0.60x0.85 ม.	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	18,000.00	18,000.00	50,000.00	
6	งานเสริมผนังและเพดาน	335.00	ตร.ม.	230.00	77,050.00	150.00	50,250.00	127,300.00	
7	งานทำความสะอาดสีผนังเดิม	45.00	ตร.ม.	-	-	10.00	450.00	450.00	
8	งานทาสีอะคริลิก 100% ผนังและเพดาน	335.00	ตร.ม.	47.00	15,745.00	35.00	11,725.00	27,470.00	
9	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	110.00	ตร.ม.	490.00	53,900.00	120.00	13,200.00	67,100.00	
10	บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว	50.00	เมตร	90.00	4,500.00	40.00	2,000.00	6,500.00	
11	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุณิสา คำสงค์)

กรรมการ

(นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศบำรุงชัย)

กรรมการ

(นายอนุสรณ์ จอห์นน้อย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

ปร.1

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องประชุม สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สถานที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 และอาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ประตูลูมิเนียมบานเปิดลูกฟูก ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	3,000.00	3,000.00	18,900.00	
13	ประตูลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสง ขนาด 1.00x2.50ม.	2.00	ชุด	17,900.00	35,800.00	3,000.00	6,000.00	41,800.00	
14	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดกลางพร้อมช่องแสง ขนาด 2.50x1.50 ม.	2.00	ชุด	22,900.00	45,800.00	3,000.00	6,000.00	51,800.00	
15	หน้าต่างอลูมิเนียมบานแตกกลางพร้อมช่องแสง ขนาด 3.60x1.50 ม.	1.00	ชุด	29,900.00	29,900.00	3,000.00	3,000.00	32,900.00	
16	หน้าต่างอลูมิเนียมบานฟิก สูง 2.50 เมตร	9.00	เมตร	6,700.00	60,300.00	2,800.00	25,200.00	85,500.00	
17	งานติดตั้งม่านม้วน ขนาด 1.25x1.10 ม.	4.00	ชุด	14,500.00	58,000.00	5,000.00	20,000.00	78,000.00	
18	งานติดตั้งม่านม้วน ขนาด 1.80x1.10 ม.	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	5,000.00	10,000.00	43,000.00	
19	โคมไฟเพดานหน้าตะแกรง ชนิดติดลอย T8 ขนาด 30x120 CM 2x18 W	22.00	ชุด	1,186.00	26,092.00	150.00	3,300.00	29,392.00	
20	สวิตช์ไฟฟ้า 16A	7.00	ชุด	95.00	665.00	80.00	560.00	1,225.00	
21	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V	6.00	ชุด	170.00	1,020.00	90.00	540.00	1,560.00	
22	งานเดินสายไฟดวงโคม	22.00	จุด	159.00	3,498.00	143.00	3,146.00	6,644.00	
23	งานเดินไฟสวิตช์	7.00	จุด	155.00	1,085.00	139.00	973.00	2,058.00	
24	งานเดินสายไฟปลั๊ก	6.00	จุด	232.00	1,392.00	193.00	1,158.00	2,550.00	
25	งานเดินระบบประปา	1.00	จุด	10,000.00	10,000.00	8,500.00	8,500.00	18,500.00	
	อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1				-		-	-	
	งานรื้อถอน				-		-	-	
26	งานรื้อถอนผนังงออิฐ	6.00	เมตร			500.00	3,000.00	3,000.00	
27	งานรื้อถอนไฟดวงโคม	14.00	ชุด			35.00	490.00	490.00	
28	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	2.00	ชุด			80.00	160.00	160.00	
29	งานรื้อถอนเตาอบรูป	5.00	เมตร			600.00	3,000.00	3,000.00	
	งานปรับปรุงซ่อมแซม						-	-	
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	30.00	ตร.ม.	626.00	18,780.00	130.00	3,900.00	22,680.00	
2	งานเก็บรอยต่อผนังและเคาเตอร์	11.00	เมตร	800.00	8,800.00	500.00	5,500.00	14,300.00	

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุณิสา คำสองสี)

.....กรรมการ

(นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย)

.....กรรมการ

(นายอนุสรณ์ จอห์นน้อย)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องประชุม สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 สถานที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 และอาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
 ประมาณราคาโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปร.1

กรุงเทพมหานคร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2569
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสีผนังและเพดาน	261.00	ตร.ม.	230.00	60,030.00	150.00	39,150.00	99,180.00	
4	งานทาสีความสะอาดสีผนังเดิม	185.00	ตร.ม.		-	10.00	1,850.00	1,850.00	
5	งานทาสีอะคริลิก 100% ผนังและเพดาน	261.00	ตร.ม.	47.00	12,267.00	34.00	8,874.00	21,141.00	
6	ฟื้นฟูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	146.00	ตร.ม.	490.00	71,540.00	120.00	17,520.00	89,060.00	-
7	บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว	65.00	เมตร	90.00	5,850.00	40.00	2,600.00	8,450.00	-
8	งานบัวฉนวนกันเสียงของ ขนาด 2.10x2.00 ม.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	60,000.00	-
9	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดลูกฟูก ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	ชุด	16,900.00	33,800.00	3,000.00	6,000.00	39,800.00	-
10	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	3,000.00	6,000.00	30,000.00	-
11	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50x1.10 ม.	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	3,000.00	3,000.00	12,900.00	-
12	หน้าต่างอลูมิเนียมบานฟิก สูง 1.10 เมตร	8.00	เมตร	3,900.00	31,200.00	2,800.00	22,400.00	53,600.00	-
13	งานย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
14	โคมไฟเพดานหน้าโต๊ะแถว ชนิดติดลอย T8 ขนาด 30x120 CM 2x18 W	21.00	ชุด	1,186.00	24,906.00	150.00	3,150.00	28,056.00	-
15	สวิตช์ไฟฟ้า 16A	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	-
16	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V	4.00	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	-
17	งานเดินสายไฟดวงโคม	21.00	จุด	159.00	3,339.00	143.00	3,003.00	6,342.00	-
18	งานเดินสายไฟสวิตช์	4.00	จุด	155.00	620.00	139.00	556.00	1,176.00	-
19	งานเดินสายไฟปลั๊ก	4.00	จุด	232.00	928.00	193.00	772.00	1,700.00	-
	อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 ห้องประชุม				-		-	-	-
	งานรื้อถอน				-		-	-	-
1	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	12.00	ตร.ม.			150.00	1,800.00	1,800.00	-
	งานปรับปรุงซ่อมแซม				-		-	-	-
1	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดกลางพร้อมช่องแสง ขนาด 3.90x1.50 ม.	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	3,500.00	7,000.00	73,000.00	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					1,610,851.00		458,232.00	1,579,879.00	-

.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุนิสา คำสองสี)

.....กรรมการ
 (นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย)

.....กรรมการ
 (นายอนุสรณ์ จอห์นอย)