


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมยาตรา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.คลองนิคมยาตรา อ.บางปอ จ.สมุทรปราการ
 แบบเลขที่ 006/2568
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
 จำนวนราคากลางโดย นายอนุรักษ์ แย้มสรวล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมยาตรา	762,503.88	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	762,503.88	
	ราคา	762,503.88	
	(-เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสามบาทแปดสิบแปดสตางค์-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา


- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา



(นายวันชัย เดชสงเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา



(นายอนุรักษ์ แย้มสรวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางนิตยา วงศ์ละคร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)



(นายธงชัย มั่นคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบึงมะยมฯตรา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.คลองนิมยมาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยมาตรา

คำนวณราคากลางโดย

นายอนุรักษ์ แยมสรวล

แบบเลขที่ 006/2568

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนชั้นหลังคา								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุหลังคากระเบื้องลอนคู่	285.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,700.00	5,700.00	
1.2	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	285.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,250.00	14,250.00	
1.3	งานรื้อถอนฝ้าชายคากระเบื้องแนวเรียบพร้อมโครงคร่าว	116.71	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,917.75	2,917.75	
1.4	งานรื้อถอนฝ้าภายในบ้นฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	142.50	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,850.00	2,850.00	
1.5	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์	12.00	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	
1.6	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า ชุดโคมดาวไลท์	1.00	ชุด	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	
1.7	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	29.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	870.00	870.00	
1.8	งานรื้อถอนฝ้าไม้สำเร็จรูป	3.64	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	72.80	72.80	
2	หมวดงานโครงสร้างหลังคา								
2.1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x3.2mm.	23.00	ท่อน	1,691.00	38,893.00	0.00	0.00	38,893.00	
2.2	เหล็กแป้นแบนกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3mm.	77.00	ท่อน	1,015.00	78,155.00	0.00	0.00	78,155.00	
2.3	ค่าติดตั้งโครงหลังคา	3,688.44	กก.	0.00	0.00	10.00	36,884.40	36,884.40	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
3.1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.50 mm. (สี)	285.00	ตร.ม.	660.00	188,100.00	95.00	27,075.00	215,175.00	
	ฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหนา 2 นิ้ว	285.00	ตร.ม.						
	แผ่นปิดกันลมหลังคามทลัซซีท	31.00	ม.	38.00	1,178.00	10.00	310.00	1,488.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมยาตรา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.คลองนิคมยาตรา อ.บางปะจ.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิคมยาตรา

คำนวณราคากลางโดย

นายอนุรักษ์ แย้มสรวล

แบบเลขที่ 006/2568

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้เชิงชาย , ไม้บันลม ไม้สังเคราะห์ หน้า 8"	70.00	ม.	24.11	1,687.70	45.00	3,150.00	4,837.70	
	รางน้ำแสดนเลส	12.00	ม.	595.00	7,140.00	25.00	300.00	7,440.00	
	กรอบสันหลังคา METAL SHEET	23.50	ม.	160.00	3,760.00	50.00	1,175.00	4,935.00	
	กรอบข้าง METAL SHEET	39.00	ม.	160.00	6,240.00	50.00	1,950.00	8,190.00	
	งานผนัง								
3.2	ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ 1.20x2.40ม.หนา 8 มม.	33.00	ตร.ม.	353.06	11,650.98	108.00	3,564.00	15,214.98	
	โครงคร่าวไม้ยาง 1 1/2"x3"@0.40 x0.60 ม. บุด้านเดียว								
	งานฝ้าเพดาน								
3.3	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	142.50	ตร.ม.	167.58	23,880.15	75.00	10,687.50	34,567.65	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
3.4	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทึบขึ้น	116.71	ตร.ม.	276.08	32,221.30	75.00	8,753.25	40,974.55	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานสี								
3.5	ทาสีน้ำอะคริลิก ภายนอก (ปูนเก่า)	177.00	ตร.ม.	34.94	6,184.38	34.00	6,018.00	12,202.38	
3.6	ทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน (ปูนเก่า)	237.00	ตร.ม.	50.06	11,864.22	30.00	7,110.00	18,974.22	
3.7	ทาสีน้ำอะคริลิก ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์	33.00	ตร.ม.	21.19	699.27	34.00	1,122.00	1,821.27	
	งานประตู่-หน้าต่าง								
3.8	ประตู UPVC 0.70x2.00 ม.	1.00	บาน	1,299.07	1,299.07	0.00	0.00	1,299.07	

แบบ : เลขที่

[illegible]