แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมคอสะพานแห่งที่ 2 (เดิม) ที่ชำรุด							
	1.1 รื้อถอนถนน คสล., ท่อเหลี่ยมและสะพานเดิม							
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม ขนาด 5.5 x 10.00 เมตร (REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS)	เหมาจ่าย	1.000	33,956.53	33,956.53	1.2799	43,460.96	43,460.96
2	1.1.2 งานตัดดินพร้อมเกลี่ยปรับดินพื้นที่ตอกเสาเข็มและพื้นที่คอสะพานแห่งที่ 2 (เดิม) ที่ชำรุด (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	300.000	46.07	13,821.00	1.2799	58.96	17,689.49
	1.2 งานฐานราก ชนิด เสาเข็ม							
3	1.2.1 งานทดสอบชั้นดิน (Soil Boring Test)	เหมาจ่าย	1.000	15,000.00	15,000.00	1.2799	19,198.50	19,198.50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (ALLOWABLE LOAD) ของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น, เสริมเหล็กแกน 8 - DB25 ไม่น้อยกว่า 1/3 ของความยาวเสาเข็ม หรือ ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร	ต้น	20.000	15,887.85	317,757.00	1.2799	20,334.85	406,697.18
5	1.2.3 ค่าตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10 เมตร	เมตร	200.000	210.00	42,000.00	1.2799	268.77	53,755.80
6	1.2.4 สกัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40 เมตร	ต้น	20.000	370.00	7,400.00	1.2799	473.56	9,471.26
	1.3 งานกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (2 ด้าน), คานรับพื้นและคาน Bracing ตับกลาง							
7	1.3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	18.000	2,150.59	38,710.62	1.2799	2,752.54	49,545.72
	1.3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
8	1.3.2.1 งานเหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.338	31,239.35	10,558.90	1.2799	39,983.24	13,514.33
9	1.3.2.2 งานเหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.713	28,343.56	20,208.95	1.2799	36,276.92	25,865.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.3.2.3 งานเหล็กเสริม DB 16 (SD40)	ตัน	.126	27,544.49	3,470.60	1.2799	35,254.19	4,442.02
11	1.3.2.4 งานเหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	.992	27,544.49	27,324.13	1.2799	35,254.19	34,972.15
12	1.3.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	65.070	39.72	2,584.58	1.2799	50.83	3,308.00
13	1.3.4 งานไม้แบบ ชนิด เปลือยผิวเรียบ สำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	110.800	450.91	49,960.82	1.2799	577.11	63,944.85
	1.4 งานตอม่อสะพาน ค.ส.ล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม							
14	1.4.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	21.000	2,150.59	45,162.39	1.2799	2,752.54	57,803.34
	1.4.2 งานเหล็กเสริม							
15	1.4.2.1 งานเหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.526	31,239.35	16,431.89	1.2799	39,983.24	21,031.17
16	1.4.2.2 งานเหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	2.460	27,894.96	68,621.60	1.2799	35,702.75	87,828.78
17	1.4.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	90.000	39.72	3,574.80	1.2799	50.83	4,575.38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.4.4 งานไม้แบบ ชนิด เปลือยผิวเรียบ สำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3) 1.5 งานพื้นสะพาน ค.ส.ล. และราวสะพาน ค.ส.ล. 1.5.1 งานพื้นสะพาน	ตร.ม.	119.000	450.91	53,658.29	1.2799	577.11	68,677.24
19	1.5.1.1 คานสะพาน (PLANK GIRDER) ตับริม, ตับกลาง ขนาด 0.16 x 0.99 เมตร ช่วงยาว 5.00 เมตร (SKEW 0 องศา) (ตัวนอก+ราวสะพาน)	ท่อน	6.000	10,747.66	64,485.96	1.2799	13,755.93	82,535.58
20	1.5.1.2 คานสะพาน (PLANK GIRDER) ตับริม, ตับกลาง ขนาด 0.16 x 0.99 เมตร ช่วงยาว 5.00 เมตร (SKEW 0 องศา) (ตัวใน)	ท่อน	18.000	9,813.08	176,635.44	1.2799	12,559.76	226,075.69
21	1.5.1.3 ค่ายกวางคานสะพาน	ท่อน	24.000	1,401.86	33,644.64	1.2799	1,794.24	43,061.77
22	1.5.1.4 งานคอนกรีตทับหน้า ค.3 (กำลังอัด 300 ksc) 1.5.1.5 งานเหล็กเสริม	ลบ.ม.	12.000	2,150.59	25,807.08	1.2799	2,752.54	33,030.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	1.5.1.5.1 งานเหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.520	31,239.35	16,244.46	1.2799	39,983.24	20,791.28
24	1.5.1.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.750	39.72	625.59	1.2799	50.83	800.69
25	1.5.1.7 งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2)	ตร.ม.	4.600	450.91	2,074.18	1.2799	577.11	2,654.74
	1.5.1.8 Neopren Bearing Pad							
26	1.5.1.8.1 ขนาด 150 มม. หนา 1 ซม.	เมตร	48.000	500.00	24,000.00	1.2799	639.95	30,717.60
27	1.5.1.9 เหล็ก Dowel 16 มม.	ตัน	.070	27,544.49	1,928.11	1.2799	35,254.19	2,467.78
28	1.5.1.10 ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	ลิตร	9.000	24.60	221.40	1.2799	31.48	283.36
29	1.5.1.11 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	8.000	450.00	3,600.00	1.2799	575.95	4,607.64
30	1.5.1.12 ท่อยาง 50 x 250 มม.	ท่อน	30.000	95.00	2,850.00	1.2799	121.59	3,647.71
	1.5.2 งานราวสะพาน							
31	1.5.2.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	13.290	2,150.59	28,581.34	1.2799	2,752.54	36,581.25
	1.5.2.2 งานเหล็กเสริม							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	1.5.2.2.1 งานเหล็กเสริม RB 6 (SR24)	ตัน	.080	30,811.78	2,464.94	1.2799	39,435.99	3,154.87
33	1.5.2.2.2 งานเหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.090	31,239.35	2,811.54	1.2799	39,983.24	3,598.49
34	1.5.2.2.3 งานเหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.340	28,343.56	9,636.81	1.2799	36,276.92	12,334.15
35	1.5.2.2.4 งานเหล็กเสริม DB 16 (SD40)	ตัน	.320	27,544.49	8,814.23	1.2799	35,254.19	11,281.33
36	1.5.2.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.900	39.72	989.02	1.2799	50.83	1,265.84
37	1.5.2.4 งานไม้แบบ ชนิดเปลือยผิวเรียบ สำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	54.000	450.91	24,349.14	1.2799	577.11	31,164.46
38	1.5.2.5 ช่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.25x0.85 เมตร	ชุด	24.000	390.00	9,360.00	1.2799	499.16	11,979.86
	1.6 งาน approach slab ยาวข้างละ 5.00 เมตร							
39	1.6.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	14.000	2,150.59	30,108.26	1.2799	2,752.54	38,535.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	1.6.2 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.500	321.66	1,125.81	1.2799	411.69	1,440.92
	1.6.3 งานเหล็กเสริม							
41	1.6.3.1 งานเหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.120	28,343.56	3,401.22	1.2799	36,276.92	4,353.22
42	1.6.3.2 งานเหล็กเสริม DB 20 (SD40)	ตัน	.973	26,703.36	25,982.36	1.2799	34,177.63	33,254.82
43	1.6.3.3 งานเหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	.037	27,894.96	1,032.11	1.2799	35,702.75	1,320.99
44	1.6.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.900	39.72	1,346.50	1.2799	50.83	1,723.38
45	1.6.5 งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2)	ตร.ม.	8.900	264.71	2,355.91	1.2799	338.80	3,015.32
	1.6.6 Neopren Bearing Pad							
46	1.6.6.1 ขนาด 150 มม. หนา 1 ซม.	เมตร	16.000	500.00	8,000.00	1.2799	639.95	10,239.20
47	1.6.7 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	1.000	450.00	450.00	1.2799	575.95	575.95
48	1.6.8 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ท่อน	3.000	757.01	2,271.03	1.2799	968.89	2,906.69
	1.7 งานอื่น ๆ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
49	1.7.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อสะพาน 1.7.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.7.1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.7.1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.7.1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.7.1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	6.000	321.66	1,929.96	1.2799	411.69	2,470.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
50	1.7.1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	66.000	375.05	24,753.30	1.2799	480.02	31,681.74
51	1.7.1.2.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	12.000	59.97	719.64	1.2799	76.75	921.06
52	1.7.1.2.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	11.000	57.78	635.58	1.2799	73.95	813.47
53	1.7.1.3 หินคลุกขอบทาง กว้าง 0.30 ม. พร้อมเกลี่ยปรับ	ลบ.ม.	5.580	189.75	1,058.80	1.2799	242.86	1,355.15
	1.7.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
54	1.7.2.2 งานคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	167.390	611.00	102,275.29	1.2799	782.01	130,902.14
55	1.7.3 ป้ายชื่อสะพาน (หินแกรนิต) ขนาด 0.25 x 0.85 เมตร	ป้าย	2.000	1,750.00	3,500.00	1.2799	2,239.82	4,479.65

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
56	1.7.4 ทาสีน้ำพลาสติกราวสะพานพร้อมแถบสะท้อนแสง (รวมทาสีหัวและท้ายราวสะพาน)	ตร.ม.	48.000	87.00	4,176.00	1.2799	111.35	5,344.86
57	1.7.5 งาน Guard Rail ติดตั้งคอสะพาน	เมตร	48.000	1,660.00	79,680.00	1.2799	2,124.63	101,982.43
58	1.7.6 งานไฟกระพริบ+ป้ายเตือน จราจร 2	ชุด	4.000	17,020.00	68,080.00	1.2799	21,783.89	87,135.59
59	1.7.7 ป้ายจราจร แบบ บ4 (จราจร 2)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.2799	3,596.51	7,193.03
60	1.7.8 ป้ายจราจร ต.77	ชุด	1.000	4,380.00	4,380.00	1.2799	5,605.96	5,605.96
61	1.7.9 งานตีเส้นจราจร ขนากกว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	24.000	290.00	6,960.00	1.2799	371.17	8,908.10
62	1.7.10 งานคอนกรีตซ่อมแซมพื้นคอนกรีตหนา 0.20 - 0.25 ม. (ค.3 กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	7.680	2,150.59	16,516.53	1.2799	2,752.54	21,139.50
63	1.7.11 ป้ายบอกทางเบี่ยง งานก่อสร้าง (ป้ายบอกทาง+ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง+สัญญาณไฟเตือนต่างๆ) 2. งานซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุด (สะพาน 2)	เหมารวม	1.000	15,096.00	15,096.00	1.2799	19,321.37	19,321.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งาน approach slab ยาวข้างละ 5.00 เมตร							
64	2.1.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	14.000	2,150.59	30,108.26	1.2799	2,752.54	38,535.56
65	2.1.2 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.500	321.66	1,125.81	1.2799	411.69	1,440.92
	2.1.3 งานเหล็กเสริม							
66	2.1.3.1 งานเหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.120	28,343.56	3,401.22	1.2799	36,276.92	4,353.22
67	2.1.3.2 งานเหล็กเสริม DB 20 (SD40)	ตัน	.973	26,703.36	25,982.36	1.2799	34,177.63	33,254.82
68	2.1.3.3 งานเหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	.037	27,894.96	1,032.11	1.2799	35,702.75	1,320.99
69	2.1.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.900	39.72	1,346.50	1.2799	50.83	1,723.38
70	2.1.5 งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2)	ตร.ม.	8.900	264.71	2,355.91	1.2799	338.80	3,015.32
	2.1.6 Neopren Bearing Pad							
71	2.1.6.1 ขนาด 150 มม. หนา 1 ซม.	เมตร	16.000	500.00	8,000.00	1.2799	639.95	10,239.20
72	2.2 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	1.000	450.00	450.00	1.2799	575.95	575.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
73	2.3 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ท่อน	3.000	757.01	2,271.03	1.2799	968.89	2,906.69
74	2.4 งานคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	148.500	611.00	90,733.50	1.2799	782.01	116,129.80
	3. งานก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร							
	3.1 ผนังคอนกรีตกันดิน ความสูง 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร							
75	3.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	28.750	46.07	1,324.51	1.2799	58.96	1,695.24
76	3.1.2 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	1.437	321.66	462.22	1.2799	411.69	591.59
77	3.1.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	1.437	1,824.66	2,622.03	1.2799	2,335.38	3,355.93
78	3.1.4 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	14.250	2,150.59	30,645.90	1.2799	2,752.54	39,223.68
	3.1.5 งานเหล็กเสริม							
79	3.1.5.1 งานเหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.901	28,343.56	25,537.54	1.2799	36,276.92	32,685.49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
80	3.1.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.040	39.72	1,074.02	1.2799	50.83	1,374.63
81	3.1.7 งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2)	ตร.ม.	48.750	264.71	12,904.61	1.2799	338.80	16,516.61
	3.2 ผนังคอนกรีตกันดิน ความสูง 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร							
82	3.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	56.250	21.47	1,207.68	1.2799	27.47	1,545.70
83	3.2.2 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	1.875	321.66	603.11	1.2799	411.69	771.92
84	3.2.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	1.875	1,824.66	3,421.23	1.2799	2,335.38	4,378.83
85	3.2.4 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc.- Cube)	ลบ.ม.	19.680	2,150.59	42,323.61	1.2799	2,752.54	54,169.98
	3.2.5 งานเหล็กเสริม							
86	3.2.5.1 งานเหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	1.336	28,343.56	37,866.99	1.2799	36,276.92	48,465.96
87	3.2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.100	39.72	1,592.77	1.2799	50.83	2,038.58
88	3.2.7 งานไม้แบบทั่วไป (ไม้แบบ 2)	ตร.ม.	67.500	264.71	17,867.92	1.2799	338.80	22,869.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รวมราคากลาง	2,517,615.56



ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:53:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566