

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓...บ้านลานคู่...ซอยรอบวัด  
ด.วังน้ำขาว...อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๔,๐๑๐,๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร...ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๐ เมตร...หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร...พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บัวย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... กรกฎาคม ๒๕๖๖...เป็นเงิน ๕๒๙,๖๔๔,๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายมนัส จันทร์แจ้ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
  - ๗.๒ นางสาวใจ สิงห์บุญ ตำแหน่ง ครู
  - ๗.๓ นายสหชาติ ทรัพย์ประมุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านลานคู่ ซอยรอบวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 904.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคา วันที่

๕7 ก.ค. 2566

ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ  | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง   |
|----------|---|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1        | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม   |       |        |              |            |          |                   |            |
|          | 1.1 งานขุดหรือผิวทางเดิม ลูกรัง 10 ซม.                                  | ตร.ม. | 904.00 | 11.14        | 10,070.56  | 1.3624   | 15.18             | 13,720.13  |
| 2        | งานรองพื้นทางและพื้นทาง   |       |        |              |            |          |                   |            |
|          | 2.1 งานโหล่ทาง  | ลบ.ม. | 13.56  | 355.14       | 4,815.70   | 1.3624   | 483.84            | 6,560.91   |
|          | 2.1.1 ลูกรังรองพื้นทางลงในส่วนชำรุด                                     | ลบ.ม. | 24.00  | 355.14       | 8,523.36   | 1.3624   | 483.84            | 11,612.23  |
|          | 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต   |       |        |              |            |          |                   |            |
|          | 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต  | ลบ.ม. | 45.20  | 355.14       | 16,052.33  | 1.3624   | 483.84            | 21,869.69  |
| 3        | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                                       |       |        |              |            |          |                   |            |
|          | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (280 ksc/cm <sup>2</sup> ) | ตร.ม. | 904.00 | 375.08       | 339,072.32 | 1.3624   | 511.01            | 461,952.13 |
|          | 3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุก 40.00 เมตร             | ม.    | 22.60  | 181.51       | 4,102.13   | 1.3624   | 247.29            | 5,588.74   |
|          | 3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                            | ม.    | 67.80  | 83.80        | 5,681.64   | 1.3624   | 114.17            | 7,740.67   |
| 4        | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  |       |        |              |            |          |                   |            |
|          | 4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3.                               | ม.    | 0.00   | -            | -          | 0        | -                 | -          |

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

388,318.03

529,044.49

(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่สิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)

คิดราคาเพียง

529,044.49


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


= 388,318.03 บาท


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ที่.....443/2566..... สั่ง ณ วันที่.....4 กรกฎาคม 2566.....


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายมนัส จินทร์แจ้ง)  
นักบริหารงานท้องถิ่น

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ  
(นายจirutิ พามขุนทด)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสายใจ สิงหวิบูลย์)  
ครู

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
(นายมนัส จินทร์แจ้ง)  
นักบริหารงานท้องถิ่น

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสหชาติ ทรัพย์ประมุข)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
(นายสุนทร แก้วสนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว