

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานถนน ค.ส.ล. 1.1 งานเคลือบพื้นที่และปรับพื้นที่ 1.2 หินคลุกบดอัด 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	เหมาจ่าย	1.000	30,000.00	30,000.00	1.3642	40,926.00	40,926.00
2	1.2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	410.000	581.67	238,484.70	1.3642	793.51	325,340.82
3	1.3 ทราบบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	78.000	519.00	40,482.00	1.3642	708.01	55,225.54
4	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ลบ.ม.	208.000	2,822.00	586,976.00	1.3642	3,849.77	800,752.65
5	1.5 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	1,552.000	70.00	108,640.00	1.3642	95.49	148,206.68
6	1.6 เหล็ก DB16	ตัน	.320	26,398.00	8,447.36	1.3642	36,012.15	11,523.88
7	1.7 เหล็ก RB15	ตัน	.230	24,900.00	5,727.00	1.3642	33,968.58	7,812.77

ภูธเนศร์ น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:42:00

หน้า 1 จาก 5

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองไร่ขิง/เทศบาลเมืองไร่ขิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 เหล็ก RB19	ตัน	.060	25,100.00	1,506.00	1.3642	34,241.42	2,054.48
9	1.9 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร	72.000	27.00	1,944.00	1.3642	36.83	2,652.00
10	1.10 ค่าแรงตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	359.000	24.00	8,616.00	1.3642	32.74	11,753.94
11	1.11 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.000	523.00	5,230.00	1.3642	713.47	7,134.76
12	1.12 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	42.000	133.00	5,586.00	1.3642	181.43	7,620.42
	2. งานไหล่ทาง และทางเชื่อม ค.ส.ล.							
	2.1 หินคลุกบดอัด							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
13	2.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	150.000	581.67	87,250.50	1.3642	793.51	119,027.13
14	2.2 ทราบบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	15.000	519.00	7,785.00	1.3642	708.01	10,620.29

ภูธเนศร์ น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:42:00

หน้า 2 จาก 5

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC	ลบ.ม.	50.000	2,822.00	141,100.00	1.3642	3,849.77	192,488.62
	CU							
16	2.4 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	320.000	70.00	22,400.00	1.3642	95.49	30,558.08
17	2.5 เหล็ก DB16	ตัน	.350	26,398.00	9,239.30	1.3642	36,012.15	12,604.25
18	2.6 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร	92.000	27.00	2,484.00	1.3642	36.83	3,388.67
19	2.7	เมตร	460.000	24.00	11,040.00	1.3642	32.74	15,060.76
	ค่าแรงตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต							
20	2.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.000	523.00	5,230.00	1.3642	713.47	7,134.76
21	2.9 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	40.000	133.00	5,320.00	1.3642	181.43	7,257.54
	3. งานวางท่อระบายน้ำ							
22	3.1 งานขุดดินและรื้อท่อระบายน้ำเดิม	เมตร	400.000	150.00	60,000.00	1.3642	204.63	81,852.00
23	3.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	7.000	9,100.00	63,700.00	1.3642	12,414.22	86,899.54
24	3.3 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.80 ม.	ท่อน	70.000	1,500.00	105,000.00	1.3642	2,046.30	143,241.00
25	3.4 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	19.000	7,000.00	133,000.00	1.3642	9,549.40	181,438.60

ผู้เสนอราคา      น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:42:00

หน้า 3 จาก 5

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองไร่ขิง/เทศบาลเมืองไร่ขิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	3.5 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.60 ม.	ท่อน	175.000	900.00	157,500.00	1.3642	1,227.78	214,861.50
27	3.6 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	12.000	4,900.00	58,800.00	1.3642	6,684.58	80,214.96
28	3.7 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.40 ม.	ท่อน	128.000	600.00	76,800.00	1.3642	818.52	104,770.56
29	3.8 แผ่นพื้นรองท่อ	ตร.ม.	105.000	240.00	25,200.00	1.3642	327.40	34,377.84
30	3.9 หินคลุกถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	120.000	558.00	66,960.00	1.3642	761.22	91,346.83
31	3.10 ทรายถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	50.000	519.00	25,950.00	1.3642	708.01	35,400.99
32	3.11 เหล็ก RB9	ตัน	.900	27,745.00	24,970.50	1.3642	37,849.72	34,064.75
33	3.12 เหล็ก RB6	ตัน	.430	27,975.00	12,029.25	1.3642	38,163.49	16,410.30
34	3.13 ค่าแรงทำรางวี	เมตร	298.000	100.00	29,800.00	1.3642	136.42	40,653.16
	4. งานทางเท้า ค.ส.ล.							
35	4.1 หินคลุกบดอัด	ลบ.ม.	130.000	558.00	72,540.00	1.3642	761.22	98,959.06
36	4.2 ทรายบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	10.000	519.00	5,190.00	1.3642	708.01	7,080.19
37	4.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 KSC	ลบ.ม.	50.000	2,527.00	126,350.00	1.3642	3,447.33	172,366.67
	CU							

ผู้เสนอราคา      นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:42:00

หน้า 4 จาก 5

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองไร่ขิง/เทศบาลเมืองไร่ขิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
38	4.4 Wire mesh 4.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	200.000	35.00	7,000.00	1.3642	47.74	9,549.40
39	4.5 เหล็ก DB12	ตัน	.460	26,485.00	12,183.10	1.3642	36,130.83	16,620.18
40	4.6 เหล็ก RB9	ตัน	.400	27,745.00	11,098.00	1.3642	37,849.72	15,139.89
41	4.7 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	18.000	523.00	9,414.00	1.3642	713.47	12,842.57
42	4.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	60.000	133.00	7,980.00	1.3642	181.43	10,886.31
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>3,308,120.34</b>

ผู้เสนอราคา      น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:42:00

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองไร่ขิง/เทศบาลเมืองไร่ขิง

ภูธเนศร์ น้ำใจตรง  
( ภูธเนศร์ น้ำใจตรง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัทมกร เจริญพร  
( ปัทมกร เจริญพร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชัย ญัฐวุฒิ  
( สมชัย ญัฐวุฒิ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูธเนศร์ น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569