

สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ 8 สายสถานีวิทยุ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประมาณการ ชนกฤต สวางษ์นาม
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณการ

แบบเลขที่

ว/ด/ป

1 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	490,704.02	1.3642	669,418.42	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			671,318.42	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หักแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)				671,318.42	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

639.35 บาท/ต.รณ.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายชนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร

หนา

0.15 เมตร

ความยาว

210 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ

-

เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ 8 สายสถานีวิทยุ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สว่างขันนาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

1 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	1,050	ม ²	1.73	1,816.50	1,816.50	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม ²	10.94	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	-	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					-	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	52.50	ม ³	538.70	28,281.75	28,281.75	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	157.50	ม ³	2,472.66	389,443.95	389,443.95	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					417,725.70	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	1,050	ม ²	33.00	34,650.00	34,650.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)	200.50	ม.	42.96	8,613.48	8,613.48	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)	9.50	ม.	72.82	691.79	691.79	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)	210.00	ม.	42.96	9,021.60	9,021.60	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	63.00	ม ²	288.65	18,184.95	18,184.95	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม				-	71,161.82	
4	งานท่อลอดถนน คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว		ม.	400.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	1,500.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	2,141.75	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	1,921.85	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,662.60	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)					-	
	รวมงานท่อลอดถนน คสล.					-	
						-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	ป้ายโครงการ					-	
	- ป้ายโครงการ		จุด	1,900.00	-		
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		490,704.02	

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน