

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาตอง หมู่ 8 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

แบบ ปร.1 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 8	722,968.74	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	722,968.74	
	ราคากลาง	722,968.74	
	เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์		

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชวกร สอนพิมพ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญาสาร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปิยะภูมิ แสนพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 3.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .2 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงานอาคาร	553,151.29	1.3070	722,968.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				722,968.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1 ตารางเมตร เฉลี่ย

..... บาทต่อตารางเมตร

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชวกร สอนพิมพ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมยศ ปัญาสาร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิยะภูมิ แสนพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

คำหน่วยราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ดินถมปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	100.00	ตร.ม.			100.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากถมดิน	16.80	ลบ.ม.			345.00	5,796.00	5,796.00	
	- ดินถมปรับระดับพื้นที่	300.00	ลบ.ม.	78.64	23,592.00			23,592.00	
	- งานทรายรองพื้น	13.30	ลบ.ม.	520.00	6,916.00	121.00	1,609.30	8,525.30	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.			163.00	4,890.00	4,890.00	

	- ไม่ใช้ทำไม้แบบ	30.00	ลบ.พ.	520.10	15,603.00			15,603.00
	- ตะปู	18.00	กก.	46.11	829.98			829.98
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	0.6927	ตัน	20,069.00	13,901.80	3,900.00	2,701.53	16,603.33
	- เหล็ก ข้อ้อย Ø 12 มม.	0.9058	ตัน	23,993.27	21,733.10	3,900.00	3,532.62	25,265.72
	- ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	27.41	794.89		-	794.89
	1.4 งานคอนกรีต							
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.70	ลบม.	2,868.04	2,007.63	329.00	230.30	2,237.93
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	38.24	ลบม.	2,901.40	110,949.54	421.00	16,099.04	127,048.58
	1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก							
	- เหล็ก กล่อง 4"x2" x 2.3 มม.	52.00	ท่อน	770.00	40,040.00	420.00	21,840.00	61,880.00
	- เหล็ก กล่อง 2"x2" x 2. มม.	62.00	ท่อน	524.00	32,488.00	242.20	15,016.40	47,504.40
	- แผ่นเพลาท 6"x6" x 9 มม.	14.00	อัน	120.00	1,680.00	22.68	317.52	1,997.52
	- เหล็ก กล่อง 2"x1" x 2.3 มม.	141.00	ท่อน	377.00	53,157.00	199.92	28,188.72	81,345.72
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	89.00	ตรม.	64.77	5,764.53	36.00	3,204.00	8,968.53
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานมุงหลังคา							
	- ค่าแรงมุงหลังคา	252.00	ตรม.		-		-	-
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม ยาว 7.4 เมตร(เขียว)	48.00	แผ่น	1,110.00	53,280.00	72.00	18,144.00	18,144.00
	- ครอบเบมัลชีส ยาว 3 เมตร	6.00	แผ่น	450.00	2,700.00	222.00	1,332.00	4,032.00

- ครอบข้างเทมลิ้น ยาว 3 เมตร	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	222.00	2,220.00	6,720.00
- สกรูเกลียวยึดอะลูมิเนียม	1100.00	ตัว	3.00	3,300.00		-	3,300.00
- งานปิดจั่วแผ่นเมทัลชีท (เขียว)	28.00	ตร.ม.	200.00	5,600.00	72.00	2,016.00	7,616.00
- ปีนลม เจึงขายสำเร็จรูป 23.5 x 2.2 ซม. ยาว 3 ม.	22.00	แผ่น	432.00	9,504.00	222.00	4,884.00	14,388.00
- สกรูเกลียวยึดป็นลมเจึงขาย	250.00	ตัว	3.00	750.00		-	750.00
2.2 งานฉาบเสา	11.20	ตร.ม.	50.00	560.00	132.00	1,478.40	2,038.40
				-		-	-
รวม				409,651.46	143,499.83		553,151.29