แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา

คำนาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 28 มี.ค. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกแรงสูงภายนอก 50%								
	C-68-H-PTYCS.H003.03.1 8004907813 0030								
1	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.	1	อัน			248.00	248.00	248.00	
2	ลวดเหล็กดีเกลียว 25 ต.มม.	4	เมตร			2.20	8.80	8.80	
3	เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	1	อัน			113.00	113.00	113.00	
4	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี	3	ลูก			146.00	438.00	438.00	
5	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1	ต้น			1,640.00	1,640.00	1,640.00	
6	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X2,500 มม.	1	อัน			248.00	248.00	248.00	
7	เทปูนโคนเสา	1	ต้น			2,241.00	2,241.00	2,241.00	
รวม								4,936.80	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา
คำนาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003
วันที่ 28 มิ.ย. 2568
หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	จ้างเหมาติดตั้งกันสัตว์								
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004907932 0010								
1	สเน็คการ์ด กันงู	1	ชุด	200.00	200.00	150.00	150.00	350.00	
รวม								350.00	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพีพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา
คำนาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003
วันที่ 28 มิ.ย. 2568
หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกแรงต่ำภายนอก(งานโยธา)								
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004907933 0030								
1	HDPE COUPLING ขนาด 90 MM.	24	อัน	130.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
2	HDPE ELBOW ขนาด 90 MM.	16	อัน	1,080.00	17,280.00	100.00	1,600.00	18,880.00	
3	Semi buried 2-90 HDPE.PN.10	625	เมตร	1,200.00	750,000.00	300.00	187,500.00	937,500.00	
4	Semi buried 4-90 HDPE.PN.10	115	เมตร	1,770.00	203,550.00	450.00	51,750.00	255,300.00	
5	ฐานตู้มิเตอร์(MTB) 1-2 เครื่อง	14	ฐาน	3,500.00	49,000.00	1,850.00	25,900.00	74,900.00	
6	Hand Hole (HH1) without Pile	8	บ่อ	37,670.00	301,360.00	4,720.00	37,760.00	339,120.00	
7	ตู้ MDB	1	ตู้	300,000.00	300,000.00	12,000.00	12,000.00	312,000.00	
8	ฐานตู้ MDB	1	ฐาน	15,000.00	15,000.00	5,500.00	5,500.00	20,500.00	
9	Warning Tape for Buried Electric Cable 0.15x1000 M.	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
10	ทรายหยาบ	235	ลบ.ม.	700.00	164,500.00	100.00	23,500.00	188,000.00	
11	Trench Drilling (เฉพาะค่าแรง)	470	ลบ.ม.	0.00		420.00	197,400.00	197,400.00	
รวม								2,349,520.00	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา
คำนาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003
วันที่ 28 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกหม้อแปลงภายนอก(งานโยธา)								
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004907934 0030								
1	ชุดติดตั้งและแท่นหม้อแปลงไฟฟ้า	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	22,000.00	22,000.00	102,000.00	
2	Cable Box	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	8,500.00	8,500.00	78,500.00	
รวม								180,500.00	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวศุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่น 5/5

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003

วันที่ 28 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกแรงสูงภายนอก								
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004916752 0030								
1	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	47	เมตร			3.16	148.50	148.50	
2	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	6	EA			146.00	876.00	876.00	
3	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.	1	อัน			248.00	248.00	248.00	
4	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	18.50	เมตร			2.20	40.70	40.70	
5	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	8	อัน			60.00	480.00	480.00	
6	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี	6	ลูก			146.00	876.00	876.00	
7	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1) (ชุดละ 4 ลูก)	6	ลูก			146.00	876.00	876.00	
8	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1	ต้น			1,640.00	1,640.00	1,640.00	
9	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)120X120X2,000 มม.	4	อัน			248.00	992.00	992.00	
10	เทปูนโคนเสา	1	ต้น			2,241.00	2,241.00	2,241.00	
	รวม							8,418.20	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่น 6/6

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003

วันที่ 28 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกหม้อแปลงภายนอก								
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004916754 0030								
1	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2	ชิ้น			660.00	1,320.00	1,320.00	
2	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	อัน			60.00	240.00	240.00	
3	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	2	อัน			60.00	120.00	120.00	
4	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี	3	ลูก			146.00	438.00	438.00	
5	ลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี ANSI TR-202	3	ลูก			146.00	438.00	438.00	
6	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X2,500 มม.	2	อัน			248.00	496.00	496.00	
7	ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV.5KA.,WITHOUT BRACKET	3	ชิ้น			146.00	438.00	438.00	
8	ANIMAL BARRIER	3	EA			70.00	210.00	210.00	
9	CUTOUT BRACKET	3	EA			76.00	228.00	228.00	
10	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	1	ชิ้น			265.00	265.00	265.00	
11	TR.,1000KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC	1	EA			20,288.00	20,288.00	20,288.00	
12	DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS	3	EA			265.00	795.00	795.00	
	รวม							25,276.00	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพีพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่น 7/7

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา

คำนาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003

วันที่ 28 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกแรงต่ำภายนอก(งานไฟฟ้า)								
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004916756 0030								
1	ACB 3P 1600AT/1600 AF.IC>50 KA	1	ตัว			2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2	MCCB 3P 200AT/250 AF.IC>30 KA	9	ตัว			300.00	2,700.00	2,700.00	
3	SHUNT OPENING RELEASE 220 V.	1	ตัว			250.00	250.00	250.00	
4	Cable,Under Ground,CV.,Cu. 0.6/1KV 1x95 SQ.MM.	4500	เมตร			85.00	382,500.00	382,500.00	
5	Cable,Under Ground,CV.,Cu. 0.6/1KV 1x185 SQ.MM.	200	เมตร			110.00	22,000.00	22,000.00	
6	Welding Power,FOR CU To GD	3	ชุด			91.80	275.40	275.40	
7	ROD GROUND,Copper covered steel 16 mm.dia	3	ชุด			660.00	1,980.00	1,980.00	
8	Cable Lug Compression Type,For Cu. Cable 185	40	อัน			0.00	0.00	0.00	
9	Cable Lug Compression Type,For Cu. Cable 95	28	อัน			0.00	0.00	0.00	
10	สายไฟทองแดง ขนาด 95 SQ.MM.(กราวด์ตู้MDB)	16	เมตร			50.00	800.00	800.00	
11	Meter Box For 3 phase 1-2 เครื่อง	14	ตู้			3,515.00	49,210.00	49,210.00	
	รวม							462,215.40	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก) แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)
หมายเลขงาน : C-68-H-PTYCS.H003
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา
แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน : 7 แผ่น

แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003
วันที่ 28 เม.ย. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F=1.2188	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	X ราคาต่อหน่วย	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	
	แผนกแรงสูงภายนอก 50%							
	C-68-H-PTYCS.H003.03.1 8004907813 0030							
1	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.	1	อัน	248.00	248.00	302.26	302.26	
2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	4	เมตร	2.20	8.80	2.68	10.72	
3	เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	1	อัน	113.00	113.00	137.72	137.72	
4	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี	3	ลูก	146.00	438.00	177.94	533.82	
5	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1	ต้น	1,640.00	1,640.00	1,998.83	1,998.83	
6	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X2,500 มม.	1	อัน	248.00	248.00	302.26	302.26	
7	เทปูนโคนเสา	1	ต้น	2,241.00	2,241.00	2,731.33	2,731.33	
	รวม				4,936.80		6,016.94	
	จ้างเหมาติดตั้งกันสัตว์							
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004907932 0010							
1	สเน็คการ์ด กันงู	1	ชุด	350.00	350.00	382.82	382.82	
	รวม				350.00		382.82	
	แผนกแรงต่ำภายนอก(งานโยธา)							
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004907933 0030							
1	HDPE COUPLING ขนาด 90 MM.	24	อัน	130.00	3,120.00	130.00	3,120.00	
2	HDPE ELBOW ขนาด 90 MM.	16	อัน	1,180.00	18,880.00	1,201.88	19,230.08	
3	Semi buried 2-90 HDPE.PN.10	625	เมตร	1,500.00	937,500.00	1,565.64	978,525.00	
4	Semi buried 4-90 HDPE.PN.10	115	เมตร	2,220.00	255,300.00	2,318.46	266,622.90	
5	ฐานตู้มิเตอร์(MTB) 1-2 เครื่อง	14	ฐาน	5,350.00	74,900.00	5,754.78	80,566.92	
6	Hand Hole (HH1) without Pile	8	บ่อ	42,390.00	339,120.00	43,422.74	347,381.92	
7	ตู้ MDB	1	ตู้	312,000.00	312,000.00	314,625.60	314,625.60	
8	ฐานตู้ MDB	1	ฐาน	20,500.00	20,500.00	21,703.40	21,703.40	
9	Warning Tape for Buried Electric Cable 0.15x1000 M.	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00	
10	ทรายหยาบ	235	ลบ.ม.	800.00	188,000.00	821.88	193,141.80	
11	Trench Drilling (เฉพาะค่าแรง)	470	ลบ.ม.	420.00	197,400.00	511.90	240,593.00	
	รวม				2,349,520.00		2,468,310.62	
	แผนกหม้อแปลงภายนอก(งานโยธา)							
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004907934 0030							
1	ชุดติดตั้งและแท่นหม้อแปลงไฟฟ้า	1	ชุด	102,000.00	102,000.00	106,813.60	106,813.60	
2	Cable Box	1	ชุด	78,500.00	78,500.00	80,359.80	80,359.80	
	รวม				180,500.00		187,173.40	
	แผนกแรงสูงภายนอก							
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004916752 0030							
1	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	47	เมตร	3.16	148.50	3.85	180.95	
2	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	6	EA	146.00	876.00	177.94	1,067.64	
3	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.	1	อัน	248.00	248.00	302.26	302.26	
4	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	18.50	เมตร	2.20	40.70	2.68	49.58	
5	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	8	อัน	60.00	480.00	73.13	585.04	
6	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี	6	ลูก	146.00	876.00	177.94	1,067.64	
7	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1) (ชุดละ 4 ลูก)	6	ลูก	146.00	876.00	177.94	1,067.64	
8	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1	ต้น	1,640.00	1,640.00	1,998.83	1,998.83	
9	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)120X120X2,000 มม.	4	อัน	248.00	992.00	302.26	1,209.04	
10	เทปูนโคนเสา	1	ต้น	2,241.00	2,241.00	2,731.33	2,731.33	
	รวม				8,418.20		10,259.95	
	แผนกหม้อแปลงภายนอก							
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004916754 0030							
1	กราวด์รอด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2	ชิ้น	660.00	1,320.00	804.41	1,608.82	
2	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	อัน	60.00	240.00	73.13	292.52	
3	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	2	อัน	60.00	120.00	73.13	146.26	

4	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี	3	ลูก	146.00	438.00	177.94	533.82	
5	ลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี ANSI TR-202	3	ลูก	146.00	438.00	177.94	533.82	
6	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X2,500 มม.	2	อัน	248.00	496.00	302.26	604.52	
7	ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV.5KA.,WITHOUT BRACKET	3	ชิ้น	146.00	438.00	177.94	533.82	
8	ANIMAL BARRIER	3	EA	70.00	210.00	85.32	255.96	
9	CUTOUT BRACKET	3	EA	76.00	228.00	92.63	277.89	
10	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	1	ชิ้น	265.00	265.00	322.98	322.98	
11	TR.,1000KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC	1	EA	20,288.00	20,288.00	24,727.01	24,727.01	
12	DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS	3	EA	265.00	795.00	322.98	968.94	
	รวม				25,276.00		30,806.36	
	แผนกแรงต่ำภายนอก(งานไฟฟ้า)							
	C-68-H-PTYCS.H003.02.1 8004916756 0030							
1	ACB 3P 1600AT/1600 AF.IC>50 KA	1	ตัว	2,500.00	2,500.00	3,047.00	3,047.00	
2	MCCB 3P 200AT/250 AF.IC>30 KA	9	ตัว	300.00	2,700.00	365.64	3,290.76	
3	SHUNT OPENING RELEASE 220 V.	1	ตัว	250.00	250.00	304.70	304.70	
4	Cable,Under Ground,CV.,Cu. 0.6/1KV 1x95 SQ.MM.	4500	เมตร	85.00	382,500.00	103.60	466,200.00	
5	Cable,Under Ground,CV.,Cu. 0.6/1KV 1x185 SQ.MM.	200	เมตร	110.00	22,000.00	134.07	26,814.00	
6	Welding Power,FOR CU To GD	3	ชุด	91.80	275.40	111.89	335.67	
7	ROD GROUND,Copper covered steel 16 mm.dia	3	ชุด	660.00	1,980.00	804.41	2,413.23	
8	Cable Lug Compression Type,For Cu. Cable 185	40	อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Cable Lug Compression Type,For Cu. Cable 95	28	อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	สายไฟทองแดง ขนาด 95 SQ.MM.(กราวด์ตู้MDB)	16	เมตร	50.00	800.00	60.94	975.04	
11	Meter Box For 3 phase 1-2 เครื่อง	14	ตู้	3,515.00	49,210.00	4,284.08	59,977.12	
	รวม				462,215.40		563,357.52	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%								
เงินประกันผลงานหัก...0.....%								
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%								
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%								
รวมค่าก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง) ทั้งหมด					3,031,216.40		3,266,307.61	

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รินอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง) แบบ ปร.6

กลุ่มงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ชื่องานโครงการ / งานก่อสร้าง : บริษัท พี59 จำกัด (เฟส2)
หมายเลขงาน WBS : C-68-H-PTYCS.H003
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
แผนผังเลขที่ : RD28-015/686003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา
แบบ ปร.4,ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น
คำนวนราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2568

ลำดับ	รายการ		ค่าก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง)	หมายเหตุ
1	แผนกแรงสูงภายนอก 50%	C-68-H-PTYCS.H003.03.1	6,016.94	
2	จ้างเหมาติดตั้งกันสัตว์	C-68-H-PTYCS.H003.02.1	382.82	
3	แผนกแรงต่ำภายนอก(งานโยธา)	C-68-H-PTYCS.H003.02.1	2,468,310.62	
4	แผนกหม้อแปลงภายนอก(งานโยธา)	C-68-H-PTYCS.H003.02.1	187,173.40	
5	แผนกแรงสูงภายนอก	C-68-H-PTYCS.H003.02.1	10,259.95	
6	แผนกหม้อแปลงภายนอก	C-68-H-PTYCS.H003.02.1	30,806.36	
7	แผนกแรงต่ำภายนอก(งานไฟฟ้า)	C-68-H-PTYCS.H003.02.1	563,357.52	
		รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	3,266,307.61	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	228,641.53	
		ราคากลาง	3,494,949.14	
	สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์			

* กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 90 วัน

นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์
หผ.มต.กฟส.มพย.
ประธานกรรมการ

นายฉัตรพงษ์ สุรพิพิธ
พชง.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ

นางสาวบุศยรินทร์ รื่นอารมย์
พบช.ระดับ 6 กฟส.มพย.
กรรมการ