แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ วัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณ ๘๔๒,๒๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ต.ค. 2569 เป็นเงิน ๘๓๒,๓๔๒.๖๓ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๖.๒ ราคาท้องถิ่น (สืบราคาจากท้องตลาด)

๖.๓ ราคาจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๔ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล	สุทธศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนฤมล	เนียมศิโรรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร	ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล สุทธศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร	636,980.66	1.3067	832,342.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			832,342.63	
			คิดเป็นราคากลาง	**832,342.63**	

ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

.....

(นายณัฐพล สุทธศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

836,342.63

.....

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

.....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

อนุมัติ

.....

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

* สำเนาถูกต้อง 7/10/69

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ **แบบเลขที่** ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง **เมื่อวันที่** 24 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	ดินขุดดินถม	36.30	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,553.90	5,553.90	
	ทรายหยาบปูพื้นภายใน 10 ซม.	19.75	ลบ.ม.	528.04	10,428.79	-	-	10,428.79	
	ปรับเกลี่ย	215.76	ตร.ม.	-	-	1.43	308.54	308.54	
	รื้อถอนพื้นตัวหนอน	215.76	ตร.ม.	-	-	51.00	11,003.76	11,003.76	
	รวมค่างานติดตั้งกันสาด				**10,428.79**		**16,866.20**	**27,294.99**	
2	**งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	ทรายหยาบฐานราก	0.15	ลบ.ม.	528.04	79.21	112.00	16.80	96.01	
	คอนกรีต 180 ksc	0.11	ลบ.ม.	2,635.51	289.91	427.00	46.97	336.88	
	คอนกรีต 240 ksc	32.621	ลบ.ม.	2,747.66	89,631.42	421.00	13,733.44	103,364.86	
	เหล็กตะแกรงข้ออ้อย 4 mm.@ 0.20 ม.	171.48	ตร.ม.	33.18	5,689.71	6.00	1,028.88	6,718.59	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว ศก. 6 มม.	233.86	กก.	20.40	4,770.74	4.90	1,145.91	5,916.66	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว ศก. 9 มม.	190.56	กก.	19.90	3,792.14	4.90	933.74	4,725.89	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว ศก. 12 มม.	914.92	กก.	19.40	17,749.45	3.90	3,568.19	21,317.64	
	ลวดผูกเหล็ก	34.08	กก.	37.07	1,263.35	-	-	1,263.35	
	ไม้แบบ	98.80	ตร.ม.	191.53	18,923.16	163.00	16,104.40	35,027.56	
	รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง				**142,189.08**		**36,578.34**	**178,767.42**	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ **แบบเลขที่** ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง **เมื่อวันที่** 24 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานหลังคา**								
	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3	45.00	ท่อน	407.48	18,336.60	-	-	18,336.60	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.6 มม. 1 1/2" x 1	153.67	ท่อน	367.29	56,441.45	-	-	56,441.45	
	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4"x2" หนา 2.3	30.00	ท่อน	721.50	21,645.00	-	-	21,645.00	
	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4"x2" หนา 3.2	24.00	ท่อน	971.96	23,327.04	-	-	23,327.04	
	สีกันสนิม	355.50	ตร.ม.	29.54	10,501.47	36.00	12,798.00	23,299.47	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	4,379.66	กก.	-	-	12.00	52,555.92	52,555.92	
	กระเบื้องคอนกรีต	277.00	ตร.ม.	182.26	50,486.02	76.00	21,052.00	71,538.02	
	ครอบสันกระเบื้อง	23.00	ม.	63.56	1,461.88	76.00	1,748.00	3,209.88	
	ครอบข้างกระเบื้อง	26.00	ม.	69.14	1,797.64	76.00	1,976.00	3,773.64	
	ฝ้า C1	154.70	ตร.ม.	149.31	23,098.26	77.00	11,911.90	35,010.16	
	ฝ้า C2	60.72	ตร.ม.	149.31	9,066.10	77.00	4,675.44	13,741.54	
	รางริน	34.80	ม.	765.42	26,636.62	-	-	26,636.62	
	ท่อรางริน	44.00	ม.	288.79	12,706.76	-	-	12,706.76	
	รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง				**255,504.84**		**106,717.26**	**362,222.10**	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ **แบบเลขที่** ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง **เมื่อวันที่** 24 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสี	58.40	ตร.ม.	36.59	2,136.86	31.00	1,810.40	3,947.26	
	งานทาสีฝ้า	218.42	ตร.ม.	26.58	5,805.60	29.00	6,334.18	12,139.78	
	ปิดจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบ	24.00	ตร.ม.	214.95	5,158.80	75.00	1,800.00	6,958.80	
	เชิงชาย	31.00	แผ่น	328.97	10,198.07	74.00	2,294.00	12,492.07	
	สีฝุ่นปัดหนาพื้น	8.00	ถุง/กก.	64.49	515.92	-	-	515.92	
	ค่าแรงขัดสีฝุ่น	150.00	ตร.ม.	-	-	31.00	4,650.00	4,650.00	
	รวมยอดยกไป				**23,815.25**		**16,888.58**	**40,703.83**	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ **แบบเลขที่** ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง **เมื่อวันที่** 24 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟครอบแก้วทรงกลม 16"	3.00	จุด	269.16	807.48	118.00	354.00	1,161.48	
	หลอดไฟ led แบบกลม 18 w	3.00	จุด	223.36	670.08	-	-	670.08	
	ไฟ Down Light ฝังฝ้า	10.00	จุด	91.59	915.90	118.00	1,180.00	2,095.90	
	สวิทช์ไฟ	2.00	จุด	81.31	162.62	92.00	184.00	346.62	
	เต้าเสียบ	7.00	จุด	147.66	1,033.62	92.00	644.00	1,677.62	
	เบรกเกอร์ ขนาด 30 A	2.00	อัน	140.19	280.38	-	-	280.38	
	สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	200.00	ม.	10.28	2,056.00	7.00	1,400.00	3,456.00	
	สายไฟ THW 16 sq.mm. ทองแดง	100.00	ม.	97.60	9,760.00	21.00	2,100.00	11,860.00	
	ท่อร้อยสายไฟขนาด 1/2 นิ้ว	50.00	ท่อน	97.60	4,880.00	-	-	4,880.00	
	ตู้ควบคุมไฟ	1.00	ชุด	1,251.40	1,251.40	312.85	312.85	1,564.25	
	รวมยอดยกไป				**21,817.48**		**6,174.85**	**27,992.33**	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน