แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	15,750.000	1.87	29,452.50	1.3334	2.49	39,271.96
	2. งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)							
	2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	2.1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	500.000	70.29	35,145.00	1.3334	93.72	46,862.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement)							
	3.1 านทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement)							
	3.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	787.500	544.93	429,132.37	1.3334	726.60	572,205.10
	4. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 5. รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint) 5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	15,750.000	438.42	6,905,115.00	1.3334	584.58	9,207,280.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 6. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) 6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	6.1.1.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 7. รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) 7.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	เมตร	1,260.000	86.38	108,838.80	1.3334	115.17	145,125.65
		เมตร	310.000	225.46	69,892.60	1.3334	300.62	93,194.79

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	7.1.1.1 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	3,150.000	58.18	183,267.00	1.3334	77.57	244,368.21
	8. งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)							
	8.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	8.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8	8.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	1,260.000	70.29	88,565.40	1.3334	93.72	118,093.10
							รวมราคากลาง	10,466,401.49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่ 8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช. อด.1071 (กม.ที่26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-10 สายทางแยก ทล.2350 (กม.ที่8+227) บ้านโคกถาวร-แยก ทช.อด. 1071 (กม.ที่ 26+430) บ้านนาดี จาก กม.0+000 ถึง กม.4+946 หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู/องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

อรอุมา รุ่งเรือง
(อรอุมา รุ่งเรือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กาญจนาวดี อารพล	**พิชัย สักขะพงษ์**
(กาญจนาวดี อารพล)	**(พิชัย สักขะพงษ์)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

อรอุมา รุ่งเรือง
18 พฤศจิกายน 2569