

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทุ่งน้ำใส ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๐ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๗ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยทุ่งน้ำใส ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

แผนที่ ๑/๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN ผนวก๑	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม	953.00	18.19	17,335.07	1.3821	25.14	23,958.80
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)				-		-	-
(1)	งานตัดดิน (Earth Excavation) (พร้อมขนย้าย)	ลบ.ม	215.40	60.99	13,137.25	1.3821	84.29	18,156.99
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER SLAB)	ลบ.ม	53.85	779.40	41,970.69	1.3821	1,077.21	58,007.69
(2)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม	1,077.00	12.57	13,537.89	1.3821	17.37	18,710.72
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (240 ksc)	ตร.ม	1,077.00	362.24	390,132.48	1.3821	500.65	539,202.10
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				-		-	-
(2)	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.50	195.51	1,270.82	1.3821	270.21	1,756.39
(3)	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	95.55	87.42	8,352.98	1.3821	120.82	11,544.66
(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	157.00	90.07	14,140.99	1.3821	124.49	19,544.26
(5)	รอยต่อตามยาวด้านข้าง	เมตร	236.00	72.23	17,046.28	1.3821	99.83	23,559.66
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
(1)	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม	95.81	284.68	27,275.19	1.3821	393.46	37,697.04

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอมือง 41.00-41.99บาท/ลิตร

TOTAL 752,138.31

ราคากลาง 752,138.31

(เส้นห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสต)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 544,199.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)

= -

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3821

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ⑤ × ⑥

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเนิ่นพงษ์ บาลประสงค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอุกฤษ มอดตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิรัตน์ เชื้องช้าง)

สัตย์แพทย์ชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิทยา ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพรัชย์ พรหมเกตุ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา