

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขยายเขี้ยวตรึงดินคูหา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ  
 ปริมาณงาน โดยทำรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ เมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๙๐/๒๕๖๙  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบเลขที่ ๙๐/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๙-มี.ย.-๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							X FF	
๑	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก + ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	๙๘.๐๐	๕,๘๑๖.๗๑	๕๗๐,๐๓๗.๕๘	๑.๓๖๔๒	๗,๙๓๕.๑๖	๗๗๗,๖๔๕.๒๗
๒	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงข้ามถนน)	เมตร	๑๘.๐๐	๓,๘๖๙.๙๔	๖๙,๖๕๘.๙๒	๑.๓๖๔๒	๕,๒๗๙.๓๗	๙๕,๐๒๘.๗๐
๒.๑	งานซ่อมแซมพื้น (ช่วงข้ามถนน)	ช่วง	๓.๐๐	๕,๑๒๘.๒๐	๑๕,๓๘๔.๖๐	๑.๓๖๔๒	๖,๙๙๕.๘๙	๒๐,๙๘๗.๖๗
ตัวอักษร		สรุปราคากลางทั้งสิ้น						๘๙๓,๖๖๑.๖๔
(แปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)		ปรับราคาให้เหมาะสม						๘๙๓,๖๖๑.๖๔

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง วัน

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร ๙,๕๐๖.๙๖ บาท / ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ว่าที่ร้อยเอก .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย )

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวิวัฒน์ ดีวงศ์ชา )

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธนธิป บุญแจ้ง )

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวปานทิพย์ จี้อย )

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเข้าวัดรัตนคูหา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมว

ปริมาณงาน โดยทำรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ เมตร และอื่นๆ  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๙๐/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙-มิ.ย.-๖๙

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย									
งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท		
๑	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	วางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร								
	งานดินขุด	๑.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๑๔๕.๒๐	๑๔๕.๒๐	ขนทิ้ง
	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ st. (CUBE)	๐.๔๒	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๗๗๗.๒๐	๓๒๙.๐๐	๑๓๘.๑๘	๙๑๕.๓๘	
	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๐๕	ลบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๑๖.๓๖	๑๑๒.๐๐	๕.๖๐	๒๑.๙๖	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	๐.๐๕	ลบ.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๘๖.๙๒	๔๒๗.๐๐	๒๑.๓๕	๑๐๘.๒๗	
	ทรายถมอัดแน่น	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๕๖.๐๘	๑๒๑.๐๐	๔๘.๔๐	๑๐๔.๔๘	
	ไม้แบบ	๒.๔๐	ตร.ม.	๑๖๘.๐๐	๔๐๓.๒๐	๑๖๓.๐๐	๓๙๑.๒๐	๗๙๔.๔๐	(ใช้ไม้แบบ ๔ รอบ ๒๕%)
	เหล็กข้ออ้อย SD ๔๐ DB ๑๒ mm.	๒๒.๒๐	กก.	๒๐.๗๒	๔๕๙.๙๘	๓.๙๐	๘๖.๕๘	๕๔๖.๕๖	
	ลวดผูกเหล็ก	๐.๕๕	กก.	๓๕.๐๕	๑๙.๒๘	-	-	๑๙.๒๘	
	เหล็กฉาก L- ๕๐ x ๕๐ x ๖ mm.	๒.๐๐	ม.	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	สีบ
	ค่าแรงประกอบเหล็ก	๘.๘๖	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๑๐๖.๓๒	๑๐๖.๓๒	
	งานทาสีกันสนิม + สีทับหน้า ๒ เทียว	๐.๒๐	ตร.ม.	๗๔.๔๙	๑๔.๙๐	๓๖.๐๐	๗.๒๐	๒๒.๑๐	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ต่อ เมตร ค่าวัสดุ + ค่าแรง								๓,๐๔๓.๙๕	



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย									
งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท		
๒.๑	งานซ่อมแซมพื้น (ช่วงข้ามถนน) จำนวน ๑ ช่วง								
	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ st. (CUBE)	๑.๘๐	ลบ.ม.	๑,๙๘๐.๐๐	๓,๕๖๔.๐๐	๓๒๙.๐๐	๕๙๒.๒๐	๔,๑๕๖.๒๐	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด ๑๖ มม @ ๐.๒๐ ม	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖.๐๐	๗๒.๐๐	๙๗๒.๐๐	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ต่อ เมตร ค่าวัสดุ + ค่าแรง								๕,๑๒๘.๒๐	