

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอยพรหมไพบ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา											
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง											
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๑,๐๐๐ บาท											
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-๒-๓๐๓ รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ											
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๖๓,๑๒๔.๐๒ บาท											
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม											
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง <table border="0"> <tr> <td>๗.๑ นายธนภัทร ปัญญาชนวงค์</td> <td>ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย</td> <td>นายช่างโยธาอาวุโส</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๓ นายวิชัย มณีสาร</td> <td>วิศวกรโยธาชำนาญการ</td> <td>กรรมการ/เลขานุการ</td> </tr> </table>			๗.๑ นายธนภัทร ปัญญาชนวงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	๗.๓ นายวิชัย มณีสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๗.๑ นายธนภัทร ปัญญาชนวงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ									
๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ									
๗.๓ นายวิชัย มณีสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ									

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (ขอยพรหมโพธิ์) หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หรือคิดพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทข-2-303
 รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

แบบเลขที่ 28/2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	1,000.00	15.51	15,510.00	1.3642	21.16	21,158.74
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	75.00	598.36	44,877.00	1.3642	816.28	61,221.20
2	งานผิวทาง							
	- งานลาดยางไพรیمیโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,000.00	41.25	41,250.00	1.3642	56.27	56,273.25
	- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	1,000.00	298.10	298,100.00	1.3642	406.67	406,668.02
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	- งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	45.00	290.00	13,050.00	1.3642	395.62	17,802.81
TOTAL (รวมทั้งหมด)								563,124.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	412,787.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		ห้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทสองสตางค์		563,124.02
ขนาดหรือเนื้อที่	1,000.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	563.12 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนภัทร ปัญญาชนวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงศ์ รุ่งพินาย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายวิชัย มณีสาร)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอภิภัทร ภาวิธเหมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง