

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสะพานโรงบ่ม หมู่ ๑๐  
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย**

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวด นับถัดจาก วันทำสัญญา

จำนวนงวดงาน ๑ งวด และการจ่ายเงินงวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา

- เมื่อผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นที่ ทราयरองพื้นพร้อมปรับระดับ งานติดตั้งแบบข้างและวางเหล็กตะแกรง ขนาด ๑.๑๐X๐.๓๐X๔.๐๐ มม. งานเทคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด งานถมดินลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต บ่มคอนกรีต ๒๘ วันและทำความสะอาดบริเวณดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จก่อนทำการส่งมอบงานภายใน ๖๐ วันและเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) ได้ตรวจรับงานก่อสร้างไว้ครบถ้วนถูกต้อง

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมจิตร์ พรหมไชย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวภัสริน อินไชยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวเพ็ญศรี พานตะศรี)