

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	174,184.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	174,184.63	
	ราคากลาง	174,184.63	
	ราคากลาง (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์-)		

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม ปี 2566

- คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๕๖๓

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

20 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	133,056.78	1.3091	174,184.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				174,184.63	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์จิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

[illegible]

ชื่อเครื่องจักร/งานเอกสาร : เครื่องเย็บกระดาษ Metal sheet (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างแรงจอตระยานตกทาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร เสาสูง 1 เมตร เสาห่าง 3 เมตร

แบบเลขที่ 5

องค์การรับทราบค่าจ้างและประโยชน์ 5 ประการ

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างแรงจอตระยานตกทาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร เสาสูง 1 เมตร เสาห่าง 3 เมตร

แบบเลขที่ 5

องค์การรับทราบค่าจ้างและประโยชน์ 5 ประการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ดั่งเงาเรดากลับโดย นายอภิชาติ ห่อไพบรุษ

20-П.Б.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240Ksc รูปทรงกระบอก 210 Ksc.	2.40	ลบ.ม.	2,250.00	5,400.00	436.00	1,046.40	6,446.40	
1.2	งานดินลูกรังถมดิน	5.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	769.60	769.60	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.	1,500.00	360.00	398.00	95.52	455.52	
1.4	ทรายหยาบ	0.32	ลบ.ม.	430.00	137.60	99.00	31.68	169.28	
1.5	เหล็ก RB6 มม.	19.53	กก	28.62	558.95	4.10	80.07	639.02	
1.6	เหล็ก RB9 มม.	100.00	กก	22.11	2,211.00	4.10	410.00	2,621.00	
1.7	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	50.00	600.00	4,200.00	
1.8	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 0.4x0.8 เมตรหนา 10 มม.	4.00	แผ่น	1,086.71	4,346.84	326.01	1,304.05	5,650.89	
1.9	L-Bolt คก.1" ยาว 0.40 เมตร	16.00	ตัว	218.00	3,488.00	65.40	1,046.40	4,534.40	
2	งานวางระบายนํ้า								
2.1	วางระบายนํ้าแอสบเลส หนา 0.4 มม.	16.50	เมตร	1,200.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
2.2	ท่อ PVC ขนาด คก.3" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	373.83	747.66	112.15	224.30	971.96	
2.3	ข้องอ PVC 45 องศา ขนาด คก.3 นิ้ว	4.00	อัน	130.84	523.36	39.25	157.01	680.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร โครงสร้างเหล็กหลังคามุงด้วยMetal sheet (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

20-ก.ย.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
3	งานโครงเหล็กและหลังคา								
3.1	ท่อเหล็กกลมฉีวดำ ประเภท BS-S หนา 2.5 มม. ขนาด ศก.4"	8.00	ท่อน	1,542.00	12,336.00	501.84	4,014.72	16,350.72	
3.2	ท่อเหล็กกลมฉีวดำ ประเภท BS-S หนา 2.0 มม. ขนาด ศก.3"	4.00	ท่อน	755.00	3,020.00	309.60	1,238.40	4,258.40	
3.3	ท่อเหล็กกลมฉีวดำ ประเภท BS-S หนา 2.0 มม. ขนาด ศก.1 1/2"	5.00	ท่อน	391.00	1,955.00	166.32	831.60	2,786.60	
3.4	เหล็กตัวซีหนา2.3 มม.ขนาด 100x50x20 มม.ยาว6ม.(นน.23.5กก.)	22.00	ท่อน	631.00	13,882.00	282.00	6,204.00	20,086.00	
3.5	แผ่นเมทัลชีทหนา 0.30 มม. ยาว 5.60 เมตร	26.00	แผ่น	728.00	18,928.00	297.92	7,745.92	26,673.92	
3.6	ครอบข้างเมทัลชีท ยาว 3.10 เมตร	4.00	แผ่น	403.00	1,612.00	155.00	620.00	2,232.00	
3.7	สกรูยึดแผ่น	135.00	ตัว	4.00	540.00	-	-	540.00	
3.8	เชิงชายไม้เทียม 8" ยาว 4 เมตร	12.00	แผ่น	400.00	4,800.00	180.00	2,160.00	6,960.00	
3.9	งานทาสีน้ำมัน	63.90	ตร.ม.	35.00	2,236.50	38.00	2,428.20	4,664.70	
3.10	งานทาสีอะคริลิค	18.00	ตร.ม.	53.00	954.00	34.00	612.00	1,566.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				101,438.91		31,619.87	133,056.78	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา