

**แบบสรุปประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ**    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง**

ด.ไพรัชลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

สถานที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ขมิ้น อำเภอพนมไพร จังหวัดสุรินทร์

ชื่อสายทาง จากถนน สร.ถ. 125 - 04 - บ้านโนนสมบูรณ์

ปริมาณงาน	ขนาดผิวจากราว กว้าง	6.00	เมตร ระยะทาง	249.00	เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	มีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า	1,494.00 ตารางเมตร
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ						

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ไพรขลา (กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน


สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]


ตัวอักษร ( แปลแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

ขอรับลด	829,000.00
---------	------------

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทะเล ที่ 231 / 2566 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วให้ใช้ราคนี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายกิตต์ธเนศ นริยาวรรตผล)

ตำแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(จำเริญโกวิท กระจ่าง)

ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุนทร สีดา)

ตำแหน่ง                      นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)				
ชื่อสายทาง	จากถนน สร.ถ. 125 - 04 - บ้านโนนสมบูรณ์				
สถานที่	บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ข่า อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์				
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัด สุรินทร์ เดือน	กรกฎาคม	ปี	2566		
- ราคาน้ำมันเพลิงโยธา ที่อำเภอเมือง	32.00-32.99	บาท/ลิตร			
- เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
- เงินประกันผลงานหัก	0	%	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	บาท/ตัน	21,196.26	70	113.08	-	-	21,309.34
2	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 19 มม.	บาท/ตัน	25,457.94	70	113.08	-	-	25,571.02
3	เหล็กกลมผิวเรียบ SD 30 Ø 16 มม.	บาท/ตัน	22,466.64	70	113.08	-	-	22,579.72
4	Wire mesh ศก 4 มม. # 0.20 ม.	บาท/ม้วน	3,733.64		-	-	-	3,733.64
5	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	-		-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนถุงประเภท 1 ทรายข้าง	บาท/ตัน	2,710.00	70	113.08	-	-	2,823.08
7	ยาง Asphalt Cement	บาท/ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บาท/ตัน						
9	หิน Single Size	บาท/ลบ.ม.						
10	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.						
11	หินผสมคอนกรีต เบอร์ 1	บาท/ลบ.ม.	700.93	90	203.33	-	-	904.26
12	ทรายผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	200.00	20	73.63	-	-	273.63
13	หินคลุก ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	-		-	-	-	-
14	หินใหญ่ ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.						
15	หินฝุ่น ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.						
16	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.						
17	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.						
18	หินย่อย 3/4" ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.						
19	หินย่อย 3/8" ราคา ณ .โรงโม่	บาท/ลบ.ม.						
20	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	52.08	20	73.63	-	-	125.71
21	วัสดุคัดเลือก " ก "	บาท/ลบ.ม.						
22	วัสดุคัดเลือก " ข "	บาท/ลบ.ม.						
23	ทรายถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.						
24	ดินถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.						
25	อื่นๆ							

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			ค 4 400:524:728	ค 3 350:572:736	ค 2 320:596:764	ค 1 290:620:725	Lean 1:3:5 240:520:870
1	ซีเมนต์	1.05 x	2,823.08	1,186.00	948.00	860.00	711.00
2	ทราย	1.2 x	273.63	171.00	193.00	204.00	171.00
3	หิน	1.15 x	904.26	749.00	790.00	749.00	905.00
4	ค่าแรงผสม -เท			-	-	-	-
รวม			2,106.00	1,983.00	1,931.00	1,813.00	1,787.00