

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 - หมู่ 7 (เส้นเรียบคลองทกตัน)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 แบบเลขที่ 0
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 192.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	599,462.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	599,462.57	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	599,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.192 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,121,875.00 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
 (นายชนัยพล เอี่ยมวิไล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (นางสาวอุตมลักษณ์ ภูเก้าเหน็ด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง(รักษาราชการแทน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

..... กรรมการ
 (นางสาวอัญชลี รักษาดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ
 (นายมงคล นุ่มอยู่)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

..... กรรมการ
 (นางสาวสุภาวรรณ ตีเมงคผล)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 - หมู่ 7 (เส้นเรียบคลองหกตัน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	998.40	11.34	11,321.86	1.3642	15.47	15,445.28
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	432.83	415,516.80	1.3642	590.47	566,848.02
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	30.00	185.87	5,576.10	1.3642	253.56	7,606.92
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	65.00	88.88	5,777.20	1.3642	121.25	7,881.26
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	5.76	213.94	1,232.29	1.3642	291.86	1,681.09
รวมค่าก่อสร้าง								599,462.57

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

439,424.25

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799