

รายงาน ราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

จ่ายขาดครั้งที่1ปี66

ชื่อโครงการ *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*

สถานที่ก่อสร้าง *บ.หลวงคำ ม.9*

ชื่อสายทาง *1.สายจากบ้านนายสมัย ทองเงิน ถึงบ้านนายสาคร ทีปสว่าง*

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ2566 *หน้า* 196 *ลำดับที่* 326

ผิวจราจรกว้าง 5 *เมตร ยาว* 99 *เมตร หนา* 0.15 *เมตร*

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 *ตร.ม*

2.สายจากบ้านนางอัญชิศฐา ฤทธิ์อินทร์ ถึงบ้านนายวีระ มาราศรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ2566 *หน้า* 197 *ลำดับที่* 333

ผิวจราจรกว้าง 4 *เมตร ยาว* 150 *เมตร หนา* 0.15 *เมตร*

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 *ตร.ม*

รวมพื้นที่ผิวจราจร คสล.ทั้ง 2 สายทางไม่น้อยกว่า 1,095 *ตร.ม*

แบบเลขที่ *33/2566*

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ราคากลาง 658,504.74 *บาท* .. *เฉลี่ย ตร.ม ละ* 601.37 *บาท*

ตัวอักษร(-หกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คำสั่งเลขที่ *420./2566* *ลงวันที่* *27 ตุลาคม 2566*

นายวีระพล เมธาวี	*ผู้อำนวยการกองช่าง*	*ประธานกรรมการฯ*
เรือโทสง่า สีหาพล	*นิติกรปฏิบัติการ*	*กรรมการฯ*
นายจิระพงษ์ พุทธบุรี	*ผู้ช่วยนายช่างโยธา*	*กรรมการฯ*

10 พ.ย. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธ แบบเลขที่ 33/2566

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.สายจากบ้านนายสมัย ทองเงิน ถึงบ้านนายสาคร ทีปสว่าง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 99.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.

2.สายจากบ้านนางอัญชิศฐา ฤทธิ์อินทร์ ถึงบ้านนายวีระ มาราศรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

รวมปริมาณงานผิวจราจรทั้ง2 สายทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,095.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	1.สายจากบ้านนายสมัย ทองเงิน ถึงบ้านนายสาคร ทีปสว่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 99.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.						
1.1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	594.00	1.73	1,027.62	1.3642	2.36	1,401.88
1.2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	19.80	76.71	1,518.86	1.3642	104.65	2,072.03
1.3	งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก	ลบ.ม.	12.00	76.71	920.52	1.3642	104.65	1,255.77
1.4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.75	326.25	8,074.69	1.3642	445.07	11,015.49
1.5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	495.00	381.49	188,837.55	1.3642	520.43	257,612.19
1.6	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint	ม.	10.00	131.03	1,310.30	1.3642	178.75	1,787.51
1.7	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint	ม.	60.00	87.37	5,242.20	1.3642	119.19	7,151.41
1.8	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint	ม.	99.00	71.24	7,052.76	1.3642	97.19	9,621.38
1.9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ให้เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างดำเนินการ)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
ค่างานต้นทุน					213,984.50	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด		291,917.66
รวมค่าก่อสร้าง สายที่ 1					คิดเป็นเงินประมาณ			**291,917.66**
2	2.สายจากบ้านนางอัญชิศฐา ฤทธิ์อินทร์ ถึงบ้านนายวีระ มาราศรี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.						
2.1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	1.73	1,297.50	1.3642	2.36	1,770.05
2.2	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	132.00	76.71	10,125.72	1.3642	104.65	13,813.51
2.3	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	76.71	2,301.30	1.3642	104.65	3,139.43
2.4	งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก	ลบ.ม.	12.00	76.71	920.52	1.3642	104.65	1,255.77
2.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	326.25	9,787.50	1.3642	445.07	13,352.11

10 พ.ย. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
2.6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.50 ม.	ตร.ม.	600.00	381.49	228,894.00	1.3642	520.43	312,257.19
2.7	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint	ม.	12.00	131.03	1,572.36	1.3642	178.75	2,145.01
2.8	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint	ม.	104.00	87.37	9,086.48	1.3642	119.19	12,395.78
2.9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	8.00	591.76	4,734.08	1.3642	807.28	6,458.23
2.10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ให้เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างดำเนินการ)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวม				ค่างานต้นทุน	268,719.46	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด		366,587.08
รวมค่าก่อสร้าง สายที่ 2					คิดเป็นเงินประมาณ			**366,587.08**

สรุปค่างานต้นทุนทั้ง 2 สายทาง	482,703.96	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	658,504.74
รวมค่าก่อสร้าง สายที่ 1 และ สายที่ 2	คิดเป็นเงินประมาณ		**658,504.74**

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย = **30.50** บาท

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	482,703.96	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	7	%

รองปลัด อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโสก

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติราคากลาง วันที่ 10 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

เรือโทสง่า สีหาพล

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจิระพงษ์ พุทธบุรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อแหล่งข้อมูล	ที่อยู่		ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่งสิบล้อ+ลากพ่วง (บาท/คัน)			ค่าขนส่งสิบล้อ+ลากพ่วง (บาท/ลบม)	ทราย (บาท/ลบ.ม.)	ราคาจากแหล่ง+ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม)
ท่าทราย หนองคาย ทีที 2000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายทีที 2000 99 หมู่ 5 ถนนริมโขง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอสีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 โทร 0-4245-1042 ,097-2276948		40	62.83			87.96	140	227.96
ท่าทราย รุ่งเรือง ประดับดาว (2579)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองประดับดาว(๒๕๗๙) XP6W+M6R ตำบลบ้านหม้อ อำเภอ สีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 โทร 081-9656969,0634129324		41	64.38			90.14	140	230.14
ท่าทราย เจ็ดมีนา	ท่าทราย เจ็ดมีนา ที่อยู่ 140 ม.5 ต.ลวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย โทร 042-011164		36	56.61			79.25	135	214.25
สืบราคา เมื่อวันที่	1 พ.ย. 66								

สรุป เลือกใช้ทรายผสมคอนกรีต ราคา 214.25 บาท (รวมค่าขนส่งแล้ว)

หมายเหตุ ทราย น้ำหนัก 1.5292 ตัน/ลบ.ม

(ลงชื่อ) .....

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....

เรือโทสง่า สีหาทล

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....

นายจิระพงษ์ พุทธบุรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

10 พ.ย. 2566