# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 สายสถานีวิทยุ กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 2,100.000 | 1.88 | 3,948.00 | 1.3624 | 2.56 | 5,378.75 |
| | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 2 | 2.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 52.500 | 161.30 | 8,468.25 | 1.3624 | 219.75 | 11,537.14 |
| | 2.3 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | |
| 3 | 2.3.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 210.000 | 319.70 | 67,137.00 | 1.3624 | 435.55 | 91,467.44 |
| | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 สายสถานีวิทยุ กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 4 | 3.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 15.000 | 138.25 | 2,073.75 | 1.3624 | 188.35 | 2,825.27 |
| 5 | 3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 330.000 | 85.89 | 28,343.70 | 1.3624 | 117.01 | 38,615.45 |
| 6 | 3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 350.000 | 80.96 | 28,336.00 | 1.3624 | 110.29 | 38,604.96 |
| 7 | 3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 1,750.000 | 497.01 | 869,767.50 | 1.3624 | 677.12 | 1,184,971.24 |
| | 4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | 1,200.00 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 1,374,600.25 |

ประภาส จันทวัติ

06 พฤศจิกายน 2569 10:17:36

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 สายสถานีวิทยุ กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กรมบัญชีกลาง

ประภาส จันทวัติ

06 พฤศจิกายน 2569 10:17:36

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 สายสถานีวิทยุ กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

---

**ประภาส จันทวัติ**
**( ประภาส จันทวัติ )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**สรศักดิ์ สีดาพรม**
**( สรศักดิ์ สีดาพรม )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ธนกฤต สาวงษ์นาม**
**( ธนกฤต สาวงษ์นาม )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ประภาส จันทวัติ
06 พฤศจิกายน 2569