

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 ประเภทงาน ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิด โอเวอร์เลย์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา นางสาวอัญชลี มีทรง เมื่อวันที่ 17-ต.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	548,182.40	1.3642	747,830.44	เงื่อนไข
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %
					เงินประกันผลงานหัก.....0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %
					ราคาน้ำมัน 31.99 บาท/ลิตร
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			747,830.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			747,830.44	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,548.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 483.09 ตร.ม. /บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายณรภัทร อวดศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางวัชรภรณ์ ฉัตรเงิน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวอรพรรณ ฉัตรเงิน)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับค่าจ้างงาน ให้ยึดถือประมาณการนี้
 เป็นราคากลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคาก่อสร้าง: ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชนิด โอเวอร์เลย์ (ขอยศาลเจ้า ถึง ป่าสุสาน บ้านปงวัง หมู่ที่ 3) บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 385.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ประมาณการโดย: นางสาวอุษณีย์ มีทรง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม(ปรับระดับพื้นเดิม) - งาน Deep Patch - งาน Skin Patch	ตร.ม. SQ.M.						
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4) 2.1 งาน TACK COAT ด้วยยาง crs - 2 2.2 งานผิวจราจร Asphalt Concrete หน้า 0.05 เมตร	ตร.ม. ตร.ม.	1,548.00 1,548.00	13,913 340.21	21,537.32 526,645.08	1.3642 1.3642	18.98 464.11	29,381.22 718,449.22
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (4.9) 3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (4.9(1)) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK) 3.1(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (4.9(2)) (EXPANSION JOINT) 3.1(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (4.9(3)) (CONTRACTION JOINT) งานโครงสร้าง (STRUCTURES) (5) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก R.C. PIPE CULVERTS (5.3) 4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3 (5.3(2)) DIA. 0.60 M. CLASS 3							
					548,182.40		TOTAL	747,830.44
					คิดเป็นเงินเพียง			747,830.44

ตัวหนังสือ จัดเสนอให้ยื่นเจตปณแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์

1	ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)	=	548,182.40
2	ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))	=	0.00
3	ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	0.00

4	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3642
5	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	1.2799

6	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + [\textcircled{3} / (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})]$	=	1.0000
7	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _N ROAD WORKS) = 4 X 6	=	1.3642
8	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _N BRIDGE WORKS) = X	=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบรรณภัทร อวดศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววิษราภรณ์ จัดตรงเงิน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพรพรรณ จัดตรงเงิน)